茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

最高投标限价

招　标　人：_____（盖章）

2026年 6月25日

CSAOSG2601021

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：8919651.41

（大写）：捌佰玖拾壹万玖仟陆佰伍拾壹元肆角壹分

编　制　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：（签字及盖章）

编制单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招　标　人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026.6.23

CSAC5260601021

最高投标限价编制说明

一、 本工程最高投标限价编制依据：

1、 根据甲方提供的《茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程》的资料进行编制。

2、 执行国家标准（GB/T 50500-2024）《建设工程工程量清单计价标准》及工程相对应的《工程量计算标准》。

3、 执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

4、 执行国家标准（GB/T 50500-2024）《建设工程工程量清单计价标准》的附录E.1.1工程量清单汇总表计价程序表。

5、 人工费执行定额动态人工调整系数为1.07（相应定额人工综合单价为117.7元/工日）。

6、 执行粤标定函〔2025〕24号关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》及九项专业工程工程量计算标准的实施意见。

7、 绿色施工安全防护措施费为各专业定额按费率计算的费用，以分部分项的人工费和施工机具费之和为计算基础：建筑(园建)工程费率为19%，安装工程费率为35.77%，市政单独场地平整工程费率为4.35%，市政道路、管网工程费率为16.5%，市政桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.5%，园林绿化费率为10%。费用计算：（1）文明施工措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.22；（2）环境保护措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.20；（3）临时设施措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.26；（4）安全生产措施费：市政、城市轨道交通工程为以上对应专业费率乘系数0.42，其他专业为以上对应专业费率乘系数0.61，安全生产措施费为单列费，不可竞争。

8、 工程税金执行粤建市函【2019】193号文《广东省住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》，增值税税率按9%

9、 材料价格执行2026年5月《东莞市建设工程造价行业信息》、2026年5月东莞地区建设工程主要材料综合价格，缺项部分材料价格参考周边城市信息价或市场询价。

二、 本工程最高投标限价包含内容：

1、 详见投标限价

三、 其它说明：

1、 本工程混凝土、砂浆均采用泵送商品/商品混凝土、商品砂浆。

2、 土方外运距离暂按10km,消纳费暂按10.89元/m3计取。

GSHZ-20260101

工程造价汇总表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目名称	工程总造价(元)	安全生产措施费(单列)	其中：人工费	备注
1	茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程	7,706,694.13		1,589,378.93	
1.1	绿化工程	54,046.18		16,863.35	
1.2	景观工程	1,934,359.92		432,090.37	
1.3	道路工程	4,289,231.78		850,364.85	
1.4	景观电气工程	339,254.83		68,043.64	
1.5	排水工程	667,067.42		138,294.89	
1.6	给水工程	422,734.00		83,721.83	
2	措施项目	476,472.30	166,034.10		
3	其他项目				
4	税金	736,484.98			
5	**工程造价合计**	**8,919,651.41**	**166,034.10**	**1,589,378.93**	

CSACSC12601021

工程项目清单汇总表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	7706694.13
1.1	茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程	7706694.13
1.1.1	绿化工程	54046.18
1.1.2	景观工程	1934359.92
1.1.3	道路工程	4289231.78
1.1.4	景观电气工程	339254.83
1.1.5	排水工程	667067.42
1.1.6	给水工程	422734
2	措施项目费	476472.3
2.1	其中：安全生产措施费	166034.1
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	736484.98
5	合　计	8919651.41
6	人工费	1589378.93

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

CSACSC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050103001002	栽植乔木	1.种类:四季桂 2.胸径:φ4-5cm 3.高度:H1.0-1.5m 4.冠幅:0.8-1.2m 5.备注:全冠假植苗,冠幅饱满,树形优美 6.养护期:施工单位养护6个月，移交建设单位养护6个月 7.支撑方式:3根5-6cm镀锌钢管 8.符合设计图纸及施工规范要求	株	19	285.48	5424.12
		栽植灌木					5344.66
6	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:杜鹃树 2.胸径:φ4-5cm 3.株高:H1.0-1.5m 4.冠幅:1-1.2m 5.养护期:施工单位养护6个月，移交建设单位养护6个月 6.符合设计图纸及施工规范要求	株	16	191.81	3068.96
7	050103002002	栽植单株灌木	1.种类:非洲茉莉球 2.株高:H0.6-1.0m 3.冠幅:0.8-1.0m 4.备注:全冠假植苗,冠幅饱满,树形优美 5.养护期:施工单位养护6个月，移交建设单位养护6个月 6.符合设计图纸及施工规范要求	株	11	145.64	1602.04
本页小计							10095.12

CSA-GQ1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类:龙船花 2.株高/冠径:h0.25-0.30/a0.20-0.25 3.备注:袋苗,种植密度36/㎡枝叶饱满,修剪齐平 4.养护期:施工单位养护6个月，移交建设单位养护6个月 5.符合设计图纸及施工规范要求	m2	15.27	74.51	1137.77
12	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类:变叶木 2.株高/冠径:h0.20-0.30/a0.15-0.20 3.备注:袋苗,种植密度36/㎡枝叶饱满,修剪齐平 4.养护期:施工单位养护6个月，移交建设单位养护6个月 5.符合设计图纸及施工规范要求	m2	4.72	103.99	490.83
13	050103009004	栽植花卉/地被植物	1.种类:肾蕨 2.株高/冠径:h0.30-0.40/a0.25-0.30 3.备注:袋苗,种植密度25/㎡枝叶饱满,修剪齐平 4.养护期:施工单位养护6个月，移交建设单位养护6个月 5.符合设计图纸及施工规范要求	m2	291.72	74.69	21788.57
本页小计							23417.17

CSA-GC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	041001003002	拆除基层	1. 材质:6%水泥石粉垫层 2. 厚度:100厚 3. 拆除外运及利用:综合考虑 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	1381.59	15.99	22091.62
20	010101001001	挖单独土方	1. 土类别:清表 2. 厚度:500mm 3. 拆除外运及利用:综合考虑 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	310.03	50.65	15703.02
21	010101003001	单独土石方回填	1. 材料品种:换填黏土,分层夯实 2. 密实度:按设计及规范要求 3. 厚度:400mm 4. 运距:综合考虑 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	248.02	29.66	7356.27
22	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除原有花池 2. 拆除外运及利用:综合考虑 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	7.18	188.36	1352.42
23	010101001002	挖单独土方	1. 土类别:清表 2. 厚度:300mm 3. 拆除外运及利用:综合考虑 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	7.03	50.26	353.33
24	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除原有建筑墙体(含围墙) 2. 拆除外运及利用:综合考虑 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	106	188.36	19966.16
本页小计							66822.82

CSAC-C1260102021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:300*300*30芝麻灰,水洗面PC砖 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	22.76	123.62	2813.59
32	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:300*300*60芝麻灰，烧面PC砖 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	112.98	139.42	15751.67
33	011102003003	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:300*300*30芝麻灰，水洗面PC砖 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	578.42	123.62	71504.28
34	011102003004	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:300*600*30芝麻白、芝麻灰2:1 ，烧面PC砖,工字铺 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	1098.5	123.62	135796.57
本页小计							225866.11

CSACSC126010121

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011102003009	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:100*400*18mm,芝麻黑、芝麻灰2：1，烧面PC砖，对缝铺设 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	316.39	109.35	34597.25
40	011102003010	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:100*400*60mm芝麻黑、芝麻灰2：1，烧面PC砖，对缝铺设 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	152.01	146.63	22289.23
		混凝土地面做法					43630
41	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:6% 2.石料规格:石粉 3.厚度:150厚 4.素土夯实（压实系数≥0.93） 5.符合设计图纸及施工规范要求	m2	290.46	43.39	12603.06
42	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:150厚 3.养护:水养生 4.符合设计图纸及施工规范要求	m2	290.46	106.82	31026.94
		台阶标准做法1					4942.17
本页小计							100516.48

OSA-C1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	040202014004	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:6% 2.石料规格:石粉 3.厚度:150厚 4.素土夯实（压实系数≥0.93） 5.符合设计图纸及施工规范要求	m2	2.73	43.39	118.45
48	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:150厚 3.养护:水养生 4.符合设计图纸及施工规范要求	m2	2.73	106.82	291.62
49	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:30厚聚合物水泥砂浆抹灰 2.符合设计图纸及施工规范要求	m2	4.1	107.75	441.78
		道牙					10002.19
50	040202014006	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:6% 2.石料规格:石粉 3.厚度:100厚 4.分层素土夯实(压实系数0.93) 5.符合设计图纸及施工规范要求	m2	15.82	30.84	487.89
51	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:150x300x600烧面芝麻灰道牙 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.垫层材料品种、厚度:C20细石混凝土扶背 4.含模板 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	45.19	210.54	9514.3
		特色花池					3399.87
本页小计							10854.04

CSACSC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	011102001001	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5防水砂浆 2.面层材料品种、规格:100*600*50芝麻黑花岗岩压顶 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	0.72	206.32	148.55
60	011102001002	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5防水砂浆 2.面层材料品种、规格:200*600*50芝麻灰花岗岩压顶 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	1.92	206.32	396.13
61	011203001001	石材墙、柱面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5防水砂浆 2.面层材料品种、规格:400*600*30青石板贴面（雕刻图案，内凹5mm） 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	4.26	200.89	855.79
		新建坐凳					16863.77
62	010506002001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋（HRB400）Φ12~16 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	0.02	4232.94	84.66
63	040202014007	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:6% 2.石料规格:石粉 3.厚度:150厚 4.素土夯实（压实系数≥0.93） 5.符合设计图纸及施工规范要求	m2	16.8	43.39	728.95
本页小计							2214.08

CSACSC12601021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	010102007002	回填方	1.材料品种:原土 2.密实度:夯填 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	0.13	21.77	2.83
69	010103002002	余方弃置	1.土石类别:原有土方 2.运距:综合考虑 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	0.19	46.04	8.75
70	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:Mu15砖砌体 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.08	505.61	40.45
71	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	0.11	504.83	55.53
72	010505001002	垫层模板	1.模板类型:垫层模板 2.符合设计图纸及施工规范要求	m2	0.67	34.74	23.28
73	011203003001	块料墙、柱面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:235*55*10厚深灰色仿古青砖贴片 3.缝宽、勾缝材料种类:白水泥勾缝 4.符合设计图纸及施工规范要求	m2	5.78	127.36	736.14
		仿木栏杆					87475.56
74	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	9.31	610.54	5684.13
本页小计							6551.11

CSACSC1260101021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:2厚Φ50不锈钢管 2.栏杆(板)材料种类、规格:2厚Φ20不锈钢管，2厚Φ50不锈钢管 3.固定配件种类:120x120x5厚镀锌钢板预埋件，4Φ12，L=60 4.符合设计图纸及施工规范要求	m	43	203.85	8765.55
		景墙					74151.96
		景墙1					11045.09
80	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m 内 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	4.61	8.34	38.45
81	010102007003	回填方	1.材料品种:原土 2.密实度:夯填 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	2.55	21.77	55.51
82	010103002003	余方弃置	1.土石类别:原有土方 2.运距:综合考虑 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	2.06	46.04	94.84
83	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砖砌MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	2.66	505.61	1344.92
84	010501001003	基础垫层	1.厚度:100厚 2.材料品种、强度要求、配比:碎石垫层 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	0.53	292.13	154.83
本页小计							10454.1

CSACSC12601021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	010506002002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋（HRB400）Φ10以内 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	0.028	4457.35	124.81
94	010506002003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋（HRB400）Φ12~16 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	0.079	4232.94	334.4
95	010506002004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋，钢筋（HRB400）Φ10以内 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	0.043	5847.4	251.44
96	011203003002	块料墙、柱面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:235*115*10mm青砖贴片 3.缝宽、勾缝材料种类:白水泥勾缝 4.符合设计图纸及施工规范要求	m2	10.24	160.3	1641.47
97	011203001002	石材墙、柱面	1.安装方式:云石胶粘贴 2.面层材料品种、规格:500*1000*20厚英国棕花岗岩 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	8.67	258.84	2244.14
本页小计							4596.26

CSA-CC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	011508001004	美术字	1.字体规格:1.2mm镀锌铁板烤漆，字高278mm 2.符合设计图纸及施工规范要求	个	3	117.36	352.08
		景墙2					17270.83
103	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m 内 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	11.18	8.34	93.24
104	010102007004	回填方	1.材料品种:原土 2.密实度:夯填 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	7.1	21.77	154.57
105	010103002004	余方弃置	1.土石类别:原有土方 2.运距:综合考虑 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	4.08	46.04	187.84
106	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砖砌MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	3.05	505.61	1542.11
107	010501001004	基础垫层	1.厚度:200厚 2.材料品种、强度要求、配比:碎石垫层 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	1.24	292.13	362.24
108	040202016008	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20素砼垫层 2.厚度:100厚 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	6.2	59.48	368.78
本页小计							3060.86

CSACC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	010506002007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋，钢筋（HRB400）φ10以内 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	0.086	5847.4	502.88
118	011102001003	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:300*800*100厚深灰色光面花岗岩压顶 3.包含但不限以上内容，按图纸文件施工	m2	0.96	308.78	296.43
119	011203001003	石材墙、柱面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:100*200*20蘑菇面冰裂纹黄锈石(湿贴) 3.缝宽、勾缝材料种类:黑水泥勾缝 4.包含但不限以上内容，按图纸文件施工	m2	8.67	230.49	1998.35
120	011203003003	块料墙、柱面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:235*115*10mm青砖贴片 3.缝宽、勾缝材料种类:白水泥勾缝 4.包含但不限以上内容，按图纸文件施工	m2	21.38	160.3	3427.21
本页小计							6224.87

CSASSC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	011507003002	广告标识1	1.钢材品种、规格:100*50*4镀锌方通、50*50*4镀锌方通 2.面层材料品种:5厚拉丝面304不锈钢板，按造型切割 3.字体1规格:1.2mm镀锌铁板烤漆立体字，字高110mm（具体内容由业主指定） 4.字体2规格:1.2mm镀锌铁板烤漆立体字，字高52mm（具体内容由业主指定） 5.字体3规格:侧厚50mm，1.4mm镀锌铁皮围边字，字高620mm（具体内容由业主指定） 6.符合设计图纸及施工规范要求	个	1	3009.49	3009.49
本页小计							3009.49

CSAOSC12601021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	010103002005	余方弃置	1.土石类别:原有土方 2.运距:综合考虑 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	1.41	46.04	64.92
130	010102007006	回填方	1.填方部位:挡土墙背后砂砾滤水层 2.材料品种:20mm粗砂或碎石 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	3.56	284.23	1011.86
131	010401001005	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砖砌MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	1.82	505.61	920.21
132	010501001005	基础垫层	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	1.06	504.83	535.12
133	010502002003	条形基础	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	2.66	503.94	1340.48
134	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	0.48	503.94	241.89
135	010502019001	其他板	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	2.58	513.83	1325.68
本页小计							5440.16

CSASC12601021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
144	010506002008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋（HRB400）Φ10以内 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	0.094	4457.35	418.99
145	010506002009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋（HRB400）Φ12~16 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	1.807	4232.94	7648.92
146	010506002010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋，钢筋（HRB400）Φ10以内 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	0.123	5847.4	719.23
147	011102001004	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:200*600*50厚深灰色光面花岗岩压顶 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	2.88	231.99	668.13
148	011102001005	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:900*600*50厚深灰色光面花岗岩压顶 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	17.7	231.99	4106.22
本页小计							13561.49

CSA-SC1260102021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
156	010609002001	金属栅栏	1.边框及立柱型钢品种、规格:Φ100*3热镀锌圆管主立柱、50X50X3厚热镀锌方通、40X20X1.5厚热镀锌方通等 2.含:Φ100*3热镀锌圆柱头 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	26.31	169.99	4472.44
157	010902005002	排水管	1.排水管品种、规格:DN50PVC泄水管 2.符合设计图纸及施工规范要求	m	2.62	14.33	37.54
158	011402003003	金属面油漆	1.表面处理:热镀锌方通表面清洁 2.底漆品种、遍数或厚度:环氧富锌底漆一遍（干膜厚度≥60μm） 3.中间漆品种、遍数或厚度:批刮氟碳专用抗裂腻子（比例4:1:8），喷涂环氧云铁中间漆，厚度80-100μm 4.氟碳漆品种、遍数或厚度:喷涂氟碳漆一遍（颜色详见立面） 5.面漆品种、遍数或厚度:喷涂清漆罩面一遍 6.符合设计图纸及施工规范要求	m2	41.83	120.18	5027.13
159	040202016009	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20素混凝土 2.厚度:150厚 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	2.17	84.54	183.45
本页小计							9720.56

CSA-C1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
168	040202010001	碎石	1.石料规格:级配碎石垫层 2.厚度:150厚 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	1	39.5	39.5
169	010502022006	圈梁	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	0.3	619.39	185.82
170	010505012006	圈梁模板	1.模板类型:圈梁模板 2.符合设计图纸及施工规范要求	m2	2.24	55.66	124.68
171	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.面层处理方式:清水泥饰面 2.符合设计图纸及施工规范要求	m2	1.31	32.93	43.14
172	010506025002	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	0.006	9955.97	59.74
173	010608001001	钢构件制作	1.钢材品种、规格:30*30*2镀锌方通、20*20*2镀锌方通烤漆等 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	0.022	15278.06	336.12
本页小计							789

CSAGSC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
178	011508001011	美术字	1.字体规格:侧厚30mm，1.4mm镀锌铁皮围边字，外喷蓝色氟碳漆，字高84mm 2.符合设计图纸及施工规范要求	个	5	30	150
179	011508001012	美术字	1.字体规格:侧厚30mm，1.4mm镀锌铁皮围边字,外喷蓝色氟碳漆，字高53mm 2.符合设计图纸及施工规范要求	个	13	20	260
		广告牌标识2					1460
180	011508001013	美术字	1.字体规格:18厘拱挤PVC面贴威诗柏膜，三维雕刻(尺寸:430*230) 2.符合设计图纸及施工规范要求	个	1	50	50
181	011508001014	美术字	1.字体规格:18厘拱挤PVC面贴威诗柏膜，三维雕刻(尺寸:1760*200) 2.符合设计图纸及施工规范要求	个	1	150	150
182	011508001015	美术字	1.字体规格:18厘结皮PVC材质UV工艺面贴光膜，字高：430mm 2.符合设计图纸及施工规范要求	个	2	80	160
183	011508001016	美术字	1.字体规格:18厘结皮PVC材质UV工艺面贴光膜，字高：660mm 2.符合设计图纸及施工规范要求	个	2	150	300
本页小计							1070

CSAC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
190	010807003001	金属百叶窗	1.构件名称:仿木格栅 2.框材质、规格:50*50*3mm热镀锌钢通，外烤黄褐色木纹氟碳漆、30*30*2mm热镀锌钢通，外烤黄褐色木纹氟碳漆等 3.百叶材料品种、规格:30*15*1mm仿木纹铝通百叶 4.其他内容详见图纸 5.符合设计图纸及施工规范要求	m2	2.38	568	1351.84
191	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格:满挂镀锌钢丝网(丝径1.0mm,网眼尺寸15x15mm，使用钢钉或射钉固定,间距≤300mm,钢丝网与墙体连接处适量使用建筑胶加固) 2.符合设计图纸及施工规范要求	m2	855.98	16.79	14371.9
192	010903003003	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、种类及强度等级:刷4厚设防采用聚合物水泥防水砂浆一遍 2.符合设计图纸及施工规范要求	m2	855.98	27.57	23599.37
193	010903002001	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:刷1.2厚聚合物水泥防水涂料(II型)一遍 2.符合设计图纸及施工规范要求	m2	855.98	25.99	22246.92
本页小计							61570.03

CSA-C1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
198	010102002006	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m 内 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	165.68	8.34	1381.77
199	010102007009	回填方	1.材料品种:原土 2.密实度:夯填 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	129.84	21.77	2826.62
200	010103002008	余方弃置	1.土石类别:原有土方 2.运距:综合考虑 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	35.84	46.04	1650.07
201	010501001006	基础垫层	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	8.04	504.83	4058.83
202	010502002004	条形基础	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	22.2	514.04	11411.69
203	010502026002	挡土墙	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.挡土墙每隔20m设置一道伸缩缝,缝宽20mm。缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不宜小于200mm 4.符合设计图纸及施工规范要求	m3	16.68	558.23	9311.28
本页小计							30640.26

CSACSC12601021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
211	011102001007	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:400*600*50蒙古黑压顶 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	1.6	253.01	404.82
212	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:排水沟 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：2.5防水砂浆找平找坡 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	14.18	47.67	675.96
213	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 2.符合设计图纸及施工规范要求	m2	51.38	45.56	2340.87
214	011203003005	块料墙、柱面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:235*55*10厚深灰色仿古青砖贴片 3.缝宽、勾缝材料种类:10mm白色水泥砂浆勾缝 4.符合设计图纸及施工规范要求	m2	51.38	160.3	8236.21
215	010503014001	盖板、井圈	1.盖板材质、规格:60厚300*300mm花岗岩盖板 2.符合设计图纸及施工规范要求	m	22.15	113.17	2506.72
		花池、坐人树池					20847.96
本页小计							14164.58

CSAC012601021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
223	011203003006	块料墙、柱面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5防水砂浆 2.面层材料品种、规格:300*600*20芝麻灰，PC砖 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	15.17	161.63	2451.93
		台阶座凳					9762.91
224	040202010002	碎石	1.石料规格:级配碎石垫层 2.厚度:100厚 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	6.6	30.04	198.26
225	040202016010	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度:100厚 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	11.6	59.48	689.97
226	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级:砖砌MU10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.符合设计图纸及施工规范要求	m2	9.81	163.63	1605.21
227	010401001007	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砖砌MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	6.4	505.61	3235.9
本页小计							8181.27

CSACSC1260102021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
232	010401001008	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:240*115*50mm仿古青砖 2.砂浆强度等级:M7.5灰色水泥砂浆 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	2.13	505.61	1076.95
233	011102001010	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5防水砂浆 2.面层材料品种、规格:300*600*50蒙古黑 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	1.92	254.86	489.33
234	011203003008	块料墙、柱面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:235*55*10厚深灰色仿古青砖贴片 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	11.81	160.3	1893.14
235	020106002001	砖瓦漏窗	1.砖瓦品种、规格:旧青砖240*120*50mm 2.窗规格、类型:1700X670 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	1.13	250	282.5
236	020106002002	砖瓦漏窗	1.砖瓦品种、规格:成品半圆瓦拼花，青灰色100*100*50mm 2.窗规格、类型:1700X670 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	1.13	250	282.5
		原有水渠处新建花池					99362.91
本页小计							4024.42

CSASC12601021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
245	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋，钢筋（HRB400）Φ10以内 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	1.074	5847.4	6280.11
246	010903003004	墙面砂浆	1.砂浆厚度、种类及强度等级:25厚1：2.5水泥砂浆抹灰 2.符合设计图纸及施工规范要求	m2	312.9	43.57	13633.05
		毛石挡墙					119101.09
247	010102002009	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m 内 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	73.01	8.34	608.9
248	010102007012	回填方	1.材料品种:原土 2.密实度:夯填 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	46.28	21.77	1007.52
249	010102007013	回填方	1.填方部位:粘土夯实(隔水层) 2.符合设计图纸及施工规范要求	m3	4.9	121.85	597.07
250	010102007014	回填方	1.填方部位:砂砾滤水层 2.材料品种:20mm粗砂或碎石 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	12	292.13	3505.56
251	010103002011	余方弃置	1.土石类别:原有土方 2.运距:综合考虑 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	26.73	46.04	1230.65
252	010501001009	基础垫层	1.基础形式:未筛分碎石垫层 2.符合设计图纸及施工规范要求	m3	8.91	292.13	2602.88
本页小计							29465.74

CSA SC1260102021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
260	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:1:3水泥砂浆抹面 2.符合设计图纸及施工规范要求	m2	15.75	18.48	291.06
261	041001007004	拆除砖石结构	1.结构形式:原有毛石挡墙拆除 2.拆除外运及利用:综合考虑 3.含消纳费	m3	130.6	199.25	26022.05
		新建原有水管支架固定图					35178.59
262	010102002010	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m 内 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	41.03	8.34	342.19
263	010102007015	回填方	1.材料品种:原土 2.密实度:夯填 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	23.07	21.77	502.23
264	010103002012	余方弃置	1.土石类别:原有土方 2.运距:综合考虑 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	17.96	46.04	826.88
265	010501001011	基础垫层	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	7.26	504.83	3665.07
266	010505001008	垫层模板	1.模板类型:垫层模板 2.符合设计图纸及施工规范要求	m2	26.51	34.74	920.96
本页小计							32570.44

CSA-GC1260121

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建围墙					20866.68
272	010102002011	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m 内 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	24.07	8.34	200.74
273	010102007016	回填方	1.材料品种:原土 2.密实度:夯填 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	22.53	21.77	490.48
274	010103002013	余方弃置	1.土石类别:原有土方 2.运距:综合考虑 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	1.54	46.04	70.9
275	010401001010	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砖砌MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	1.14	505.61	576.4
276	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:砖砌MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	5.75	565.79	3253.29
277	040202014008	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:6% 2.石料规格:石粉 3.厚度:100厚 4.符合设计图纸及施工规范要求	m2	3.84	27.29	104.79
278	040202016011	垫层	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	3.84	59.48	228.4
本页小计							4925

CSA-SC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
287	010506002012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋（HRB400）Φ12~16 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	0.148	4232.94	626.48
288	010506002013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋，钢筋（HRB400）Φ10以内 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	0.032	5847.4	187.12
289	010506002014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋，钢筋（HRB400）Φ12~16 2.符合设计图纸及施工规范要求	t	0.152	4531.06	688.72
290	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格:满挂镀锌钢丝网(丝径1.0mm,网眼尺寸15x15mm，使用钢钉或射钉固定,间距≤300mm,钢丝网与墙体连接处适量使用建筑胶加固) 2.符合设计图纸及施工规范要求	m2	72.83	16.79	1222.82
291	010903003005	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、种类及强度等级:刷4厚设防采用聚合物水泥防水砂浆一遍 2.符合设计图纸及施工规范要求	m2	72.83	27.57	2007.92
292	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:刷1.2厚聚合物水泥防水涂料(II型)一遍 2.符合设计图纸及施工规范要求	m2	72.83	25.99	1892.85
本页小计							6625.91

CSA-CQ1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
297	011507003006	健身车	1.构件名称:健身车 2.含:器材基础土石方、混凝土、模板及预埋件 3.详见:图纸 4.符合设计图纸及施工规范要求	套	2	1442.64	2885.28
298	011507003007	定制304不锈钢组合花箱	1.构件名称:定制304不锈钢组合花箱 2.尺寸:600*2000*450mm*2+1000*1000*700mm 3.详见:图纸 4.符合设计图纸及施工规范要求	套	8	3900	31200
299	011507003008	定制304不锈钢组合花箱	1.构件名称:定制成品304不锈钢花箱 2.尺寸:400*300*400mm 3.详见:图纸 4.符合设计图纸及施工规范要求	套	2	240	480
300	040205016001	防撞筒(墩)	1.材料品种:白麻成品球型止车石 2.规格、型号:φ600*650mm 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	15	608.17	9122.55
301	050305004001	成品桌/凳/椅安装	1.构件名称:成品花岗岩石桌石凳 2.石桌尺寸:φ1000mm，H700mm 3.石凳尺寸:φ330mm，H400mm 4.符合设计图纸及施工规范要求	套	2	2076.05	4152.1
		道路工程					4289231.78
本页小计							47839.93

CSACSC12601021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
307	040203004002	粘层	1.材料品种:层间喷洒粘层油PC-3 2.喷油量:0.5L/m2 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	1172.51	2.38	2790.57
308	040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:SBS细粒式改沥青混凝土 AC-13C 2.厚度:4cm 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	1172.51	52.57	61638.85
309	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:200厚 3.养护:水养生 4.符合设计图纸及施工规范要求	m2	73.76	134.01	9884.58
310	041001001004	拆除路面	1.材质:破除现状砼板 2.厚度:20cm 3.含:破路切缝20cm深 4.拆除外运及利用:综合考虑 5.含消纳费 6.符合设计图纸及施工规范要求	m2	897.19	38.21	34281.63
311	041001008003	拆除混凝土结构	1.结构形式:破除现状钢筋砼盖板厚25cm 2.拆除外运及利用:综合考虑 3.含消纳费 4.符合设计图纸及施工规范要求	m3	3.38	104.21	352.23
312	041001007005	拆除砖石结构	1.结构形式:现状明渠两侧砌墙拆除 2.拆除外运及利用:综合考虑 3.含消纳费 4.符合设计图纸及施工规范要求	m3	24.24	165.51	4011.96
		B段路面					394144.45
本页小计							112959.82

CSA-SC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
318	040203004004	粘层	1.材料品种:层间喷洒粘层油PC-3 2.喷油量:0.5L/m2 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	916.93	2.38	2182.29
319	040203006004	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:SBS细粒式改沥青混凝土 AC-13C 2.厚度:4cm 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	916.93	52.57	48203.01
320	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:200厚 3.养护:水养生 4.符合设计图纸及施工规范要求	m2	54.15	134.01	7256.64
321	041001001005	拆除路面	1.材质:破除现状砼板 2.厚度:20cm 3.含:破路切缝20cm深 4.拆除外运及利用:综合考虑 5.含消纳费 6.符合设计图纸及施工规范要求	m2	712.71	41.55	29613.1
322	041001008004	拆除混凝土结构	1.结构形式:破除现状钢筋砼盖板厚25cm 2.拆除外运及利用:综合考虑 3.含消纳费 4.符合设计图纸及施工规范要求	m3	4.13	347.45	1434.97
323	041001007006	拆除砖石结构	1.结构形式:现状明渠两侧砌墙拆除 2.拆除外运及利用:综合考虑 3.含消纳费 4.符合设计图纸及施工规范要求	m3	0.25	180.84	45.21
		CD段路面					593837.25
本页小计							88735.22

CSA-SC126010021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		车行道(铺沥青)（含过度衔接段）					250608.23
329	041001003003	拆除基层	1.材质:现状水泥砼路面拉毛1cm 2.符合设计图纸及施工规范要求	m2	1698.42	5.43	9222.42
330	041001003004	拆除基层	1.材质:铣刨现状过渡沥青 2.符合设计图纸及施工规范要求	m2	108.75	5.43	590.51
331	040201021003	土工合成材料	1.材料品种、规格:自粘式玻璃纤维土工格栅 2.符合设计图纸及施工规范要求	m2	1698.42	10.89	18495.79
332	040203004005	粘层	1.材料品种:改性乳化沥青PC-3 2.喷油量:1.0L/m2 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	1698.42	4.04	6861.62
333	040203006005	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:AC-20C中粒式沥青砼(含均厚1cm调平层) 2.厚度: 6cm 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	1698.42	68.53	116392.72
334	040203004006	粘层	1.材料品种:层间喷洒粘层油PC-3 2.喷油量:0.5L/m2 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	1698.42	2.38	4042.24
335	040203006006	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:SBS细粒式改沥青混凝土 AC-13C 2.厚度:4cm 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	1807.17	52.57	95002.93
		台阶					839.87
本页小计							250608.23

CSACC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
340	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:70X50X2厚方钢（面烤仿木纹漆） 2.栏杆(板)材料种类、规格:100x100x4厚方钢（面烤仿木纹漆）、40X20X3厚方钢（面烤仿木纹漆）、40X20X3厚方钢（面烤仿木纹漆） 3.柱头种类、规格:成品钢柱头（面烤仿木纹漆） 4.符合设计图纸及施工规范要求	m	8	337.13	2697.04
		E段路面					134941.67
341	040202014012	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:6% 2.石料规格:石屑(含调平层) 3.厚度:均厚10cm 4.结构底层土压实,压实度≥90% 5.符合设计图纸及施工规范要求	m2	569.06	29.25	16645.01
342	040203007005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:15cm 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	569.06	124.13	70637.42
343	040202016018	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.厚度:15cm混凝土基层+1cm厚调平层 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	101.71	88.53	9004.39
本页小计							98983.86

CSACSC12601021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
349	040101001002	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.运距:综合考虑 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	234.5	5.24	1228.78
350	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:原有土方 2.运距:综合考虑 3.含消纳费 4.运距:综合考虑 5.符合设计图纸及施工规范要求	m3	234.5	40.84	9576.98
		B段土石方工程					8450.61
351	040101001003	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.运距:综合考虑 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	183.39	5.24	960.96
352	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:原有土方 2.运距:综合考虑 3.含消纳费 4.运距:综合考虑 5.符合设计图纸及施工规范要求	m3	183.39	40.84	7489.65
		CD段土石方工程					1328.03
353	040101001004	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.运距:综合考虑 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	28.82	5.24	151.02
354	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:原有土方 2.运距:综合考虑 3.含消纳费 4.运距:综合考虑 5.符合设计图纸及施工规范要求	m3	28.82	40.84	1177.01
		交通标线					14078.53
本页小计							20584.4

GSA-SC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
361	040205008006	标记	1.类型:停车让行标记 2.材料品种:标线厚度1.5~2mm,采用热熔反光型材料 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	6	131.69	790.14
		施工组织					91470.95
362	040205013001	隔离护栏	1.类型:附设警示灯路栏（活动支架） 2.规格、型号:180*100cm 3.含:双面辅助标志(贴膜) 4.含周转及搬运费用 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	3.6	84.93	305.75
363	040205012001	施工围挡	1.类型:施工围挡 2.规格、型号:相关参与详见图纸 3.含周转，次数综合考虑 4.符合设计图纸及施工规范要求	m	1519.42	60	91165.2
		排水渠					2537704.92
		新建箱涵					960220.53
本页小计							92261.09

CSACSC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
366	040501020003	混凝土渠道	1.断面规格:1.59mx1m 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20混凝土垫层 3.混凝土强度等级:普通商品混凝土C35 P8 4.伸缩缝(沉降缝)要求:每隔30米设置一个后浇带 5.含:模板制作、安装、拆除、运输 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	11	1405.82	15464.02
367	040501020004	混凝土渠道	1.断面规格:1.48mx1.915m 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20混凝土垫层 3.混凝土强度等级:普通商品混凝土C35 P8 4.伸缩缝(沉降缝)要求:每隔30米设置一个后浇带 5.含:模板制作、安装、拆除、运输 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	40	1616.77	64670.8
368	040501020005	混凝土渠道	1.断面规格:1.92mx1.616m 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20混凝土垫层 3.混凝土强度等级:普通商品混凝土C35 P8 4.伸缩缝(沉降缝)要求:每隔30米设置一个后浇带 5.含:模板制作、安装、拆除、运输 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	48	1923.43	92324.64
本页小计							172459.46

CSA-SC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
372	040501020009	混凝土渠道	1.断面规格:1.94mx1.471m 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20混凝土垫层 3.混凝土强度等级:普通商品混凝土C35 P8 4.伸缩缝(沉降缝)要求:每隔30米设置一个后浇带 5.含:模板制作、安装、拆除、运输 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	39	1882.46	73415.94
373	040501020010	混凝土渠道	1.断面规格:2.03mx1.729m 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20混凝土垫层 3.混凝土强度等级:普通商品混凝土C35 P8 4.伸缩缝(沉降缝)要求:每隔30米设置一个后浇带 5.含:模板制作、安装、拆除、运输 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	49	2103.69	103080.81
374	040501020011	混凝土渠道	1.断面规格:1.88mx1.66m 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20混凝土垫层 3.混凝土强度等级:普通商品混凝土C35 P8 4.伸缩缝(沉降缝)要求:每隔30米设置一个后浇带 5.含:模板制作、安装、拆除、运输 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	33	1963.47	64794.51
本页小计							241291.26

CSA-SC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
381	040101002001	挖沟槽土方	1.工程名称:渠底挖土方 2.土类别:一、二类土 3.挖土深度:2m 内 4.符合设计图纸及施工规范要求	m3	73.24	8.55	626.2
382	040103003005	余方弃置	1.弃料品种:原有土方 2.运距:综合考虑 3.含消纳费 4.符合设计图纸及施工规范要求	m3	73.24	40.84	2991.12
		排水暗渠开孔					3202.08
383	080707014001	暗渠开孔	1.类型:暗渠开孔 2.规格:1.6mx1.6m 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	8	400.26	3202.08
		水渠清淤后渠底硬底化、渠壁灌浆补缝及全面抹灰					1426109.36
384	040101005003	挖淤泥、流砂（暂定量）	1.部位:原有野渠沟底清淤、原有明渠段清淤 2.挖掘深度:野渠段暂定深度2000mm，明渠段暂定深度1500mm 3.拆除外运及利用:综合考虑 4.含消纳费 5.符合设计图纸及施工规范要求	m3	3675	78.44	288267
本页小计							295086.4

CSACSC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
388	011201001006	现状挡墙表层毛石复位填缝	1.基层类型、部位:原有暗渠 2.基层处理:现状表层松动毛石分层清理(清理后需用钢丝刷清除原表层砂浆残渣) 3.专用界面剂一遍,拉毛滚刷辊涂基层,形成2mm厚毛纹层,养护24小时 4.高压水冲洗(压力≥10MPa)后湿润基面至无明水状态 5.分格缝预埋,基层弹线(间距≤3m),20mm宽闭孔泡沫塑料粘贴或嵌入基层,确保与填缝层底部齐平,沥青麻筋嵌入分隔缝中(确保密实无空洞,深度与勾缝层齐平) 6.底层铺20-30mm厚M10水泥砂浆,(采用挤浆法施工,饱满度≥80%) 7.原石复位后,用C20细石混凝土填缝,振捣密实(间距≤500mm,振捣需穿透填缝层) 8.原浆勾缝,勾缝深度5-8mm,平整度≤3mm 9.增设纵向排水沟(200×200mm),与现状挡墙排水系统用DN100PVC管衔接,坡度≥10% 10.符合设计图纸及施工规范要求	m2	1586.58	103.62	164401.42
本页小计							164401.42

CSA-C1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他					148172.95
395	040202016019	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C35钢筋混凝土 2.厚度:200厚 3.钢筋:C12@200双层双向钢筋 4.素土夯实（压实系数≥0.93） 5.符合设计图纸及施工规范要求	m2	707.81	209.34	148172.95
		景观电气工程					339254.83
396	030412001001	配管	1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配	m	1336.25	12.54	16756.58
397	030412004001	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯	m	4071.45	5.52	22474.4
398	030412004002	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:街码配线 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯	m	2069.09	9.6	19863.26
399	030409001001	电力电缆	1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-JKYJ-0.6/1kV 3x3.5+1x2.5 3.敷设方式:埋地、架空敷设	m	5180.05	17.72	91790.49
400	030412001002	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN150 3.配置形式:埋地	m	164.63	146.64	24141.34
401	030412001003	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:配管sc25 3.配置形式:暗配	m	103	17.87	1840.61
本页小计							325039.63

CSACSC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
409	040305004003	路灯接线人井	1.名称:路灯接线人井 2.规格:0.8m(长)×0.6m(宽)×1.2m(深) 3.砂浆种类、强度等级:M5砂浆砌筑 4.200mm渗水沙层 5.球墨铸铁井环盖、井座920*670	座	15	862.17	12932.55
410	040305004002	电力井	1.名称:电力井 2.规格:1m*1m 3.砂浆种类、强度等级:M5砂浆砌筑 4.球墨铸铁井盖	座	12	1384.64	16615.68
411	031301004001	电缆支架	1.名称:电缆支架 2.规格:含支架L40x4、电缆卡子-30x3 K-01/29、螺栓M8x20、膨胀螺栓IS-01/12 M12x150等	套	58	29.86	1731.88
412	031301004002	电缆支架（转折区域）	1.名称:电缆支架（转折区域） 2.规格:含5位街码架配瓷瓶、L50*5角铁，L=80cm、L40*4角钢，L=55cm、L80*5角钢，L=80cm等	套	10	49.76	497.6
413	031301004003	三角支架	1.名称:三角支架 2.规格:L40*4角钢，L=30cm,外喷深灰色氟碳漆、M8*100不锈钢膨胀锚栓等	套	16	29.86	477.76
414	030402011003	弱电箱R1	1.名称:弱电箱R1 2.安装方式:落地式 3.含设备基础	台	1	3465.51	3465.51
本页小计							35720.98

CSAC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
421	030501004003	车辆检测器	1.名称:车辆检测器 2.规格:双路车检器，配套地感线圈，实现车辆检测、防砸落杆联动 3.符合设计图纸及施工规范要求	套	2	444.43	888.86
422	030411005001	设备安装立杆	1.名称:设备安装立杆 2.规格:高1.3m镀锌钢管，含抱箍、防水接线盒、固定支架，适配车牌识别一体机安装	套	2	240	480
423	030412004004	配线	1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV-3*1.0 4.符合设计图纸及施工规范要求	m	50	6.15	307.5
424	030412004005	配线	1.名称:屏蔽通讯线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVVP-2*0.75 4.符合设计图纸及施工规范要求	m	50	5.93	296.5
425	030412004006	配线	1.名称:地感线圈线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:2.5mm2 4.符合设计图纸及施工规范要求	m	100	4.21	421
本页小计							2393.86

CSAGC1260101021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　第 84 页　共 102 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
431	031001008002	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN200 3.连接形式:胶粘剂粘接 4.安装部位:室外 5.介质:污水 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	19	75.5	1434.5
432	031001008003	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:胶粘剂粘接 4.安装部位:室外 5.介质:污水 6.符合设计图纸、施工规范要求	m	150	51.83	7774.5
433	031001008004	给水管迁改	1.名称:给水管迁改 2.规格:DN30 3.满足设计及规范要求	m	3	20.31	60.93
		管道附属构筑物					104042.7
434	040504003001	污水检查井	1.构件名称:混凝土检查井 2.井尺寸:φ800 3.井深:约1m 4.做法:详见图集22S521，页11 5.井盖材质、规格:一体式防沉降球墨铸铁井盖 D700 6.含井周加固处理、旋转式球墨铸铁防坠网 7.符合设计图纸、施工规范要求	座	22	1731.68	38096.96
本页小计							47366.89

CSACC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
438	040504003005	污水检查井	1.构件名称:混凝土检查井 2.井尺寸:Φ1200 3.井深:约2.5m 4.做法:详见图集22S521，页11 5.井盖材质、规格:一体式防沉降球墨铸铁井盖 D700 6.含井周加固处理、旋转式球墨铸铁防坠网 7.符合设计图纸、施工规范要求	座	2	3107.33	6214.66
439	040504001001	污水检查井开孔	1.名称:污水检查井开孔 2.规格:Φ300 3.符合设计图纸及施工规范要求	座	2	151.38	302.76
		土石方部分					199014.97
440	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:符合设计图纸及施工规范要求	m3	706.08	10.26	7244.38
441	041101001001	砂垫层	1.名称:砂垫层 2.符合设计图纸及施工规范要求	m3	57.28	214.32	12276.25
442	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:符合设计要求 2.材料品种、规格:回填再生石粉	m3	358.57	106.47	38176.95
443	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:符合设计要求 2.材料品种、规格:原土	m3	85.07	20.8	1769.46
444	041101001002	混凝土垫层	1.名称:混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.符合设计图纸及施工规范要求	m3	29.13	515.63	15020.3
本页小计							81004.76

CSACSC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
451	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2.厚度:15cm 3.养护方式:水养生 4.符合设计图纸及施工规范要求	m2	72	102.43	7374.96
		其他					1258.74
452	080501009001	现状管保护	1.名称:现状管保护 2.材质:工字钢,20a 3.20mm钢丝绳 4.符合设计图纸、施工规范要求	处	18	69.93	1258.74
		增加道路工程雨水工程 （孙屋新围）					219471.81
453	031001008006	塑料管	1.材质:聚乙烯（HDPE)缠绕结构壁管(B型) 2.规格:DN400 3.连接形式:承插式橡胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.安装部位:室外 6.介质:污水	m	181	198.43	35915.83
454	010502028004	雨水检查井	1.构件名称:混凝土检查井 2.井尺寸:Φ1000 3.井深:约1.2m 4.做法:详见图集22S521，页11 5.井盖材质、规格:一体式防沉降球墨铸铁井盖 D700 6.含井周加固处理、旋转式球墨铸铁防坠网	座	5	1866.41	9332.05
本页小计							53881.58

CSASC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
458	010503014002	检查井抬升	1.构件名称:雨水检查井可调式防沉降井盖设施 2.井盖、座:φ700球墨铸铁井盖及支座（含弹性锁定装置） 3.承压等级:D400 4.混凝土强度等级:预制C35砼 5.钢筋种类、规格:钢筋制安 6.详见:图纸 7.包含但不限以上内容，按图纸文件施工	套	17	814.16	13840.72
459	010202004005	水平挡土木板	1.材质、规格:水平挡土木板 300X60 2.横撑@1500 3.符合设计图纸及施工规范要求	m2	517.75	27.49	14232.95
460	041001001003	拆除路面	1.名称:拆除混凝土路面层 2.厚度:20cm 3.运距:综合考虑 4.满足设计及规范要求	m2	311	33.02	10269.22
461	041001003003	拆除基层	1.名称:拆除水泥稳定碎石 2.厚度:15cm 3.运距:综合考虑 4.满足设计及规范要求	m2	311	17.47	5433.17
462	040203007005	混凝土路面层	1.名称:混凝土路面层 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:20cm 4.养护方式:水养生 5.满足设计及规范要求	m2	311	114.94	35746.34
本页小计							79522.4

CSAGC12601021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道附属构筑物					65769.73
469	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:详见国标13S201-页15~16(闸阀套筒式支管浅装) 2.型号、规格:地上式消火栓 SSF150/65-1.0型 3.符合设计图纸及施工规范要求	套	7	1111.48	7780.36
470	040504001002	阀门井	1.构件名称:地面操作砖砌圆形立式闸阀井 2.井尺寸:φ1200 3.做法:详见图集07MS101-2，页14 4.井盖材质、规格:钢筋混凝土盖板 5.含井周加固处理、旋转式球墨铸铁防坠网 6.符合设计图纸及施工规范要求	座	2	4254.4	8508.8
471	040504001003	砖砌排泥湿井	1.构件名称:砖砌排泥湿井 2.井尺寸:φ800 3.做法:详见图集07MS101-2，页14 4.井盖材质、规格:钢筋混凝土盖板 5.含井周加固处理、旋转式球墨铸铁防坠网 6.符合设计图纸及施工规范要求	座	3	3889.14	11667.42
本页小计							27956.58

CSAC126010021

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
476	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:符合设计要求 2.材料品种、规格:回填再生石粉	m3	439.44	106.47	46787.18
477	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:一二类土 2.含土方消纳费 3.运距:综合考虑	m3	551.74	40.84	22533.06
		道路破除及修复					19141.85
478	041001001002	拆除路面	1.名称:拆除混凝土路面层 2.厚度:20cm 3.运距:综合考虑 4.满足设计及规范要求	m2	54	33.02	1783.08
479	041001003002	拆除基层	1.名称:拆除水泥稳定碎石 2.厚度:15cm 3.运距:综合考虑 4.满足设计及规范要求	m2	54	17.47	943.38
480	040203007003	混凝土路面层	1.名称:混凝土路面层 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:15cm 4.养护方式:水养生 5.满足设计及规范要求	m2	54	107.34	5796.36
481	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2.厚度:15cm 3.养护方式:水养生 4.符合设计图纸及施工规范要求	m2	54	102.43	5531.22
本页小计							83374.28

CSACC1260121

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
487	030902003001	钢制管件	1.类型:钢制法兰 2.规格:DN150 3.接口形式:焊接连接 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	67	223.34	14963.78
488	030902003002	钢制管件	1.类型:钢制法兰 2.规格:DN75 3.接口形式:焊接连接 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	3	117.81	353.43
489	040502001002	球墨铸铁承插盘短管	1.类型:球墨铸铁承插盘短管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	4	280.48	1121.92
490	040502001003	盘插短管	1.类型:盘插短管 2.规格:DN75 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	3	218.4	655.2
491	040502001004	双盘短管	1.类型:双盘短管 2.规格:DN150 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	21	331.69	6965.49
492	040502001005	双盘短管	1.类型:双盘短管 2.规格:DN75 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	3	287.4	862.2
493	040502001006	排泥三通	1.类型:排泥三通 2.规格:DN150*75 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	3	396.35	1189.05
494	040502001007	排泥三通	1.类型:排气三通 2.规格:DN150*50 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	2	389.7	779.4
495	040502002001	法兰接管0.25米	1.名称:法兰接管0.25米 2.材质及规格:DN150 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	7	273.82	1916.74
本页小计							28807.21

CSAC501260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
504	040502005005	金属阀门	1.类型:自动放气阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	2	749.43	1498.86
505	040503002001	水平三通支墩	1.名称:水平三通支墩 2.混凝土强度等级:C15 3.规格:DN150*DN150 4.做法:详见图集10S505,57 5.含支墩木摸 6.符合设计图纸、施工规范要求	m3	4.94	738.71	3649.23
506	040503002002	水平弯管支墩	1.名称:水平弯管支墩 2.混凝土强度等级:C15 3.规格:DN150*60° 4.做法:详见图集10S505,57 5.含支墩木摸 6.符合设计图纸、施工规范要求	m3	0.68	849.81	577.87
507	040503002003	水平弯管支墩	1.名称:水平弯管支墩 2.混凝土强度等级:C15 3.规格:DN150*11.25° 4.做法:详见图集10S505,57 5.含支墩木摸 6.符合设计图纸、施工规范要求	m3	0.68	881.49	599.41
本页小计							6325.37

CSASC1260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
513	040501004002	铸铁管	1.材质及规格:承插离心球墨铸铁管DN150 2.铺设深度:综合考虑 3.管道检验及试验要求:管道冲洗消毒、管道试压 4.内防腐:外壁防腐采用镀锌沥青涂料	m	6	143.71	862.26
514	031301003001	套管	1.名称:D194x6钢套管 2.符合设计要求	个	1	208.29	208.29
515	031301003002	套管	1.名称:D127x4钢套管 2.符合设计要求	个	3	143.82	431.46
516	031301003003	套管	1.名称:D110x4钢套管 2.符合设计要求	个	1	104.05	104.05
517	031301003004	套管	1.名称:D89x4钢套管 2.符合设计要求	个	1	82.55	82.55
518	040504001007	箱涵开洞加强	1.名称:箱涵开洞加强 2.规格:φ150 3.缝隙采用密封膏填充 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	4	213.43	853.72
519	040504001008	箱涵开洞加强	1.名称:箱涵开洞加强 2.规格:φ100 3.缝隙采用密封膏填充 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	1	168.79	168.79
本页小计							2711.12

CSACS01260102

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
527	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:符合设计要求 2.材料品种、规格:石屑	m3	200.11	106.47	21305.71
528	040103003005	余方弃置	1.弃料品种:一二类土 2.含土方消纳费 3.运距:综合考虑	m3	263.53	40.84	10762.57
本页小计							32068.28
合计							7706694.13

CSACSC1260102

其他项目清单计价表

工程名称：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　标段：茶山镇城中村改造配套道路交通疏解工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

CSACSC1260102021