

东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

最高投标限价

最高投标限价(小写): 26,963,188.39 元

(大写): (人民币) 贰仟陆佰玖拾陆万叁仟壹佰捌拾捌元叁角玖分

(安全生产措施单列费: 527391.73 元 工日人工费总额: 4717321.69 元)

招 标 人:



工程造价
咨询企业:



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

咨询企业
法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

预算编制说明

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

一、工程概况：

1、本工程位于广东省东莞市桥头镇

二、本工程预算编制依据：

1、根据委托方报送的爱建信达工程咨询有限公司设计的《东莞市桥头镇雅堤南路道路工程》相关资料、图纸进行概算编制。

2、计价依据执行国家标准（GB/T50500-2024）《建设工程工程量清单计价标准》及工程相对应的《各专业工程量计算标准》。

3、执行《转发广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省建设工程计价依据（2018）的通知》东建价（2019）4号文，计价依据包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

4、执行广东省建设工程标准定额站〔粤标定函（2025）22号〕《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》及其附件〈采用定额编制概算、预算、最高投标限价的计价程序表〉（2025）。

5、执行《转发广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省建设工程计价依据（2018）的通知》东建价（2019）4号文，本市自2022年7月1日起，定额动态人工调整系数为1.07（含机上人工），相应动态人工综合单价为117.7元/工日，相应动态机上人工费单价为246.1元/工日。

6、执行住房和城乡建设部办公厅《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号），建筑业增值税税率为9%。

7、绿色施工安全防护措施费为各专业定额按费率计算的费用，以分部分项的人工费和施工机具费之和为计算基础：建筑（园建）工程费率为19%，装饰工程费率为13%，安装工程费率为35.77%，市政单独场地平整工程费率为4.35%，市政道路、管网工程费率为16.5%，市政桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.5%，园林绿化费率为10%。费用计算：（1）文明施工措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.22；（2）环境保护措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.20；（3）临时设施措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.26；（4）安全生产措施费：市政、城市轨道交通工程为以上对应专业费率乘系数0.42，其他专业为以上对应专业费率乘系数0.61，安全生产措施费为单列费，不可竞争。

8、材料价格采用2026年5月份《东莞建设工程造价信息》及东莞建设网公示的2026年5月东莞地区建设工程主要材料价格信息，其它材料价格参考周边城市信息价或慧讯网市场询价。

三、本工程预算包含内容：

1、图纸范围内的道路工程、交通工程、绿化工程、电气工程、给水工程、排水工程。

四、本工程预算其他说明

1、土方运距按10km考虑，石方运距按10km考虑；拆除材料运距按10km考虑。

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

序号	单项工程名称	工程总造价 (元)
1	单位工程分部分项工程费合计	22,825,083.63
1.1	道路工程	15,581,878.63
1.2	绿化工程	371,428.60
1.3	交通工程	738,009.48
1.4	电气工程	1,046,415.52
1.5	给水工程	279,942.62
1.6	排水工程	4,807,408.78
2	措施项目费	1,453,875.14
	其中安全生产措施单列费	527,391.73
3	其他项目费	457,911.31
4	增值税税金	2,226,318.31
5	工程造价(不包括安全生产措施单列费)	26,435,796.66
	含税工程总造价 (1+2+3+4)	26,963,188.39

工程项目清单汇总表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 1 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		市政工程					22825083.63
		道路工程					15581878.65
		整个项目					15581878.65
		新建机动车道路面					2764582.01
1	040201001001	车行道碾压	1. 车行道碾压 2. 压实度:符合 图纸及规范要求	m2	8644.75	2.53	21871.22
2	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:水 泥稳定级配碎石 3. 厚度:20cm	m2	8644.75	65.83	569083.89
3	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5. 5% 2. 石料规格:水 泥稳定级配碎石 3. 厚度:15cm	m2	8151.45	50.94	415234.86
4	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5. 5% 2. 石料规格:水 泥稳定级配碎石 3. 厚度:15cm	m2	7931.51	50.94	404031.12
5	040203003001	透层	1. 材料品种:乳 化沥青透层油 PC-2 2. 喷油量:1.5L /m2	m2	7931.51	5.75	45606.18
6	040203005001	封层	1. 材料品种、 用量:ES-3型稀 浆封层(1cm)	m2	7931.51	7.35	58296.6
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土 种类:中粒式改 性沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:8cm	m2	8053.31	98.72	795022.76
本页小计							2309146.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 2 页 共 53 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 3 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土底基层 2. 厚度:20cm	m2	1518.97	110.38	167663.91
17	040202016002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C40混凝土基层 2. 厚度:24cm 3. 水养生	m2	1518.97	142.51	216468.41
18	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种、规格:满铺玻纤格栅	m2	1518.97	8.03	12197.33
19	040203003005	透层	1. 材料品种:改性乳化沥青粘层油PCR 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	1518.97	2.75	4177.17
20	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C(调平层同中面层同步摊铺) 2. 厚度:6cm+2cm	m2	1518.97	98.72	149952.72
21	040203003006	透层	1. 材料品种:改性乳化沥青粘层油PCR 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	1518.97	2.75	4177.17
22	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:4cm	m2	1518.97	52.96	80444.65
		新建人行道					647067.72
23	040201001002	人行道碾压	1. 人行道碾压	m2	3129.04	2.22	6946.47
24	040201021003	土工合成材料	1. 材料品种、规格:防渗土工布	m2	3544.73	12.31	43635.63
本页小计							685663.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 4 页 共 53 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 5 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	040202014004	非机动车道垫层	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石 3. 厚度:15cm	m2	1760.34	50.28	88509.9
34	040204001004	非机动车道基层	1. 厚度:15cm 2. 基层材料品种:C25混凝土垫层	m2	1760.34	83.9	147692.53
35	040201021004	土工合成材料	1. 材料品种、规格:满铺玻纤格栅	m2	1760.34	8.03	14135.53
36	040203003007	透层	1. 材料品种:改性乳化沥青粘层油PCR 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	1760.34	2.75	4840.94
37	040203006007	非机动车道面层	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:5cm	m2	1760.34	66.2	116534.51
38	040203003008	透层	1. 材料品种:改性乳化沥青粘层油PCR 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	1760.34	2.75	4840.94
39	040203006008	非机动车道面层	1. 3cm厚蓝色细粒式改性沥青混凝土AC-10F 2. 喷涂湖蓝色双丙聚氨酯密封(0.3kg/m2)	m2	1760.34	108.8	191524.99
		路缘石、树池、车止石、人行道栏杆					421544.42
本页小计							568079.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 6 页 共 53 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 7 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
46	040103002002	一般回填方	1. 材料品种、规格:换填120cm再生碎石	m3	2049.48	124.27	254688.88
47	040201020001	褥垫层	1. 厚度:30cm 2. 材料品种、规格:碎石	m2	12229.22	65.32	798812.65
48	040201021005	土工合成材料	1. 材料品种、规格:多向土工格栅	m2	13937.12	8.03	111915.07
49	040201013001	深层水泥搅拌桩	1. 类型:水泥搅拌桩 2. 桩长:11.8m、11.9m、15.8m、14.8m 3. 桩径:桩径0.55m 4. 水泥选用42.5级以上的普通硅酸盐水泥,采用干法施工,水灰比暂定为0.50,水泥用量暂定为75Kg/m 5. 梅花形布置 6. 本次设计考虑掺磷石膏,暂定掺量为水泥重量的5%(每米桩长暂定掺磷石膏3.8kg)	m	143385.58	53.67	7695504.08
50	040201013002	深层水泥搅拌桩-空桩	1. 类型:水泥搅拌桩 2. 桩径:桩径0.55m 3. 梅花形布置	m	6306	14.34	90428.04
51	010301005001	截(凿)桩头	1. 桩头高度:0.3m 2. 截桩头 机械切割桩头 3. 运距:综合考虑	根	11479	20.28	232794.12
		边坡防护					307027.35
本页小计							9184142.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 8 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
52	050103015001	铺种草皮	1. 草坪种类: 大叶油草 2. 养护期: 12个月	m2	714	51.34	36656.76
53	040305005001	加筋三维网垫护坡	1. 草(灌木)籽种类: 喷播植草 2. 养护期: 12个月 3. 固定件: 加筋三维网垫, U形钉 (Φ6钢筋) 固定 4. 加固件: 方木桩 5. 回填营养土	m2	3225	43.55	140448.75
54	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸: 0.6*0.6m 2. 名称: 排水沟-设盖板 3. 排水沟材质: C25混凝土边沟 4. 盖板材质: C25钢筋混凝土盖板 5. 含土方挖填运、模板	m	154	782.89	120565.06
55	040204007001	沉砂池	1. 尺寸: 1.2*1.2*2.2m 2. 名称: 沉砂池 3. 沉砂池材质: C25混凝土 4. 垫层材质: C15混凝土 5. 盖板材质: C25钢筋混凝土盖板 6. 含土方挖填运、模板	个	2	4678.39	9356.78
		拆除部分					181740.96
本页小计							307027.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 9 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
56	041001001001	拆除现状沥青混凝土路面	1. 4cm 细粒式改性沥青混凝土 AC-13C 2. 6cm 中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 3. 20cm 厚 C35 混凝土板 4. 20 厚 4% 水泥稳定碎石 5. 运距: 综合考虑	m ²	71.85	69.98	5028.06
57	041001002001	拆除现状人行道	1. 6cm 预制混凝土透水砖 2. 3cm 中粗砂 3. 均厚 15cm C25 砼基层 4. 10cm 厚石粉层 5. 运距: 综合考虑	m ²	1065.46	48.24	51397.79
58	041001001002	拆除现状沥青非机动车道	1. 3cm 铁红色细粒式沥青混凝土 AC-10F 2. 4cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C 3. 均厚 15cm C25 砼基层 4. 10cm 厚石粉层 5. 运距: 综合考虑	m ²	141.82	44.39	6295.39
59	060104001001	拆除现状绿化带	1. 名称: 拆除现状绿化带	m ²	115.63	2.02	233.57
60	041001005001	拆除现状路缘石	1. 名称: 拆除现状路缘石 2. 运距: 综合考虑	m	239.89	8.24	1976.69
本页小计							64931.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 10 页 共 53 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 11 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
67	050102001002	移植乔木	1. 起挖乔木至指定地点栽植 2. 胸径:10-15 cm 3. 迁移运距:综合考虑 4. 养护期:12个月	株	29	609.23	17667.67
68	050102001003	移植乔木	1. 起挖乔木至指定地点栽植 2. 胸径:16-20 cm 3. 迁移运距:综合考虑 4. 养护期:12个月	株	17	796.21	13535.57
69	050102001004	移植乔木	1. 起挖乔木至指定地点栽植 2. 胸径:21-25 cm 3. 迁移运距:综合考虑 4. 养护期:12个月	株	31	984.93	30532.83
70	050102001005	移植乔木	1. 起挖乔木至指定地点栽植 2. 胸径:26-30 cm 3. 迁移运距:综合考虑 4. 养护期:12个月	株	13	1233.29	16032.77
71	050102001006	移植乔木	1. 起挖乔木至指定地点栽植 2. 胸径:31-40 cm 3. 迁移运距:综合考虑 4. 养护期:12个月	株	33	1970.81	65036.73
本页小计						142805.57	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 12 页 共 53 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 13 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
78	040205008003	标记	1. 材料品种:热熔型漆 2. 类型:3m左 (右) 转箭头 3. 标划厚度:2mm±0.2mm	个	4	28.11	112.44
79	040205008004	标记	1. 材料品种:热熔型漆 2. 类型:3m左 (右) 变箭头 3. 标划厚度:2mm±0.2mm	个	1	22.49	22.49
80	040205008005	标记	1. 材料品种:热熔型漆 2. 类型:3m直行+左 (右) 转箭头 3. 标划厚度:2mm±0.2mm	个	9	37.74	339.66
81	040205008006	标记	1. 材料品种:热熔型漆 2. 类型:非机动车标识 3. 标划厚度:2mm±0.2mm	个	57	54.14	3085.98
82	040205008007	标记	1. 材料品种:热熔型漆 2. 类型:非机动车道箭头 3. 标划厚度:2mm±0.2mm	个	19	14.46	274.74
		标志杆、标志牌					125211.67
本页小计							3835.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 14 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
83	040205002001	悬臂式F标志	1. 标志牌:2000*4000mm矩形标志牌(反光膜Ⅲ类) 2. 立柱规格尺寸: $\phi 273 \times 12 \times 7525\text{mm}$ 3. 横杆规格尺寸: $\phi 152 \times 8 \times 4471$ 、 $\phi 152 \times 8 \times 658\text{mm}$ 4. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理 5. 基础:C30砼基础、C15砼垫层 6. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板	根	2	25884.93	51769.86
本页小计							51769.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 15 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
84	040205003003	限速、禁鸣、禁停 悬臂标志	1. 标志牌:800mm禁止鸣笛+800mm禁停+800mm限速标志牌(反光膜IV类) 2. 立柱规格尺寸: $\phi 180 \times 10 \times 6450$ mm 3. 横杆规格尺寸: $\phi 121 \times 6 \times 4700$ mm 4. 金属处理: 柱杆件结构均采用热浸度锌处理 5. 基础:C30砼基础、C20砼垫层、C20二次浇灌 6. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板	根	2	9316.53	18633.06
85	040205003004	单柱组合标志	1. 标志牌:800mm圆形+800mm圆形标志牌(反光膜IV类) 2. 立柱规格尺寸: $\phi 89 \times 5 \times 3980$ mm 3. 金属处理: 柱杆件结构均采用热浸度锌处理 4. 基础:C30砼基础、C20二次浇灌 5. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板	根	6	3245.6	19473.6
本页小计						38106.66	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 16 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
86	040205003005	单立柱式标志	1. 标志牌:800*800mm矩形标志牌(反光膜IV类) 2. 立柱规格尺寸: φ89*4*3230mm 3. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理 4. 基础:C30砼基础 5. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板	根	9	1720.67	15486.03
87	040205003006	单立柱式标志	1. 标志牌:700mm三角形标志牌(反光膜IV类) 2. 立柱规格尺寸: φ89*4*3230mm 3. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理 4. 基础:C30砼基础、C20二次浇灌 5. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板	根	3	1502.55	4507.65
本页小计							19993.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 17 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
88	040205003009	单立柱式标志	1. 标志牌:2000*1000mm矩形标志牌(反光膜IV类) 2. 立柱规格尺寸:φ140*6.5*4400mm 3. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理 4. 基础:C25砼基础 5. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板	根	2	5358.77	10717.54
89	040205003007	路名牌标志	1. 标志牌:1170*360mm路名牌(反光膜IV类) 2. 立柱规格尺寸:a40*5*2400mm 3. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理 4. 基础:C30砼基础 5. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件	根	3	1541.31	4623.93
		交通设施					206198.08
本页小计							15341.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 18 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	040205013001	中央护栏	1. 护栏高度:0.7-1.2m 2. 护栏材质:80x80x2.5方通、60x20扁钢、20X20X1.5方通、80x100x10mm钢板 3. 底座:铸铁底座 400X400X100mm 4. 基础:每隔4跨做一个C30基础,尺寸为300x400x400mm 5. 螺栓:不锈钢六角头螺栓, M12X40螺栓 6. 反光轮廓标:115×43×35mm 7. 栏杆每跨中设置定制LOGO“桥头荷花”标识-铝板, 阳极氧化485*275*3mm	m	376	444.48	167124.48
本页小计							167124.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 19 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
91	040205013002	机非隔离护栏	1. 护栏高度:0.7m 2. 护栏材质:□60X60X2.5、□80X80X2.5、□40X40X4.0方通 3. 底座:铸铁底座 400X400X100mm 4. 基础:每隔4跨做一个C30基础, 尺寸为300x400x400mm 5. 螺栓:M10X200不锈钢螺栓(含螺母垫片)、M16X200地脚螺栓(不锈钢, 含螺母垫片) 6. 反光膜:IV类(超强级), 15x4cm, 立柱侧面双向错位设置 7. 艺术画:穿孔铝板100X45X3mm	m	102.8	294.46	30270.49
92	040205016001	示警桩	1. 材料规格、型号:立杆φ114x6x1500mm、封顶钢板φ114x6mm 2. 反光膜:反光膜IV类(红白色) 3. 基础:C25砼基础	个	51	172.61	8803.11
		交通信号灯工程					347725.49
		埋管、杆件					282462.7
本页小计							39073.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 20 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
93	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	210.75	8.9	1875.68
94	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:挖土 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费	m3	210.75	41.85	8819.89
95	040803002001	电缆保护管	1. 名称:交通信号保护管 2. 规格:热镀锌钢管 5SCΦ80, 壁厚4mm 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 包封:C20砼包封 5. 石粉垫底	m	236.3	785.91	185710.53
96	040803002002	电缆保护管	1. 名称:交通信号保护管 2. 规格:HDPE管 2Φ90 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 包封:C20砼包封 5. 路拌6%水泥石粉渣夯实	m	69.6	97.59	6792.26
97	040803002003	电缆保护管	1. 名称:交通信号保护管 2. 规格:HDPE管 5Φ90 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 包封:C20砼包封 5. 路拌6%水泥石粉渣夯实	m	42.5	220.94	9389.95
本页小计							212588.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 21 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
98	040205001002	2号接线井	1. 规格尺寸:640x840x1300mm 2. 灰沙砖砌筑井壁内1:2水泥砂浆批荡2cm 3. 基础:C15砼垫层(含模板) 4. 盖板材质、规格:交通信号专用井盖800*600*60mm 5. ϕ 160UPVC管	座	7	1087.83	7614.81
99	040205001001	4号接线井	1. 规格尺寸:440x440x600mm 2. 灰沙砖砌筑井壁内1:2水泥砂浆批荡2cm 3. 基础:C15砼垫层(含模板) 4. 盖板材质、规格:交通信号专用井盖400*400*60mm 5. ϕ 160UPVC管	座	11	416.64	4583.04
本页小计						12197.85	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 22 页 共 53 页

[illegible]

1	外挂交通标志板	1. 规格:2400x800x3mm	套	8	439.36	3514.88
	信号灯系统					65262.00
	交通信号配电箱	1. 名称:信号灯及监控配电, 304不锈钢配电箱	台	1	5734.34	5734.34
本页小计						10217.7

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 23 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
103	040205014004	控制机及配电箱基础	1. 基础:C30砼基础 2. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、接地极、接地线	套	2	484.24	968.48
104	040308001001	外挂交通标志板	1. 规格:2400x800x3mm	套	8	439.36	3514.88
		信号灯系统					65262.79
105	040801006001	交通信号配电箱	1. 名称:信号灯及监控配电, 304不锈钢配电箱	台	1	5734.34	5734.34
本页小计							10217.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 24 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	030404014001	交通信号控制机	控制机为保障交通信号控制机与中心平台软件无缝对接，交通信号控制机与中心平台软件应采用同一厂家或集团公司的设备；32路处理器，嵌入式Linux操作系统，24相位、64路输出、64路检测器开关量或者RS-485通信输入；提供信号灯组红绿同亮、绿冲突、机动车灯组红灯熄灭、AC220V工作电压故障、通讯故障、配时异常、检测器异常检测；信号机应支持SD卡存储，能进行配时方案的备份和恢复；信号机应支持脉冲式、通讯式倒计时显示器，可半程显示倒计时，显示时间可设置。定周期方案切换、感应控制、手动控制时，倒计时显示不跳变；相应功能应提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告	台	1	16328.41	16328.41
本页小计							16328.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 25 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							16328.41
			告扫描件；信号机应支持通过有线、无线联网；具有两个RJ-45网口，一个用于与中心通讯，一个用于与现场设备通讯；提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告扫描件；信号机应内置WEB服务，可通过浏览器远程升级信号机嵌入式程序；提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告扫描件；信号机应具有现场手动快速特勤功能，手动一键执行一套预先设定好的配时方案用于紧急情况；所投信号机需提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的实现的拥堵控制功能的检测报告的复印件；支持感应控制检测器、排队检测器、反溢检测器、数据采集检测器；提供48套日时方案，36				
本页小计							16328.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 26 页 共 53 页

工程名称：永元市价大镇镇堤南路道路工程							金额（元）	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	
本页小计							16328.41	
			套节假日方案， 255套相序方案， 每套日时方案 提供48个时段 ；符合国家GB2 5280-2010《道 路交通信号控制 机》，提供检测 报告；应支持某 个灯控输出在某 个相位时间内保 持某种状态（如 ：常红、常绿、 常闪等）不变， 即在相位时间 内不进行灯态的 变换；信号机应 支持紧急信号优 先控制，当紧急 事件发生后，信 号机非紧急路口 立即进入黄闪→ 个红处理，并启 紧急路口入口方 向的全部绿灯； 信号机在进行网 络通信时，应能 对网络数据异常 进行防护，并能 在网络风暴环境 下，能够正常运 行，不黄闪，提 供检测报告；信 号机符合GB/T2 0999-2007检测 报告，信号系统 应将路口交通信 号控					
本页小计							16328.41	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 27 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			制机纳入统一管理、监视和协调控制，需根据国家标准GB/T20999-2007进行标准符合性检测，存在并支持95%以上的参数，提供《交通信号控制机与上位机间的通信协议》（GB/T20999-2007）符合性测试报告；信号机主控单元应具备失效处置功能，提供检测报告；信号机具有CE认证，提供检测报告；耐高温等级达到A级（需提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具检测报告复印件；信号机安装调试完毕后需统一接入桥头镇智能交通管理平台。				
107	040205014005	机动车三灯组信号灯具	1. 类型:LED红、黄、绿箭头灯 3-Φ400	套	3	1443.31	4329.93
108	040205014006	人行横道二灯组信号灯具	1. 类型:LED红站立、绿通行 2-Φ300	套	8	991.36	7930.88
109	040205019001	400万像素星光级夜视球机	1. 类型:400万像素星光级夜视球机	套	4	2458.6	9834.4
本页小计						22095.21	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 28 页 共 53 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 29 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
115	040805002001	常规照明灯	1. 名称:普通双臂路灯120W/10m, 60W/6m 2. 附件配置:含照明灯具接线(RVV-500V-2.5mm ²) 3. 基础:厚度、材料品种、强度等级:C25钢筋混凝土基础(含模板) 4. 接地要求:50X50X5mm接地热镀锌角钢L=2500mm 5. 预埋铁件:500*500*22mm 6. 预埋螺栓:M24*1750mm 7. 其他:详见大样图	套	28	4007.83	112219.24
本页小计							112219.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 30 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
116	040805002002	常规照明灯	1. 名称:三头灯, LED灯(3X200W/12m) 2. 附件配置:含照明灯具接线(RVV-500V-3*2.5mm ²) 3. 基础:厚度、材料品种、强度等级:C25钢筋混凝土基础(含模板) 4. 接地要求:50X50X5mm接地热镀锌角钢L=2500mm 5. 预埋铁件:500*500*22mm 6. 预埋螺栓:M24*1750mm 7. 其他:详见大样图	套	3	6301.21	18903.63
117	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1kV 5*16mm ²	m	1066.55	85.36	91040.71
118	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1kV 5*35mm ²	m	125	189.14	23642.5
119	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-15kV 3*120mm ²	m	500	367.55	183775
本页小计							317361.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 31 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
120	030409006001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 位置: 人行道下 3. 规格: PVC管 1* ϕ 75 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	815	23.24	18940.6
121	030409006002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 位置: 车行道下 3. 规格: PVC管 1* ϕ 75 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 基础: C20砼包封	m	65	108.89	7077.85
122	030409006003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 位置: 车行道下 3. 规格: 玻璃钢管 2 ϕ 100 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 基础: C20砼包封	m	85	180.03	15302.55
123	030409006004	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 位置: 车行道下 3. 规格: 玻璃钢管 4 ϕ 100 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 基础: C20砼包封	m	51	308.79	15748.29
本页小计							57069.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 32 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	030409006005	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 位置: 车行道下 3. 规格: 玻璃钢 8Φ100 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 基础: C20砼包封	m	10	537.4	5374
125	030409006006	电缆保护管	1. 名称: 照明配电箱电缆管 2. 规格: PVC管 Φ100 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	125	29.51	3688.75
126	030409006007	电缆保护管	1. 名称: 箱变10kV进线电缆管 2. 规格: CPVC管 Φ150 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 基础: C20混凝土垫层 5. 管道排列采用塑料管枕固定, 管枕间距2米	m	500	67.05	33525
本页小计							42587.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 34 页 共 53 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 35 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
136	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 达到设计要求 2. 填方材料品种: 再生石粉	m3	221.51	83.35	18462.86
137	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 达到设计要求 2. 填方材料品种: 一、二类土	m3	44.44	19.67	874.13
138	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 综合考虑 3. 含消纳费	m3	362.12	41.85	15154.72
		通信工程					335304.63
139	030409006008	通信排管	1. 名称: 8线通信保护管 2. 位置: 人行道下 3. 规格: PVC-U管, 2*4 φ 110*4mm 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 垫层: C20混凝土垫层 6. 管道排列采用塑料管枕固定, 管枕间距2米	m	362	312.65	113179.3
140	030409006009	通信排管	1. 名称: 8线通信保护管 2. 位置: 过机动车道下 3. 规格: PVC-U管, 2*4 φ 110*4mm 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 垫层: C20混凝土垫层 6. 基础: C20砼包封	m	72	566.37	40778.64
本页小计							188449.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 36 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
141	030409006010	通信排管	1. 名称:4线通信保护管 2. 位置:过机动车道下 3. 规格:PVC-U管, 2*2Φ110*4mm 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 垫层:C20混凝土垫层 6. 基础:C20砼包封	m	52	323.78	16836.56
142	030409006011	通信排管	1. 名称:2线通信保护管 2. 位置:过机动车道下 3. 规格:PVC-U管, 1*2Φ110*4mm 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 垫层:C20混凝土垫层 6. 基础:C20砼包封	m	6	208.04	1248.24
143	040205001009	通信直通井	1. 做法:详图集YD/T 5178-2017 RK(I)-1-1	座	8	5059.16	40473.28
144	040205001010	通信直通井	1. 做法:详图集YD/T 5178-2017 RK(I)-1-2	座	2	6920.73	13841.46
145	040205001011	通信直通井	1. 做法:详图集YD/T 5178-2017 RK(II)-2-3	座	1	4928.99	4928.99
146	040205001012	通信直通井	1. 做法:详图集YD/T 5178-2017 RK(II)-2-5	座	2	5759.48	11518.96
本页小计							88847.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 37 页 共 53 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 38 页 共 53 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 39 页 共 53 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 40 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
165	040502001001	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁一承二插三通 2. 材质及规格: DN400x300	个	1	1266.85	1266.85
166	040502001002	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁一承二插三通 2. 材质及规格: DN300x200	个	1	652.19	652.19
167	040502001003	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁一承二插三通 2. 材质及规格: DN200x150	个	3	387.24	1161.72
168	040502001004	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁排气三通 2. 材质及规格: DN200x65	个	2	426.63	853.26
169	040502001005	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁排气三通 2. 材质及规格: DN200x100	个	2	383.27	766.54
170	040502001006	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁承插短管 2. 材质及规格: DN200	个	1	86.45	86.45
171	040502001007	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁承插短管 2. 材质及规格: DN150	个	8	57.63	461.04
172	040502001008	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁承插短管 2. 材质及规格: DN100	个	2	41.32	82.64
173	040502001009	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁盘插短管 2. 材质及规格: DN400	个	1	393.04	393.04
174	040502001010	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁盘插短管 2. 材质及规格: DN200	个	2	86.45	172.9
本页小计							5896.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 41 页 共 53 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 42 页 共 53 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 43 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
193	040502001018	铸铁管管件	1. 种类:球墨铸铁 承插90度弯头 DN150	个	5	42.28	211.4
194	040502001019	铸铁管管件	1. 种类:承插异径管 DN200x150	个	2	204.42	408.84
195	040502001020	铸铁管管件	1. 种类:承插异径管 DN300x200	个	1	260.18	260.18
196	040504002001	水表井	1. 名称:矩形水表井2750x1300mm 2. 图集:DN200, 参照国标图集07MS101-2, 页134	座	1	7899.61	7899.61
197	040504002002	立式闸阀井	1. 名称:立式闸阀井1300x1300mm 2. 图集:DN200, 参照国标图集07MS101-2, 页66	座	1	5283.39	5283.39
198	040504002003	消火栓处闸阀井	1. 名称:立式闸阀井1300x1300mm 2. 图集:DN150, 参照国标图集07MS101-2, 页66	座	4	4835.59	19342.36
199	040504002004	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井1100x1100mm 2. 图集:DN100, 参照立式闸阀井, 详见国标图集07MS101-2, 页66	座	2	3782.27	7564.54
200	040504002005	排泥湿井	1. 名称:排泥湿井 ϕ 1000mm 2. 图集:参照国标图集20S515, 页29, 落底50cm	座	2	2612	5224
本页小计						46194.32	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 44 页 共 53 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 45 页 共 53 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 46 页 共 53 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 47 页 共 53 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 48 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
230	040501005001	塑料管	1. 材质及规格: HDPE缠绕结构壁B型管(SN12.5) DN400 2. 连接形式: 承插连接 3. 管道检验及试验要求: 详图纸要求	m	179.9	428.81	77142.92
231	040305001001	垫层	1. 材料: 再生石粉垫层	m ³	34.86	128.04	4463.47
		管道附属构筑物-雨水部分					264884.93
232	040504002001	雨水沉泥井	1. 名称: Φ 1250mm雨水沉泥井 2. 图集: 参照国标图集20S515, 页29, 落底50cm 3. 零星: 防坠网(成品) 4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、模板等	座	1	4851.66	4851.66
233	040504002002	雨水沉泥井	1. 名称: Φ 1500mm雨水沉泥井 2. 图集: 参照国标图集20S515, 页29, 落底50cm 3. 零星: 防坠网(成品) 4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、模板等	座	2	6188.57	12377.14
本页小计							98835.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 49 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
234	040504002003	雨水沉泥井	1. 名称: 1700*1100mm 方形沉泥井 2. 图集: 参照国标图集 20S515, 页 29, 落底 50cm 3. 零星: 防坠网 (成品) 4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、模板等	座	2	6885.53	13771.06
235	040504002004	雨水检查井	1. 名称: $\phi 1000$ mm 圆形检查井 2. 图集: 参照国标图集 20S515, 页 29 3. 零星: 聚乙烯防坠网 (成品) 4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、砖砌流槽及抹灰、模板等	座	2	3479.06	6958.12
236	040504002005	雨水检查井	1. 名称: $\phi 1250$ mm 圆形检查井 2. 图集: 参照国标图集 20S515, 页 29 3. 零星: 聚乙烯防坠网 (成品) 4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、砖砌流槽及抹灰、模板等	座	4	4773.73	19094.92
本页小计						39824.1	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 50 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
237	040504002006	雨水检查井	1. 名称: $\phi 1800$ mm圆形检查井 2. 图集: 参照国标图集20S515, 页29 3. 零星: 聚乙烯防坠网(成品) 4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、砖砌流槽及抹灰、模板等	座	4	8067.3	32269.2
238	040504002007	雨水检查井	1. 名称: 1700*1100mm方形检查井 2. 图集: 参照国标图集20S515, 页39 3. 零星: 防坠网(成品) 4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、砖砌流槽及抹灰、模板等	座	4	6020.03	24080.12
239	040504002008	雨水检查井	1. 名称: 2400*2000mm方形检查井 2. 图集: 参照国标图集20S515, 页122 3. 零星: 防坠网(成品) 4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、砖砌流槽及抹灰、模板等	座	2	11762.35	23524.7
本页小计							79874.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 51 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
240	040504002009	雨水检查井	1. 名称:3700*3100mm方形检查井 2. 图集:参照国标图集20S515, 页122 3. 零星:防坠网(成品) 4. 其它:含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、砖砌流槽及抹灰、模板等	座	1	23311.52	23311.52
241	041104002001	可调式防沉降井盖座	1. 可调式防沉降井盖座 2. 材质:井盖座采用重型防盗球墨铸铁井盖座(承压等级D400)	个	19	510.93	9707.67
242	041104002002	直承式井盖座	1. 直承式井盖座 2. 材质:井盖座采用重型防盗球墨铸铁井盖座(承压等级D400)	个	3	446.33	1338.99
243	040504010002	雨水口	1. 名称:平式双算雨水口400×1520mm 2. 图集:参照《预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集》(广州市水务局2018年2月发行) 页9	座	60	1428.78	85726.8
244	040504002010	抬升现状排水检查井	1. 部位:检查井 2. 混凝土等级:C35 3. 检查井平均抬升高度按14cm考虑	座	7	686.97	4808.79
本页小计						124893.77	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 52 页 共 53 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 53 页 共 53 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

项目工程人材机汇总表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 1 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	4044689.7723	1.07	4327818.07
2	RGFTZ	人工费调整	元	-0.2611	1.00	-0.25
3	01000001	型钢综合	kg	934.9285	3.29	3075.92
4	01010030	圆钢 ϕ 10以内	t	1.7461	3300.42	5762.86
5	01010125	螺纹钢 ϕ 10	t	0.4826	3211.82	1550.02
6	01010125	螺纹钢 ϕ 18-25	t	62.6278	3140.21	196664.44
7	01030017	镀锌低碳钢丝 ϕ 4.0	kg	43.0477	4.74	204.05
8	01030017	镀锌低碳钢丝 ϕ 4.0	kg	414.4695	4.62	1914.85
9	01030055	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.5~4.0	kg	102.3459	4.62	472.85
10	01130060	镀锌扁钢综合	kg	140.98	3.69	520.21
11	01150002	六角空心钢综合	kg	0.5561	3.56	1.98
12	01170001	工字钢综合	t	0.0222	3274.47	72.69
13	01210090	镀锌角钢50*50*5	kg	437.8855	3.67	1607.04
14	01290001	钢板综合	t	1.8556	3493.86	6483.21
15	01290001	不锈钢板304, 3mm	t	0.7187	14123.89	10150.84
16	01290003	钢板综合	kg	13.7279	3.51	48.18
17	01290180	钢板15以内	kg	20.863	3.52	73.44
18	01290180	钢板15以内	kg	1666.348	3.52	5865.54
19	01290205	镀锌钢板综合	kg	27.168	3.95	107.31
20	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	27.6851	41.56	1150.59
21	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	1.96	7.98	15.64
22	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	8.5788	7.98	68.46
23	02090050	聚乙烯薄膜0.05	m2	214.041	0.30	64.22
24	02190140	塑料篾	kg	27.6234	3.73	103.04
25	02270001	棉纱	kg	349.128	12.42	4336.17
26	02270020	白布	kg	77.3045	6.22	480.84
27	02270070	土工布	m2	5106.8605	2.38	12154.32
28	02290050	麻绳	kg	0.0499	7.71	0.38
29	02290110	油麻丝	kg	4.87	8.60	41.88
30	02330001	稻草	kg	1040.25	0.13	135.23
31	02330010	草袋	个	2.696	1.28	3.45
32	03010065	U型钉	kg	1800.3305	4.42	7957.46
33	03010430	六角螺栓综合	kg	1.4473	4.81	6.96
34	03010635	六角螺栓M12×55	十套	1.632	2.33	3.80

项目工程人材机汇总表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 2 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	26.928	6.00	161.57
36	03010685	六角螺栓M16×80	十套	1.648	5.97	9.84
37	03010750	六角螺栓M22×120	十套	6.592	17.59	115.95
38	03011325	对拉螺栓	kg	44.199	5.38	237.79
39	03011495	镀锌六角螺栓M10×70	十套	1.632	3.57	5.83
40	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.02	4.99	5.09
41	03011645	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×250以内	十套	0.61	14.13	8.62
42	03012545	六角螺栓M12×14~75	十套	11.424	2.55	29.13
43	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	48.3588	4.54	219.55
44	03013161	膨胀螺栓M10×80	十套	25.7	6.80	174.76
45	03016141	弹簧垫圈M16~30	十个	27.06	1.75	47.36
46	03019001	圆钉综合	kg	360.2518	4.42	1592.32
47	03134011	水砂纸	张	25.7964	0.77	19.86
48	03134021	铁砂布0~2#	张	3	0.94	2.82
49	03135001	低碳钢焊条综合	kg	3062.7148	4.89	14976.67
50	03136021	焊锡丝综合	kg	0.5	7.69	3.85
51	03137041	焊锡膏	kg	0.4529	47.01	21.29
52	03138001	锡基钎料	kg	1.6445	52.47	86.29
53	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.3422	4.74	1.63
54	03139281	钢锯条	条	660.426	0.47	310.40
55	03139521	合金钢钻头Φ10	个	3.8522	4.57	17.61
56	03139531	合金钎头Φ150	个	0.8454	141.03	119.23
57	03139561	铣刨鼓边刀	把	12.8309	32.60	418.29
58	03210070	镀锌钢丝网Φ2×22×22	m2	399	5.20	2074.80
59	03210090	加筋三维网垫	m2	3547.5	15.73	55802.18
60	03213001	铁件综合	kg	3213.0494	4.40	14137.41
61	03213041	平垫铁综合	kg	25.7986	5.55	143.18
62	03214046	零星卡具	kg	1273.5103	4.97	6329.35
63	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	11234.0429	313.75	3524680.96
64	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0554	313.75	17.38
65	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	4.76	0.31	1.48
66	04010055	膨胀水泥	kg	28.16	0.79	22.25
67	04030015	中砂-回填	m3	8.1254	139.32	1132.03

项目工程人材机汇总表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 3 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
68	04050005	碎石20~40	m3	11876.3578	143.13	1699863.09
69	04050005	碎石-再生料20~40	m3	642.298	79.21	50876.42
70	04050005	再生碎石	m3	2996.3398	79.21	237340.08
71	04070045	石屑	m3	37.8527	103.97	3935.55
72	04070045	石屑-再生料	m3	5935.3241	43.69	259314.31
73	04090075	矿粉	kg	2204.9598	0.13	286.64
74	04090135	余土外运	m3	203.8147		
75	04090155	熟耕土(松方)	m3	387.9298	45.30	17573.22
76	04090165	磷石膏	kg	537701.4697	0.29	155933.43
77	04090175	通用种植土(松方)	m3	591.0955	32.97	19488.42
78	04130001	标准砖240×115×53	千块	44.877	354.74	15919.67
79	05010020	松杂原木综合	m3	4.5238	891.78	4034.24
80	05030001	木枋综合	m3	0.03	1707.86	51.24
81	05030060	板枋材综合	m3	12.401	1683.06	20871.62
82	05030080	松杂板枋材	m3	0.717	1683.06	1206.75
83	05030080	松杂板枋材	m3	26.8845	1683.06	45248.23
84	05030320	垫木	m3	0.8158	1269.04	1035.28
85	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	122.7095	31.81	3903.39
86	05310020	茅竹5m内	条	58.14	9.17	533.14
87	05310040	篙竹4m内	条	74.97	2.26	169.43
88	05310050	篙竹6m内	条	67.32	2.27	152.82
89	09370070	玻璃纤维格栅聚丙烯格栅	m2	21419.0493	4.50	96385.72
90	13010120	酚醛磁漆	kg	17.03	7.75	131.99
91	13010130	酚醛调和漆	kg	0.68	7.18	4.89
92	13010330	沥青清漆	kg	153.3053	6.45	988.82
93	13010530	热塑标线底漆	kg	16.4727	8.24	135.74
94	13010530	热塑标线底漆	kg	304.0212	8.24	2505.13
95	13050080	防锈漆C53-1	kg	9.1	15.18	138.14
96	13050210	沥青绝缘漆	kg	2.7044	6.92	18.72
97	13110040	热熔标线涂料	kg	9185.5732	2.30	21126.82
98	13310050	喷涂无色透明双丙聚氨酯密封(0.3kg/m2)	kg	1553.5323	15.49	24064.22
99	13310050	乳化沥青	kg	38546.5621	3.20	123349.00
100	13330180	石油沥青油毡综合	m2	870.06	2.25	1957.64
101	13350250	模板嵌缝料	kg	30.6648	0.93	28.52

项目工程人材机汇总表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 4 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
102	14010010	清油	kg	0.03	13.07	0.39
103	14030001	柴油	t	1.3877	8371.00	11616.44
104	14030040	汽油综合	kg	71.1106	9.91	704.71
105	14070001	变压器油	kg	0.6	9.81	5.89
106	14090010	电力复合脂	kg	0.25	14.45	3.61
107	14090040	润滑脂	kg	10.5068	34.61	363.64
108	14330320	硬脂酸	kg	1.3773	6.33	8.72
109	14350250	隔离剂	kg	240.398	7.05	1694.80
110	14350490	漂白粉综合	kg	3.5477	5.31	18.84
111	14350540	润滑剂	kg	59.723	4.53	270.57
112	14350630	脱模剂	kg	268.9068	2.26	607.74
113	14390070	氧气	m3	239.1076	3.64	870.36
114	14390070	氧气	m3	16.0158	5.16	82.64
115	14390080	液化石油气	m3	295.9898	6.97	2063.05
116	14390100	乙炔气	kg	73.0413	13.30	971.46
117	17010050	焊接钢管-热镀锌处理综合	t	2.6829	3588.43	9627.40
118	17010050	焊接钢管综合	t	0.4024	3696.53	1487.48
119	17010058	焊接钢管DN40	m	0.054	13.24	0.71
120	17030050	镀锌钢管DN50	m	5.1734	25.11	129.90
121	17070040	热轧无缝钢管D63.5×5	kg	385.9419	4.22	1628.67
122	17070040	热轧无缝钢管	kg	898.119	3.70	3323.04
123	17070060	热轧无缝钢管D159~273×1.7~12	kg	2241.456	3.70	8293.39
124	17250030	塑料异型管D2.5~5	m	5	2.19	10.95
125	17250080	塑料排水管DN100	m	1168.5123	13.73	16043.67
126	17250170	塑料软管D5	m	0.8	0.40	0.32
127	17270090	高压风管	m	0.0854	21.88	1.87
128	17270120	橡胶管综合	m	2.6985	17.09	46.12
129	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	7.07	0.73	5.16
130	19010120	法兰截止阀DN50	个	0.0508	61.06	3.10
131	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	0.0254	30.54	0.78
132	20010120	碳钢平焊法兰1.0MPa DN200	副	1	131.84	131.84
133	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	321.1624	1.88	603.79
134	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.59	370.00	218.30

项目工程人材机汇总表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 5 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
135	29170340	胶木线夹	个	8	0.40	3.20
136	32070075	草籽混合物	kg	168.404	45.24	7618.60
137	32270001	杀虫剂	kg	104.7964	9.96	1043.77
138	32270010	无机肥(复合肥)	kg	327.1881	3.21	1050.27
139	32270020	有机肥	t	36.6819	650.00	23843.24
140	32270020	有机肥	t	0.783	1371.68	1074.03
141	33010285	塑钢踏步	kg	659.3381	6.49	4279.11
142	33010565	成品镀锌钢管护树桩(四脚桩)	套	87	164.98	14353.26
143	34050040	草板纸80#	张	290.151	4.19	1215.73
144	34110010	水	m3	20754.3616	3.90	80942.00
145	34110010	水	m3	24.0896	3.90	93.95
146	35010001	复合木模板面板	m2	19.9157	29.91	595.68
147	35010010	钢模板	kg	-378.0547	5.44	-2056.62
148	35010030	组合钢模板	kg	361.844	4.02	1454.61
149	35030080	木支撑	m3	10.2854	1304.95	13421.93
150	35090210	拉森III型钢板桩	t	29.9897	3627.19	108778.34
151	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.98	45.50	44.59
152	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.255	116.35	29.67
153	36110001	立杆Φ114x6x1500mm、封顶钢板Φ114x6mm	个	51	84.07	4287.57
154	36110001	定制LOGO“桥头荷花”标识-铝板, 阳极氧化485*275*3mm	个	125.3333	78.02	9778.50
155	36110001	穿孔铝板100X45X3mm	个	34.2667	143.03	4901.17
156	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	625.9059	2.98	1865.20
157	37091110	钢垫板1~2	kg	11.4	2.88	32.83
158	37091120	钢垫板2.5~5	kg	18	2.88	51.84
159	BCCLF0	防坠网Φ700购安材料费	套	41	7.96	326.36
160	BCCLF19	钢构件热镀锌处理	t	4.899	1000.00	4899.00
161	BCCLF2	电缆支架	个	78	29.73	2318.94
162	BCCLF2	警示彩灯(循环利用)	个	176	6.19	1089.44
163	BCCLF2	施工围挡(循环利用)	m	1532.7	50.00	76635.00
164	BCCLF2	警示牌(道路施工)(循环利用)	个	3	143.50	430.50
165	BCCLF6	基层透水混凝土16cm 包工包料	m2	3218.93	71.56	230346.63
166	C1	拆除现状铁皮围挡	m	326	17.70	5770.20
167	C10	管枕	个	1698	1.20	2037.60

项目工程人材机汇总表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 6 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
168	C3	聚合物金刚盲道	m2	274.44	30.00	8233.20
169	C3	中央护栏	套	376	402.65	151396.40
170	C5632	消纳费	m3	21311.41	9.33	198835.46
171	CLFTZ	材料费调整	元	-0.8855	1.00	-0.89
172	MC1-1	通风钢网	m2	0.3	67.03	20.11
173	80210190	普通预拌混凝土-非泵送C15	m3	12.24	395.78	4844.35
174	80210200	普通预拌混凝土-非泵送C20	m3	313.9459	401.75	126127.77
175	80210220	普通预拌混凝土-非泵送C30	m3	1.86	418.88	779.12
176	80210230	普通预拌混凝土-非泵送C35	m3	0.0556	433.81	24.12
177	8021901	普通预拌混凝土-非泵送C15	m3	17.0618	395.78	6752.72
178	8021902	普通预拌混凝土-非泵送C15	m3	5.4843	395.78	2170.58
179	8021903	0.6cm粒径灰色透水混凝土	m3	131.3324	475.00	62382.89
180	8021903	普通预拌混凝土-非泵送C20 微膨胀	m3	1.4557	365.70	532.35
181	8021903	普通预拌混凝土-非泵送C20	m3	689.0328	401.75	276818.93
182	8021904	普通预拌混凝土-非泵送C25	m3	436.4074	410.52	179153.98
183	8021904	普通预拌混凝土-非泵送C20	m3	1.3736	401.75	551.84
184	8021904	普通预拌混凝土-非泵送C35	m3	0.6656	433.81	288.74
185	8021904	普通预拌混凝土-非泵送C25 S4	m3	6.5512	420.52	2754.91
186	8021904	普通预拌混凝土-非泵送C25 S4	m3	23.965	422.52	10125.69
187	8021904-0001	普通预拌混凝土-非泵送C25	m3	266.5526	410.52	109425.18
188	8021904-0003	普通预拌混凝土-非泵送C30	m3	1.7725	418.88	742.46
189	8021905	普通预拌混凝土-非泵送C30	m3	1225.909	418.88	513508.76
190	8021906	普通预拌混凝土-非泵送C35	m3	1.53	433.81	663.73
191	8021907	普通预拌混凝土-非泵送C40	m3	371.8439	445.45	165637.87
192	8021922	普通预拌混凝土-非泵送C25	m3	10.4346	410.52	4283.61
193	8021922	普通预拌混凝土-非泵送C25 S4	m3	14.2808	420.52	6005.36
194	8021922	普通预拌混凝土-非泵送C25 S4	m3	56.3307	422.52	23800.85
195	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5	m3	0.2505	338.85	84.88
196	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	10.8034	343.43	3710.22
197	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M10	m3	1.023	349.44	357.48
198	8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M5	m3	2.0812	343.51	714.91

项目工程人材机汇总表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 7 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
199	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m3	0.0291	361.83	10.53
200	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M20	m3	5.7208	361.83	2069.96
201	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	21.8683	356.88	7804.36
202	02050001	橡胶圈DN100	个	0.688	7.17	4.93
203	02050001	橡胶圈DN200	个	70.7952	11.61	821.93
204	02050001	橡胶圈DN300	个	185.8159	16.81	3123.57
205	02050001	橡胶圈DN400	个	45.4158	22.11	1004.15
206	02050001	橡胶圈DN150	个	5.0568	7.98	40.35
207	02050001	橡胶圈 DN400	个	2.06	22.11	45.55
208	02050001	橡胶圈 DN300	个	2.06	16.81	34.63
209	02050001	橡胶圈 DN200	个	14.42	11.61	167.42
210	02050001	橡胶圈DN1000	个	46.35	71.83	3329.32
211	02050001	橡胶圈DN1200	个	69.319	79.92	5539.97
212	02050001	橡胶圈DN600	个	40.685	52.09	2119.28
213	02050001	橡胶圈DN800	个	87.7045	63.50	5569.24
214	13030410	煤焦油沥青清漆L01-17	kg	51.66	10.80	557.93
215	17010100	热镀锌钢管 SC ϕ 80, 壁厚4mm	m	1216.945	40.26	48994.21
216	17010100	玻璃钢管, ϕ 100mm	m	476.7	14.00	6673.80
217	17110060	球墨铸铁给水管-含防腐DN300 K9	m	11.7	174.34	2039.78
218	17110060	球墨铸铁给水管-含防腐DN400 K9	m	50.5	234.12	11823.06
219	17110060	球墨铸铁给水管-含防腐DN150 K9	m	441	79.77	35178.57
220	17110060	球墨铸铁给水管-含防腐DN100 K9	m	4	77.52	310.08
221	17250040	PVC-U管, ϕ 110*4mm	m	3876.6	13.73	53225.72
222	17250350	HDPE缠绕结构壁B型管(SN12.5) DN400	m	176.043	407.81	71792.10
223	17290070	II级钢筋混凝土管DN300	m	360.469	60.09	21660.58
224	17290070	II级钢筋混凝土管DN600	m	76.3055	137.87	10520.24
225	17290070	II级钢筋混凝土管DN1000	m	86.7085	327.66	28410.91
226	17290070	II级钢筋混凝土管DN1200 企口	m	124.331	495.00	61543.85
227	17290070	II级钢筋混凝土管DN400	m	1.616	79.30	128.15

项目工程人材机汇总表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 8 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
228	17290070-0001	II级钢筋混凝土管DN800	m	162.4585	235.54	38265.48
229	18010001	铸铁三通DN400*400	个	2	891.20	1782.40
230	18010010	铸铁承盘短管DN400	个	2	221.01	442.02
231	18010020	铸铁插盘短管DN400	个	2	221.01	442.02
232	18090860	承插单支承三通 DN400x300	个	1	891.20	891.20
233	18090860	承插单支承三通 DN200x150	个	3	195.12	585.36
234	18090860	承插单支承三通 DN300x200	个	1	396.11	396.11
235	18090860	承插短管 DN200	个	1	86.45	86.45
236	18090860	承插短管 DN150	个	8	57.63	461.04
237	18090860	承插短管 DN100	个	2	41.32	82.64
238	18090860	盘插短管 DN400	个	1	393.04	393.04
239	18090860	盘承短管 DN200	个	3	86.45	259.35
240	18090860	盘承短管 DN150	个	13	57.63	749.19
241	18090860	盘承短管 DN100	个	2	41.32	82.64
242	18090860	球墨铸铁 承插45度弯头 DN400	个	2	303.71	607.42
243	18090860	球墨铸铁 承插11.25度弯头 DN200	个	2	66.19	132.38
244	18090860	球墨铸铁 承插11.25度弯头 DN300	个	1	168.72	168.72
245	18090860	球墨铸铁 承插45度弯头 DN300	个	1	168.72	168.72
246	18090860	球墨铸铁 承插90度弯头 DN150	个	5	42.28	211.40
247	18090860	承插异径管 DN200x150	个	2	204.42	408.84
248	18090860	承插异径管 DN300x200	个	1	260.18	260.18
249	18090860	排气三通 DN200x65	个	2	234.51	469.02
250	18090860	排气三通 DN200x100	个	2	191.15	382.30
251	19000020	Z45X-1.0, 排气闸阀DN65	个	2	121.45	242.90
252	19000020	CARX-1.0, 复合式排气阀DN65	个	2	115.86	231.72
253	19000020	Z45X-1.0, 排泥闸阀DN100	个	2	181.90	363.80
254	19000020	Z45X-1.0, 闸阀DN150	个	4	324.08	1296.32
255	19000020	Z45X-1.0, 闸阀DN200	个	1	485.84	485.84
256	19000020	D341X-1.0, 法兰蝶阀DN200	个	2	395.75	791.50
257	19000020	H44X-1.0, 止回阀DN200	个	1	664.07	664.07
258	19000020	双法兰限位伸缩接头DN200	个	1	358.41	358.41
259	19000020	法兰阀门DN400	个	2	1309.73	2619.46

项目工程人材机汇总表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 9 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
260	20010360	钢板平焊法兰DN150	副	2	114.96	229.92
261	23030001	地上式消防栓(含消火栓终端 监控安装) SS150/65-1.0	套	4	1601.77	6407.08
262	24010001	LXLC-200直读式, 1.0MPa, 可拆 式水平螺翼式水表DN200	个	1	862.83	862.83
263	24330060	给水警示带	m	507.2	1.94	983.97
264	25350001	人行横道二灯组信号灯具	套	8	610.00	4880.00
265	25350001	音频信号器	套	8	238.53	1908.24
266	25350001	机动车三灯组信号灯具	套	3	1061.95	3185.85
267	25610020	普通双臂路灯120W/10m, 60W/ 6m	套	28.28	1646.02	46549.45
268	25610020	三头灯, LED灯(3X200W/12m)	套	3.03	3230.09	9787.17
269	27060170	镀锌扁钢 40*4	m	28.938	6.60	190.99
270	28030170	RVV-500V 3X2.5mm2	m	610.74	7.32	4470.62
271	28030410	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 RVV-7*1.5	m	575.64	4.83	2780.34
272	28110210	铜芯电缆 VV-0.6/1kV-5x16	m	30.3	81.26	2462.18
273	28110210	铜芯电缆 VV-0.6/1kV-3x4	m	30.3	14.75	446.93
274	28110210	铜芯电缆 VV-0.6/1kV-1x16	m	351.884	14.62	5144.54
275	28110210	铜芯电缆 YJV-1kV 5*16mm2	m	1077.2155	71.24	76740.83
276	28110210	铜芯电缆 YJV22-15kV 3*120 mm2	m	505	342.38	172901.90
277	28110210	铜芯电缆 YJV-1kV 5*35mm2	m	126.25	173.99	21966.24
278	29060140	Φ110UPVC管	m	0.4086	13.73	5.61
279	29060140	HDPE管 Φ90	m	369.285	8.39	3098.30
280	29060140	PVC管, Φ100mm	m	131.25	13.73	1802.06
281	29060140	CPVC管, Φ150mm	m	525	26.15	13728.75
282	29060140	PVC管 Φ75	m	924	7.76	7170.24
283	29060620	铸铁套管DN400	个	2	417.99	835.98
284	30030120	交通信号配电箱	台	1	5309.73	5309.73
285	32010100	海南红豆树胸径12-14cm	株	90.48	742.57	67187.73
286	32070050	大叶油草	m2	749.7	5.72	4288.28
287	32070050	大叶油草100cm*30cm	m2	1366.239	5.72	7814.89
288	34130010	2000*4000mm矩形标志牌(反光 膜Ⅲ类)	块	2	4601.77	9203.54
289	34130010	800*800mm矩形标志牌(反光膜 Ⅳ类)	块	9	320.00	2880.00

项目工程人材机汇总表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 10 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
290	34130010	800mm圆形+800mm圆形标志牌(反光膜IV类)	块	6	653.12	3918.72
291	34130010	标志板2400x800x3mm	块	8	1248.00	9984.00
292	34130010	2000*1000mm矩形标志牌(反光膜IV类)	块	2	1300.00	2600.00
293	34130010	1170*360mm路名牌(反光膜IV类)	块	3	273.78	821.34
294	34130010	800mm禁止鸣笛+800mm禁停+800mm限速标志牌(反光膜IV类)	块	2	979.68	1959.36
295	34130010	700mm三角形标志牌(反光膜IV类)	块	3	137.87	413.61
296	36010080	人孔铁覆盖B-27	套	13	448.56	5831.28
297	36010080	Φ700球墨铸铁圆形防盗井盖	套	12	425.49	5105.88
298	36010080	Φ700球墨铸铁圆形防盗井盖可调式防沉降井盖座	套	27	418.58	11301.66
299	36010080	Φ700球墨铸铁圆形防盗井盖直承式井盖座	套	10	353.98	3539.80
300	36010080	Φ700球墨铸铁圆形防盗井盖可调式防沉降井盖座	套	5	418.58	2092.90
301	36070020	仿花岗岩平缘石(10*20*60cm)	m	992.2945	15.04	14924.11
302	36070020	仿花岗岩路缘石(15*45*60cm)	m	2530.933	91.22	230871.71
303	37270101	接地热镀锌角钢50*50*5, L=2500	根	48	28.58	1371.84
304	55070001	1#箱变 100kVA	台	1	99469.03	99469.03
305	55090080	1#照明配电箱(含智能控制器)	台	1	5913.18	5913.18
306	57070001	400万像素星光级夜视球机	台	4	2392.00	9568.00
307	58030020	交通信号控制机	台	1	14601.77	14601.77
308	80010620	预拌水泥砂浆-抹灰M10	m3	2.0975	355.31	745.26
309	80010640	预拌水泥砂浆1:2.5	m3	2.0013	361.83	724.13
310	80250350	细粒式改性沥青混凝土AC-13C	m3	517.0231	1178.83	609482.34
311	80250350	蓝色细粒式改性沥青混凝土AC-10F	m3	53.8664	3253.50	175254.33
312	80250350	中粒式改性沥青混凝土AC-20C	m3	844.5527	1124.11	949370.14
313	SZB02006	304不锈钢Φ127*1000*5mm304哑光面车止石Φ127*5*1000mm	根	116.456	349.56	40708.36
314	SZB04020	预制钢筋混凝土井筒	块	121.2	239.84	29068.61
315	SZB04021	铸铁井箅450×750mm、球墨铸铁 承压等级D400	块	121.2	150.44	18233.33
316	SZB04022	截污挂篮	块	121.2	11.95	1448.34

项目工程人材机汇总表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 11 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
317	X02001	交通信号专用井盖60mm	m2	5.1198	343.17	1756.96
318	补充主材008	单相电源避雷器	个	1	110.00	110.00
319	补充主材009	防雷插座	个	1	150.44	150.44
320	补充主材010	网络视频避雷器	个	1	500.00	500.00
321	材料001	悬臂框架式灯杆 8m	元	3	3982.30	11946.90
322	材料001	悬臂框架式灯杆 6m	元	1	3628.32	3628.32
323	材料001	立柱式灯杆 3.5m	元	8	3362.83	26902.64
324	00010003	机上人工	工日	5465.2855	246.10	1345006.76
325	99450630	折旧费	元	533568.3299	1.00	533568.34
326	99450640	检修费	元	114917.1168	1.00	114917.11
327	99450650	维护费	元	294792.0643	1.00	294792.05
328	99450660	安拆费	元	156115.5025	1.00	156115.51
329	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1145.0011	9.91	11346.96
330	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1616.3169	9.91	16017.70
331	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	497.904	9.91	4934.23
332	99450680	柴油(机械用)0#	kg	22142.4755	8.37	185332.53
333	99450680	柴油(机械用)0#	kg	814.8453	8.37	6820.26
334	99450680	柴油(机械用)0#	kg	47163.3114	8.37	394756.93
335	99450700	电(机械用)	kW·h	85.008	0.64	54.41
336	99450700	电(机械用)	kW·h	375675.4434	0.64	240432.29
337	99451300	校验费	元	202.596	1.00	202.60
338	JXFTZ	机械费调整	元	-6.4602	1.00	-6.45
	合计	合计				20067697.67