

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号: SSAQT C1260/033

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

招标人 (盖公章): 东莞市桥头镇工程建设中心

招标代理机构 (盖公章): 东莞市交易咨询服务有限公司

投标人 (盖公章): _____

投标时间: _____

造价工程师 (签名并盖注册章): _____

投标单位法定代表人 (签名或盖私章): _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、分部分项工程费汇总表
- 5、措施项目费汇总表
- 6、其它项目费汇总表
- 7、税金汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若超出严重不平衡报价范围（详见招标文件），投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将按招标文件的规定处理。

工程量清单编制总说明

SSAQTC12601033

编制单位（企业数字证书电子签名）： _____

造价工程师（数字证书电子签名） _____

工程量清单报价汇总表

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	措施项目费（含安全生产措施单列费）			
	其中：安全生产措施单列费			
3	其他项目费			
4				
5				
6				
7				
8	不含税工程造价			
9	税金			
10	含税投标报价（不含安全生产措施单列费）			

编制单位（企业数字证书电子签名）：_____

法定代表人（数字证书电子签名）：_____

造价工程师（数字证书电子签名）：_____

编制日期：_____年_____月_____日

1、分部分项工程费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
合 计			

造价工程师（数字证书电子签名）_____

2、措施项目费汇总表

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师（数字证书电子签名）_____

3、其它项目费汇总表

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师（数字证书电子签名）_____

4、税金汇总表

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师（数字证书电子签名）_____

主要材料价格明细表

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师（数字证书电子签名）_____

综合单价分析表

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）						
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师（数字证书电子签名）_____

子目工料机分析表

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单 位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师（数字证书电子签名）_____

东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

工 程 量 清 单

建设单位:



(单位盖章)

工程造价
咨询企业:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(单位盖章)

咨询企业
法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

年

月

日

复核时间:

年

月

日

清单编制说明

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

一、工程概况：

- 1、本工程位于广东省东莞市桥头镇

二、本工程清单编制依据：

1、根据委托方报送的爱建信达工程咨询有限公司设计的《东莞市桥头镇雅堤南路道路工程》相关资料、图纸进行概算编制。

2、计价依据执行国家标准（GB/T50500-2024）《建设工程工程量清单计价标准》及工程相对应的《各专业工程量计算标准》。

3、执行《转发广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省建设工程计价依据（2018）的通知》东建价〔2019〕4号文，计价依据包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程

三、本工程清单包含内容：

- 1、图纸范围内的道路工程、交通工程、绿化工程、电气工程、给水工程、排水工程。

工程项目清单汇总表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

序号	单项工程名称	工程造价 (元)
1	单位工程分部分项工程费合计	
1.1	道路工程	
1.2	绿化工程	
1.3	交通工程	
1.4	电气工程	
1.5	给水工程	
1.6	排水工程	
2	措施项目费	
	其中安全生产措施费	
3	其他项目费	
4	增值税税金	
5	工程造价(不包括安全生产措施费)	
含税工程造价 (1+2+3+4)		



工程项目清单汇总表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 1 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		市政工程					
		道路工程					
		新建机动车道路面					
1	040201001001	车行道碾压	1. 车行道碾压 2. 压实度:符合图纸及规范要求	m2	8644.75		
2	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石 3. 厚度:20cm	m2	8644.75		
3	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5.5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石 3. 厚度:15cm	m2	8151.45		
4	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5.5% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石 3. 厚度:15cm	m2	7931.51		
5	040203003001	透层	1. 材料品种:乳化沥青透层油PC-2 2. 喷油量:1.5L/m2	m2	7931.51		
6	040203005001	封层	1. 材料品种、用量:ES-3型稀浆封层(1cm)	m2	7931.51		
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2. 厚度:8cm	m2	8053.31		
8	040203003002	透层	1. 材料品种:改性乳化沥青粘层油PCR 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	8175.11		
9	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:4cm	m2	8175.11		
		现状路面加铺沥青路面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段：

第 2 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	041001004001	铣刨路面	1. 材质: 铣刨现状混凝土路面 2. 厚度: 2cm	m2	777.63		
11	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格: 满铺玻纤格栅	m2	777.63		
12	040203003003	透层	1. 材料品种: 改性乳化沥青粘层油 PCR 2. 喷油量: 0.6L/m2	m2	777.63		
13	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 中粒式改性沥青混凝土 AC-20C (调平层同中面层同步摊铺) 2. 厚度: 6cm+2cm	m2	777.63		
14	040203003004	透层	1. 材料品种: 改性乳化沥青粘层油 PCR 2. 喷油量: 0.6L/m2	m2	777.63		
15	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 细粒式改性沥青混凝土 AC-13C 2. 厚度: 4cm	m2	777.63		
		重建沥青混凝土路面					
16	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级: C20 混凝土底基层 2. 厚度: 20cm	m2	1518.97		
17	040202016002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级: C40 混凝土基层 2. 厚度: 24cm 3. 水养生	m2	1518.97		
18	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种、规格: 满铺玻纤格栅	m2	1518.97		
19	040203003005	透层	1. 材料品种: 改性乳化沥青粘层油 PCR 2. 喷油量: 0.6L/m2	m2	1518.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 3 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
20	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 中粒式改性沥青混凝土AC-20C(调平层同中面层同步摊铺) 2. 厚度: 6cm+2cm	m2	1518.97		
21	040203003006	透层	1. 材料品种: 改性乳化沥青粘层油PCR 2. 喷油量: 0.6L/m2	m2	1518.97		
22	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度: 4cm	m2	1518.97		
		新建人行道					
23	040201001002	人行道碾压	1. 人行道碾压	m2	3129.04		
24	040201021003	土工合成材料	1. 材料品种、规格: 防渗土工布	m2	3544.73		
25	040204001001	人行道垫层	1. 基层材料品种: 级配碎石(50%比例采用再生料) 2. 厚度: 15cm	m2	3129.04		
26	040204001002	人行道基层	1. 基层材料品种: 1.0cm粒径级配碎石 2. 厚度: 16cm	m2	3218.93		
27	040204002001	人行道面层	1. 4mm厚无色透明双丙聚氨酯密封 2. 4cm厚0.6cm粒径灰色透水混凝土面层	m2	2944.49		
28	040204001003	人行道面层-盲道	1. 聚合物金刚盲道 2. 4mm厚无色透明双丙聚氨酯密封 3. 4cm厚0.6cm粒径灰色透水混凝土面层	m2	274.44		
29	040201023001	盲沟	1. 回填碎石 2. DN100渗水盲管(含雨水口间隔接入)	m	986.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 4 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
30	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:仿花岗岩平缘石(10*20*60cm) 2. 结合层:1cm1:3水泥砂浆卧底 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20水泥混凝土基层	m	977.63		
31	040204004002	后座木模制安	1. 后座木模制安	m2	224.85		
		新建非机动车道					
32	040201001003	人行道碾压	1. 人行道碾压	m2	1760.34		
33	040202014004	非机动车道垫层	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:水泥稳定级配碎石 3. 厚度:15cm	m2	1760.34		
34	040204001004	非机动车道基层	1. 厚度:15cm 2. 基层材料品种:C25混凝土垫层	m2	1760.34		
35	040201021004	土工合成材料	1. 材料品种、规格:满铺玻纤格栅	m2	1760.34		
36	040203003007	透层	1. 材料品种:改性乳化沥青粘层油PCR 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	1760.34		
37	040203006007	非机动车道面层	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:5cm	m2	1760.34		
38	040203003008	透层	1. 材料品种:改性乳化沥青粘层油PCR 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	1760.34		
39	040203006008	非机动车道面层	1. 3cm厚蓝色细粒式改性沥青混凝土AC-10F 2. 喷涂湖蓝色双丙聚氨酯密封(0.3kg/m2)	m2	1760.34		
		路缘石、树池、车止石、人行道栏杆					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 5 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)
						综合单价 合价
40	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格: 仿花岗岩芝麻黑路缘石(15*45*60cm) 2.结合层:2cm1:3水泥砂浆卧底 3.基础、垫层:材料品种、厚度:C20水泥混凝土基座	m	2493.53	
41	040204004004	后座木模制安	1.后座木模制安	m ²	797.93	
42	040205017001	车止石	1.材质、规格:304不锈钢Φ1000*127*5mm304光面 2.内填C20微膨胀混凝土 3.C30混凝土基础 4.预埋件:L50*50*5镀锌角钢	根	115	
		土石方部分				
43	040101001001	挖一般土方、外运	1.土壤类别:一、二类土 2.运距:综合考虑 3.含消纳费	m ³	9753.8	
44	040103002001	一般回填方	1.填方来源:原土(含转运) 2.密实度:按设计要求	m ³	1560.96	
		特殊路基处理				
45	040101001002	挖一般土方、外运	1.土壤类别:一、二类土 2.运距:综合考虑 3.含消纳费	m ³	5718.25	
46	040103002002	一般回填方	1.材料品种、规格: 换填120cm再生碎石	m ³	2049.48	
47	040201020001	褥垫层	1.厚度:30cm 2.材料品种、规格: 碎石	m ²	12229.22	
48	040201021005	土工合成材料	1.材料品种、规格: 多向土工格栅	m ²	13937.12	
本页小计						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
49	040201013001	深层水泥搅拌桩	1. 类型: 水泥搅拌桩 2. 桩长: 11.8m、11.9m、15.8m、14.8m 3. 桩径: 桩径0.55m 4. 水泥选用42.5级以上的普通硅酸盐水泥, 采用干法施工, 水灰比暂定为0.50, 水泥用量暂定为75Kg/m 5. 梅花形布置 6. 本次设计考虑掺磷石膏, 暂定掺量为水泥重量的5% (每米桩长暂定掺磷石膏3.8kg)	m	143385.58		
50	040201013002	深层水泥搅拌桩-空桩	1. 类型: 水泥搅拌桩 2. 桩径: 桩径0.55m 3. 梅花形布置	m	6306		
51	010301005001	截(凿)桩头	1. 桩头高度: 0.3m 2. 截桩头 机械切割桩头 3. 运距: 综合考虑	根	11479		
		边坡防护					
52	050103015001	铺种草皮	1. 草坪种类: 大叶油草 2. 养护期: 12个月	m ²	714		
53	040305005001	加筋三维网垫护坡	1. 草(灌木)籽种类: 喷播植草 2. 养护期: 12个月 3. 固定件: 加筋三维网垫, U形钉(Φ6钢筋)固定 4. 加固件: 方木桩 5. 回填营养土	m ²	3225		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 7 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
54	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:0.6*0.6m 2. 名称:排水沟-设盖板 3. 排水沟材质:C25混凝土边沟 4. 盖板材质:C25钢筋混凝土盖板 5. 含土方挖填运、模板	m	154		
55	040204007001	沉砂池	1. 尺寸:1.2*1.2*2.2m 2. 名称:沉砂池 3. 沉砂池材质:C25混凝土 4. 垫层材质:C15混凝土 5. 盖板材质:C25钢筋混凝土盖板 6. 含土方挖填运、模板	个	2		
		拆除部分					
56	041001001001	拆除现状沥青混凝土路面	1. 4cm 细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2. 6cm中粒式改性沥青混凝土AC-20C 3. 20cm厚C35混凝土板 4. 20厚4%水泥稳定碎石 5. 运距:综合考虑	m2	71.85		
57	041001002001	拆除现状人行道	1. 6cm预制混凝土透水砖 2. 3cm 中粗砂 3. 均厚15cmC25砼基层 4. 10cm厚石粉层 5. 运距:综合考虑	m2	1065.46		
本页小计							

第 8 页 共 42 页	
综合单价	合价

标段:

第 8 页 共 42 页

金额(元)

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 9 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
67	050102001002	移植乔木	1. 起挖乔木至指定地点栽植 2. 胸径:10-15cm 3. 迁移运距:综合考虑 4. 养护期:12个月	株	29		
68	050102001003	移植乔木	1. 起挖乔木至指定地点栽植 2. 胸径:16-20cm 3. 迁移运距:综合考虑 4. 养护期:12个月	株	17		
69	050102001004	移植乔木	1. 起挖乔木至指定地点栽植 2. 胸径:21-25cm 3. 迁移运距:综合考虑 4. 养护期:12个月	株	31		
70	050102001005	移植乔木	1. 起挖乔木至指定地点栽植 2. 胸径:26-30cm 3. 迁移运距:综合考虑 4. 养护期:12个月	株	13		
71	050102001006	移植乔木	1. 起挖乔木至指定地点栽植 2. 胸径:31-40cm 3. 迁移运距:综合考虑 4. 养护期:12个月	株	33		
72	050102001007	移植乔木	1. 起挖乔木至指定地点栽植 2. 胸径:41-50cm 3. 迁移运距:综合考虑 4. 养护期:12个月	株	3		
73	050102001008	移植乔木	1. 起挖乔木至指定地点栽植 2. 胸径:50cm以外 3. 迁移运距:综合考虑 4. 养护期:12个月	株	2		
		交通工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南道路
路工程

标段:

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		地面标线、箭头					
74	040205007001	标线	1. 材料品种: 热熔型漆 2. 类型: 地面标线 3. 标划厚度: 2mm ± 0.2mm	m2	1356.42		
75	040205009001	横道线	1. 材料品种: 热熔型漆 2. 类型: 人行横道线 3. 标划厚度: 2mm ± 0.2mm	m2	431.94		
76	040205008001	标记	1. 材料品种: 热熔型漆 2. 类型: 人行道预告标志 3. 标划厚度: 2mm ± 0.2mm	个	6		
77	040205008002	标记	1. 材料品种: 热熔型漆 2. 类型: 3m 直行箭头 3. 标划厚度: 2mm ± 0.2mm	个	18		
78	040205008003	标记	1. 材料品种: 热熔型漆 2. 类型: 3m 左 (右) 转箭头 3. 标划厚度: 2mm ± 0.2mm	个	4		
79	040205008004	标记	1. 材料品种: 热熔型漆 2. 类型: 3m 左 (右) 变箭头 3. 标划厚度: 2mm ± 0.2mm	个	1		
80	040205008005	标记	1. 材料品种: 热熔型漆 2. 类型: 3m 直行+左 (右) 转箭头 3. 标划厚度: 2mm ± 0.2mm	个	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 11 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
81	040205008006	标记	1. 材料品种:热熔型漆 2. 类型:非机动车标识 3. 标划厚度:2mm±0.2mm	个	57		
82	040205008007	标记	1. 材料品种:热熔型漆 2. 类型:非机动车道箭头 3. 标划厚度:2mm±0.2mm	个	19		
		标志杆、标志牌					
83	040205002001	悬臂式F标志	1. 标志牌:2000*4000mm矩形标志牌(反光膜III类) 2. 立柱规格尺寸: φ273×12×7525mm 3. 横杆规格尺寸: φ152×8×4471、 φ152×8×658mm 4. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理 5. 基础:C30砼基础、C15砼垫层 6. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板	根	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 12 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
84	040205003003	限速、禁鸣、禁停悬臂标志	1. 标志牌:800mm禁止鸣笛+800mm禁停+800mm限速标志牌(反光膜IV类) 2. 立柱规格尺寸:Φ180X10X6450mm 3. 横杆规格尺寸:Φ121X6X4700mm 4. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理 5. 基础:C30砼基础、C20砼垫层、C20二次浇灌 6. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板	根	2		
85	040205003004	单柱组合标志	1. 标志牌:800mm圆形+800mm圆形标志牌(反光膜IV类) 2. 立柱规格尺寸:Φ89*5*3980mm 3. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理 4. 基础:C30砼基础、C20二次浇灌 5. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板	根	6		
86	040205003005	单立柱式标志	1. 标志牌:800*800mm矩形标志牌(反光膜IV类) 2. 立柱规格尺寸:Φ89*4*3230mm 3. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理 4. 基础:C30砼基础 5. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板	根	9		
本页小计							

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

第 13 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
87	040205003006	单立柱式标志	1. 标志牌:700mm三角形标志牌(反光膜IV类) 2. 立柱规格尺寸: $\phi 89*4*3230\text{mm}$ 3. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理 4. 基础:C30砼基础、C20二次浇灌 5. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板	根	3		
88	040205003009	单立柱式标志	1. 标志牌:2000*1000mm矩形标志牌(反光膜IV类) 2. 立柱规格尺寸: $\phi 140*6.5*4400\text{mm}$ 3. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理 4. 基础:C25砼基础 5. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板	根	2		
89	040205003007	路名牌标志	1. 标志牌:1170*360mm路名牌(反光膜IV类) 2. 立柱规格尺寸: $a40*5*2400\text{mm}$ 3. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理 4. 基础:C30砼基础 5. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件	根	3		
		交通设施					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 14 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
90	040205013001	中央护栏	1. 护栏高度:0.7-1.2m 2. 护栏材质:80x80x2.5方通、60x20扁钢、20X20X1.5方通、80x100x10mm钢板 3. 底座:铸铁底座400X400X100mm 4. 基础:每隔4跨做一个C30基础,尺寸为300x400x400mm 5. 螺栓:不锈钢六角头螺栓, M12X40螺栓 6. 反光轮廓标:115x43x35mm 7. 栏杆每跨中设置定制LOGO“桥头荷花”标识-铝板, 阳极氧化485*275*3mm	m	376		
91	040205013002	机非隔离护栏	1. 护栏高度:0.7m 2. 护栏材质:□60X60X2.5、□80X80X2.5、□40X40X4.0方通 3. 底座:铸铁底座400X400X100mm 4. 基础:每隔4跨做一个C30基础,尺寸为300x400x400mm 5. 螺栓:M10X200不锈钢螺栓(含螺母垫片)、M16X200地脚螺栓(不锈钢,含螺母垫片) 6. 反光膜:IV类(超强级),15x4cm,立柱侧面双向错位设置 7. 艺术画:穿孔铝板100X45X3mm	m	102.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 15 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
92	040205016001	示警桩	1. 材料规格、型号: 立杆 $\phi 114 \times 6 \times 1500$ mm、封顶钢板 $\phi 114 \times 6$ mm 2. 反光膜:反光膜IV类(红白色) 3. 基础:C25砼基础	个	51		
		交通信号灯工程					
		埋管、杆件					
93	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m ³	210.75		
94	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:挖土 2. 运距:综合考虑 3. 消纳费	m ³	210.75		
95	040803002001	电缆保护管	1. 名称:交通信号保护管 2. 规格:热镀锌钢管 5SC $\phi 80$, 壁厚4mm 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 包封:C20砼包封 5. 石粉垫底	m	236.3		
96	040803002002	电缆保护管	1. 名称:交通信号保护管 2. 规格:HDPE管 2 $\phi 90$ 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 包封:C20砼包封 5. 路拌6%水泥石粉渣夯实	m	69.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 16 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
97	040803002003	电缆保护管	1. 名称:交通信号保护管 2. 规格:HDPE管 5φ90 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 包封:C20砼包封 5. 路拌6%水泥石粉渣夯实	m	42.5		
98	040205001002	2号接线井	1. 规格尺寸:640x840x1300mm 2. 灰沙砖砌筑井壁内1:2水泥砂浆批荡2cm 3. 基础:C15砼垫层(含模板) 4. 盖板材质、规格:交通信号专用井盖800*600*60mm 5. φ160UPVC管	座	7		
99	040205001001	4号接线井	1. 规格尺寸:440x440x600mm 2. 灰沙砖砌筑井壁内1:2水泥砂浆批荡2cm 3. 基础:C15砼垫层(含模板) 4. 盖板材质、规格:交通信号专用井盖400*400*60mm 5. φ160UPVC管	座	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段：

第 18 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
106	030404014001	交通信号控制机	控制机为保障交通信号控制机与中心平台软件无缝对接，交通信号控制机与中心软件平台应采用同一厂家或集团公司的设备；32路处理器，嵌入式Linux操作系统，24相位、64路输出、64路检测器开关量或者RS-485通信输入；提供信号灯组红绿同亮、绿冲突、机动车灯组红灯熄灭、AC220V工作电压故障、通讯故障、配时异常、检测器异常检测；信号机应支持SD卡存储，能进行配时方案的备份和恢复；信号机应支持脉冲式、通讯式倒计时显示器，可半程显示倒计时，显示时间可设置。定周期方案切换、感应控制、手动控制时，倒计时显示不跳变；相应功能应提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告扫描件；信号机应支持通过有线、无线联网；具有两个RJ-45网口，一个用于与中心通讯，一个用于与现场设备通讯；提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告扫描件；信号机应	台	1		
本页小计							

第 19 页 共 12 页 金额 (元)	
综合单价	合价

标段:

第 19 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
			内置WEB服务,可通过浏览器远程升级信号机嵌入式程序;提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告扫描件;信号机应具有现场手动快速特勤功能,手动一键执行一套预先设定好的配时方案用于紧急情况;所投信号机需提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的实现拥堵控制功能的检测报告的复印件;支持感应控制检测器、排队检测器、反溢检测器、数据采集检测器;提供48套日时方案,36套节假日方案,25套相序方案,每套日时方案提供48个时段;符合国家GB25280-2010《道路交通信号控制机》,提供检测报告;应支持某个灯控输出在某个相位时间内保持某种状态(如:常红、常绿、常闪等)不变,即在相位时间内不进行灯态的变换;信号机应支持紧急信号优先控制,当紧急条件发生后,信号机非紧急路口立即进入黄闪→全红处理,开				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 20 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			启紧急路口入口方向的全部绿灯；信号机在进行网络通信时，应能对网络数据异常进行防护，并能在网络风暴环境下，能够正常运行，不黄闪，提供检测报告；信号机符合GB/T20999-2007检测报告，信号系统应将路口交通信号控制机纳入统一管理、监视和协调控制，需根据国家标准GB/T20999-2007进行标准符合性检测，存在并支持95%以上的参数，提供《交通信号控制机与上位机间的通信协议》(GB/T20999-2007)符合性测试报告；信号机主控单元应具备失效处置功能，提供检测报告；信号机具有CE认证，提供检测报告；耐温等级达到A级（需提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具检测报告复印件；信号机安装调试完毕后需统一接入桥头镇智能交通管理平台。				
107	040205014005	机动车三灯组信号灯具	1. 类型:LED红、黄、绿箭头灯 3-Φ400	套	3		
108	040205014006	人行横道二灯组信号灯具	1. 类型:LED红站立、绿通行 2-Φ300	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 21 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
109	040205019001	400万像素星光级夜视球机	1. 类型: 400万像素星光级夜视球机	套	4		
110	040205019002	音频信号器	1. 类型: 音量可以分时段调控音量, 人行信号灯内置式	套	8		
111	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: VV-0.6/1kV-5x16	m	30		
112	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: VV-0.6/1kV-3x4	m	30		
113	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: VV-0.6/1kV-1x16	m	348.4		
114	030412004001	配线	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: RVV-7x1.5	m	533		
		电气工程					
		照明工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 22 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
115	040805002001	常规照明灯	1. 名称:普通双臂路灯120W/10m, 60W/6m 2. 附件配置:含照明灯具接线(RVV-500V-2.5mm ²) 3. 基础:厚度、材料品种、强度等级:C25钢筋砼基础(含模板) 4. 接地要求:50X50X5mm接地热镀锌角钢L=2500mm 5. 预埋铁件:500*500*22mm 6. 预埋螺栓:M24*1750mm 7. 其他:详见大样图	套	28		
116	040805002002	常规照明灯	1. 名称:三头灯, LED灯(3X200W/12m) 2. 附件配置:含照明灯具接线(RVV-500V-3*2.5mm ²) 3. 基础:厚度、材料品种、强度等级:C25钢筋砼基础(含模板) 4. 接地要求:50X50X5mm接地热镀锌角钢L=2500mm 5. 预埋铁件:500*500*22mm 6. 预埋螺栓:M24*1750mm 7. 其他:详见大样图	套	3		
117	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1kV 5*16mm ²	m	1066.55		
本页小计							

第 23 页 共 4	
金额 (元)	
综合单价	合价

标段:

第 23 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
118	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-1kV 5*35mm ²	m	125		
119	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-15kV 3*120mm ²	m	500		
120	030409006001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 位置: 人行道下 3. 规格: PVC管 1* ϕ 75 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	815		
121	030409006002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 位置: 车行道下 3. 规格: PVC管 1* ϕ 75 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 基础: C20砼包封	m	65		
122	030409006003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 位置: 车行道下 3. 规格: 玻璃钢管 2 ϕ 100 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 基础: C20砼包封	m	85		
123	030409006004	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 位置: 车行道下 3. 规格: 玻璃钢管 4 ϕ 100 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 基础: C20砼包封	m	51		
本页小计							

第 24 页 共 4	
工程量	金额 (元)
综合单价	合价

标段:

第 24 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
124	030409006005	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 位置: 车行道下 3. 规格: 玻璃钢管 8φ100 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 基础: C20砼包封	m	10		
125	030409006006	电缆保护管	1. 名称: 照明配电箱电缆管 2. 规格: PVC管 φ100 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	125		
126	030409006007	电缆保护管	1. 名称: 箱变10kV进线电缆管 2. 规格: CPVC管 φ150 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 基础: C20混凝土垫层 5. 管道排列采用塑料管枕固定, 管枕间距2米	m	500		
127	040205001001	照明接线井	1. 规格尺寸: 0.7m*0.7m*0.8m 2. 材料品种: M10水泥砂浆砌MU10红砖 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 100厚C25砼垫层 4. C30混凝土压顶高度120mm 5. 盖板材质、规格: C30预制混凝土盖板 6. 结构及做法: 详见设计图纸大样图	座	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 25 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
128	040205001002	1#照明配电箱	1. 名称:1#照明配电箱(含智能控制器) 2. 规格:IP65,带锁、带不锈钢箱体防护外壳,800X600X300(宽X高X深),以厂家设计为准 3. 基础形式、材质、规格:C30素混凝土	座	1		
129	040205001003	箱式变电站基础	1. 名称:路灯箱变基础 2. 基础:C15混凝土基础 3. 矮墙:C25混凝土矮墙 4. 箱变基础槽钢2[10 5. 通风钢网 6. 热镀锌角钢接地50X50X5 L=2500mm 7. 含基础挖方、填方、弃运	座	1		
130	040205001004	箱式变电站	1. 名称:1#箱变 2. 规格:箱变主要配置要求:高压部分采用负荷开关柜型;低压部分采用固定式柜型;配变选用SCB14型 3. 电压(kV):100kVA	座	1		
131	030413015001	组合型成套箱式变电站系统调试	1. 名称:组合型成套箱式变电站系统调试	系统	1		
132	041001010001	现状路灯拆除	1. 高度:12m 2. 运距:综合考虑	根	1		
133	041001010002	现状路灯迁移	1. 高度:12m 2. 运距:综合考虑	根	1		
本页小计							

第 26 页 共 42 页

综合单价	合价
5	

标段:

第 26 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
134	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	264.5		
135	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	142.06		
136	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 达到设计要求 2. 填方材料品种: 再生石粉	m3	221.51		
137	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 达到设计要求 2. 填方材料品种: 一、二类土	m3	44.44		
138	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 综合考虑 3. 含消纳费	m3	362.12		
		通信工程					
139	030409006008	通信排管	1. 名称: 8线通信保护管 2. 位置: 人行道下 3. 规格: PVC-U管, 2*4 φ 110*4mm 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 垫层: C20混凝土垫层 6. 管道排列采用塑料管枕固定, 管枕间距2米	m	362		
140	030409006009	通信排管	1. 名称: 8线通信保护管 2. 位置: 过机动车道下 3. 规格: PVC-U管, 2*4 φ 110*4mm 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 垫层: C20混凝土垫层 6. 基础: C20砼包封	m	72		
本页小计							

第 27 页 共		金额 (元)
工程	综合单价	

标段:

第 27 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
141	030409006010	通信排管	1. 名称:4线通信保护管 2. 位置:过机动车道下 3. 规格:PVC-U管, 2*2 φ110*4mm 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 垫层:C20混凝土垫层 6. 基础:C20砼包封	m	52		
142	030409006011	通信排管	1. 名称:2线通信保护管 2. 位置:过机动车道下 3. 规格:PVC-U管, 1*2 φ110*4mm 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 垫层:C20混凝土垫层 6. 基础:C20砼包封	m	6		
143	040205001009	通信直通井	1. 做法:详图集YD/T 5178-2017 RK(I)-1-1	座	8		
144	040205001010	通信直通井	1. 做法:详图集YD/T 5178-2017 RK(I)-1-2	座	2		
145	040205001011	通信直通井	1. 做法:详图集YD/T 5178-2017 RK(II)-2-3	座	1		
146	040205001012	通信直通井	1. 做法:详图集YD/T 5178-2017 RK(II)-2-5	座	2		
147	040205001013	现状通信井抬升加固	1. 混凝土等级:C35 2. 钢筋规格:圆钢 φ10mm以内 3. 预埋规格:镀锌角钢, L50×5 4. 利用现状井盖拆装	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南道路工程

标段:

第 28 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
148	041001006001	拆除管道	1. 管块尺寸:200*200mm 2. 埋深按0.7m考虑 3. 运距:综合考虑	m	58		
149	030409006012	通信排管	1. 管块尺寸:200*200mm 2. 敷设方式:埋地敷设 3. 基础:C20砼包封	m	55		
150	030409006013	通信排管	1. 管块尺寸:200*100mm 2. 敷设方式:埋地敷设 3. 基础:C20砼包封	m	59		
151	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	515.8		
152	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:再生石粉	m3	391.45		
153	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:综合考虑 3. 含消纳费	m3	515.8		
154	041102002002	基础模板	1. 包封模板	m2	223.56		
		给水工程					
		土石方工程					
155	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	852.88		
156	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:再生石粉	m3	749.21		
157	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:综合考虑 3. 含消纳费	m3	852.88		
		管道工程					
本页小计							

第 29 页 共 42	
金额 (元)	
综合单价	合价

标段:

第 29 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
158	040501004001	铸铁管	1. 材质及规格:DN100球墨铸铁管 (K9) 2. 连接形式:T型橡胶圈连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 4. 球墨铸铁管出厂前应做内外防腐处理	m	4		
159	040501004002	铸铁管	1. 材质及规格:DN150球墨铸铁管 (K9) 2. 连接形式:T型橡胶圈连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 4. 球墨铸铁管出厂前应做内外防腐处理	m	29.4		
160	040501004003	铸铁管	1. 材质及规格:DN200球墨铸铁管 (K9) 2. 连接形式:T型橡胶圈连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 4. 球墨铸铁管出厂前应做内外防腐处理	m	411.6		
161	040501004004	铸铁管	1. 材质、规格:DN300球墨铸铁管 (K9) 2. 连接形式:T型橡胶圈连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 4. 球墨铸铁管出厂前应做内外防腐处理	m	11.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 30 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
162	040501004005	铸铁管	1. 材质、规格:DN400球墨铸铁管(K9) 2. 连接形式:T型橡胶圈连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒冲洗 4. 球墨铸铁管出厂前应做内外防腐处理	m	50.5		
163	040305001001	垫层	1. 材料:再生石粉垫层	m ³	83.03		
164	040501021001	警示(示踪)带铺设	1. 名称:给水警示带	m	507.2		
		管道附属构筑物					
165	040502001001	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁一承二插三通 2. 材质及规格:DN400x300	个	1		
166	040502001002	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁一承二插三通 2. 材质及规格:DN300x200	个	1		
167	040502001003	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁一承二插三通 2. 材质及规格:DN200x150	个	3		
168	040502001004	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁排气三通 2. 材质及规格:DN200x65	个	2		
169	040502001005	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁排气三通 2. 材质及规格:DN200x100	个	2		
170	040502001006	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁承插短管 2. 材质及规格:DN200	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 31 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
171	040502001007	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁承插短管 2. 材质及规格:DN150	个	8		
172	040502001008	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁承插短管 2. 材质及规格:DN100	个	2		
173	040502001009	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁盘插短管 2. 材质及规格:DN400	个	1		
174	040502001010	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁盘插短管 2. 材质及规格:DN200	个	2		
175	040502001011	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁盘插短管 2. 材质及规格:DN150	个	4		
176	040502001012	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁盘插短管 2. 材质及规格:DN100	个	2		
177	040502001021	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁盘承短管 2. 材质及规格:DN200	个	1		
178	040502001022	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁盘承短管 2. 材质及规格:DN150	个	9		
179	040502005001	阀门	1. 种类:Z45X-1.0, 排气闸阀 2. 材质及规格:DN65	个	2		
180	040502005002	阀门	1. 种类:CARX-1.0, 复合式排气阀 2. 材质及规格:DN65	个	2		
本页小计							

第 32 页 共 42 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

标段:

第 32 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
181	040502005003	阀门	1. 种类:Z45X-1.0, 排泥闸阀 2. 材质及规格:DN100	个	2		
182	040502005004	阀门	1. 种类:Z45X-1.0, 闸阀 2. 材质及规格:DN150	个	4		
183	040502005005	阀门	1. 种类:Z45X-1.0, 闸阀 2. 材质及规格:DN200	个	1		
184	040502005006	阀门	1. 种类:D341X-1.0, 法兰蝶阀 2. 材质及规格:DN200	个	2		
185	040502005007	阀门	1. 种类:H44X-1.0, 止回阀 2. 材质及规格:DN200	个	1		
186	040502001013	管件制作、安装	1. 种类:双法兰限位伸缩接头 2. 材质及规格:DN200	个	1		
187	040502009001	水表	1. 种类:LXLC-200 直读式, 1.0MPa, 可拆式水平螺翼式水表 2. 规格:DN200	个	1		
188	040502010001	消火栓	1. 规格:室外消火栓SSF150/65-1.0 2. 详见国标图集13S201, 页19 3. 消火栓终端监控:安装点焊机开孔安装、调试及配置	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 33 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
189	040502001014	铸铁管管件	1. 种类:球墨铸铁承插11.25度弯头 DN200	个	2		
190	040502001015	铸铁管管件	1. 种类:球墨铸铁承插11.25度弯头 DN300	个	1		
191	040502001016	铸铁管管件	1. 种类:球墨铸铁承插45度弯头 DN400	个	2		
192	040502001017	铸铁管管件	1. 种类:球墨铸铁承插45度弯头 DN300	个	1		
193	040502001018	铸铁管管件	1. 种类:球墨铸铁承插90度弯头 DN150	个	5		
194	040502001019	铸铁管管件	1. 种类:承插异径管 DN200x150	个	2		
195	040502001020	铸铁管管件	1. 种类:承插异径管 DN300x200	个	1		
196	040504002001	水表井	1. 名称:矩形水表井2750x1300mm 2. 图集:DN200, 参照国标图集07MS10 1-2, 页134	座	1		
197	040504002002	立式闸阀井	1. 名称:立式闸阀井1300x1300mm 2. 图集:DN200, 参照国标图集07MS10 1-2, 页66	座	1		
198	040504002003	消火栓处闸阀井	1. 名称:立式闸阀井1300x1300mm 2. 图集:DN150, 参照国标图集07MS10 1-2, 页66	座	4		
199	040504002004	排泥阀井	1. 名称:排泥阀井1100x1100mm 2. 图集:DN100, 参照立式闸阀井, 详见国标图集07MS10 1-2, 页66	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 34 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
200	040504002005	排泥湿井	1. 名称:排泥湿井 Φ1000mm 2. 图集:参照国标 图集20S515, 页29, 落底50cm	座	2		
201	040504002006	排气阀井	1. 名称:排气阀井1 200x1200mm 2. 图集:DN65, 参照 国标图集07MS101- 2, 页162	座	2		
202	040501014001	新旧管连接	1. 材质及规格:DN4 00x400	处	2		
203	040503002001	现浇混凝土支墩	1. 支墩材质:C20素 砼(含模板) 2. 参照国标图集10 S505	m ³	1.6		
204	040502010002	迁移现状消火栓	1. 规格:室外消火 栓SSF150/65-1.0 2. 详见国标图集13 S201, 页19	套	1		
205	040504002007	抬升现状给水检查井	1. 检查井平均抬升 高度按8cm考虑 2. 混凝土等级:C35 3. 钢筋规格:圆钢 Φ10mm以内	座	1		
206	041001006001	拆除管道	1. 管规格:拆除现 状给水管DN400 2. 运距:综合考虑	m	48.3		
207	040502010003	拆除现状消火栓	1. 名称:拆除现状 消火栓	套	1		
		排水工程					
		土石方、支护工程- 雨水部分					
208	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	745.25		
209	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 挖土深度:4m 内	m ³	4101.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 35 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
210	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:再生石粉	m3	2682.23		
211	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土 2. 密实度:达到设计要求	m3	1253.02		
212	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:综合考虑 3. 含消纳费	m3	3593.86		
213	040302010001	钢板桩	1. 钢板桩类型:拉森III型钢板桩 2. 桩长:6m 3. 钢板桩支撑安、拆 宽度4m内	t	711		
		土石方、支护工程-污水部分					
214	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内	m3	763.73		
215	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:再生石粉	m3	197.89		
216	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土 2. 密实度:达到设计要求	m3	509.08		
217	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:综合考虑 3. 含消纳费	m3	254.65		
218	040302010002	钢板桩	1. 钢板桩类型:拉森III型钢板桩 2. 桩长:6m 3. 钢板桩支撑安、拆 宽度4m内	t	138.6		
219	040302010003	钢板桩	1. 钢板桩类型:拉森III型钢板桩 2. 桩长:9m 3. 钢板桩支撑安、拆 宽度4m内	t	277.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 36 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		管道工程-雨水部分					
220	040501001001	混凝土管	1. 规格:D300 2. 名称:II级钢筋 混凝土管 3. 接口方式:承插 式胶圈接口 4. 管道检验及试验 要求:详图纸要求	m	356.9		
221	040501001006	混凝土管	1. 规格:D400 2. 名称:II级钢筋 混凝土管 3. 接口方式:承插 式胶圈接口 4. 管道检验及试验 要求:详图纸要求	m	1.6		
222	040501001002	混凝土管	1. 规格:D600 2. 名称:II级钢筋 混凝土管 3. 接口方式:承插 式胶圈接口 4. 管道检验及试验 要求:详图纸要求	m	79		
223	040501001003	混凝土管	1. 规格:D800 2. 名称:II级钢筋 混凝土管 3. 接口方式:承插 式胶圈接口 4. 管道检验及试验 要求:详图纸要求	m	170.3		
224	040501001004	混凝土管	1. 规格:D1000 2. 名称:II级钢筋 混凝土管 3. 接口方式:承插 式胶圈接口 4. 管道检验及试验 要求:详图纸要求	m	90		
225	040501001005	混凝土管	1. 规格:DN1200 2. 名称:II级钢筋 混凝土管 3. 接口方式:企口 胶圈接口 4. 管道检验及试验 要求:详图纸要求	m	134.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 37 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
226	040803004001	管道包封	1. 名称: 钢筋砼包封 2. 混凝土强度等级: C25 3. 钢筋规格: 螺纹钢 ϕ 12-16mm	m	341.1		
227	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m ³	152.68		
228	040303002001	管道基座	1. 名称: 120度混凝土基础 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	227.6		
229	040204004001	基础模板	1. 管、渠道及其他管座 复合木模	m ²	959.24		
		管道工程-污水部分					
230	040501005001	塑料管	1. 材质及规格: HDPE缠绕结构壁B型管(SN12.5) DN400 2. 连接形式: 承插连接 3. 管道检验及试验要求: 详图纸要求	m	179.9		
231	040305001001	垫层	1. 材料: 再生石粉垫层	m ³	34.86		
		管道附属构筑物-雨水部分					
232	040504002001	雨水沉泥井	1. 名称: ϕ 1250mm 雨水沉泥井 2. 图集: 参照国标图集20S515, 页29, 落底50cm 3. 零星: 防坠网(成品) 4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、模板等	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段：

第 38 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
233	040504002002	雨水沉泥井	1. 名称: $\phi 1500\text{mm}$ 雨水沉泥井 2. 图集: 参照国标图集20S515, 页29, 落底50cm 3. 零星: 防坠网(成品) 4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、模板等	座	2		
234	040504002003	雨水沉泥井	1. 名称: $1700*1100\text{mm}$ 方形沉泥井 2. 图集: 参照国标图集20S515, 页29, 落底50cm 3. 零星: 防坠网(成品) 4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、模板等	座	2		
235	040504002004	雨水检查井	1. 名称: $\phi 1000\text{mm}$ 圆形检查井 2. 图集: 参照国标图集20S515, 页29 3. 零星: 聚乙烯防坠网(成品) 4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、砖砌流槽及抹灰、模板等	座	2		
236	040504002005	雨水检查井	1. 名称: $\phi 1250\text{mm}$ 圆形检查井 2. 图集: 参照国标图集20S515, 页29 3. 零星: 聚乙烯防坠网(成品) 4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、砖砌流槽及抹灰、模板等	座	4		
本页小计							

第 39 页 共 42	
量	金额 (元)
综合单价	合价

标段:

第 39 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
237	040504002006	雨水检查井	1. 名称: $\phi 1800\text{mm}$ 圆形检查井 2. 图集: 参照国标图集20S515, 页29 3. 零星: 聚乙烯防坠网(成品) 4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、砖砌流槽及抹灰、模板等	座	4		
238	040504002007	雨水检查井	1. 名称: $1700 \times 1100\text{mm}$ 方形检查井 2. 图集: 参照国标图集20S515, 页39 3. 零星: 防坠网(成品) 4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、砖砌流槽及抹灰、模板等	座	4		
239	040504002008	雨水检查井	1. 名称: $2400 \times 2000\text{mm}$ 方形检查井 2. 图集: 参照国标图集20S515, 页122 3. 零星: 防坠网(成品) 4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、砖砌流槽及抹灰、模板等	座	2		
240	040504002009	雨水检查井	1. 名称: $3700 \times 3100\text{mm}$ 方形检查井 2. 图集: 参照国标图集20S515, 页122 3. 零星: 防坠网(成品) 4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、砖砌流槽及抹灰、模板等	座	1		
本页小计							

第 40 页 共 42	
金额 (元)	
综合单价	合价

标段:

第 40 页 共 42 页

[illegible]

第 42 页 共 42 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

标段:

第 42 页 共 42 页

[illegible]

价格 (元)	备注

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇雅堤南路道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]