

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号: QTAQTC12601037

工程名称: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

招标人 (盖公章): 东莞市桥头镇工程建设中心

招标代理机构 (盖公章): 东莞市交易咨询服务有限公司

投标人 (盖公章): _____

投标时间: _____

造价工程师 (签名并盖注册章): _____

投标单位法定代表人 (签名或盖私章): _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、分部分项工程费汇总表
- 5、措施项目费汇总表
- 6、其它项目费汇总表
- 7、税金汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若超出严重不平衡报价范围（详见招标文件），投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将按招标文件的规定处理。

工程量清单编制总说明

QTAQTC12601037

编制单位（企业数字证书电子签名）： _____

造价工程师（数字证书电子签名） _____

工程量清单报价汇总表

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	分部分项工程费			
2	措施项目费（含安全生产措施单列费）			
	其中：安全生产措施单列费			
3	其他项目费			
4				
5				
6				
7				
8	不含税工程造价			
9	税金			
10	含税投标报价（不含安全生产措施单列费）			

编制单位（企业数字证书电子签名）：_____

法定代表人（数字证书电子签名）：_____

造价工程师（数字证书电子签名）：_____

编制日期：_____年_____月_____日

1、分部分项工程费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
合 计			

造价工程师（数字证书电子签名）_____

2、措施项目费汇总表

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师（数字证书电子签名）_____

3、其它项目费汇总表

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师（数字证书电子签名）_____

4、税金汇总表

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师（数字证书电子签名）_____

主要材料价格明细表

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师（数字证书电子签名）_____

综合单价分析表

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）						
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师（数字证书电子签名）_____

子目工料机分析表

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师（数字证书电子签名）_____

东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

工 程 量 清 单

招 标 人:



工程造价
咨询企业:



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

咨询企业
法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

清单编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程
- 2、工程地点：东莞市桥头镇

二、编制依据：

- 1、根据提供的《东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程》相关施工图及相关资料进行编制
- 2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T 50855-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）、《矿山工程工程量计算标准》（GB/T 50859-2024）、《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T 50860-2024）、《城市轨道交通工程工程量计算标准》（GB/T 50861-2024）、《爆破工程工程量计算标准》（GB/T 50862-2024）。

3、执行《转发广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省建设工程计价依据(2018)的通知》东建价(2019)4号文，计价依据包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》、《关于调整《广东省建设工程计价依据 2018》 计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）。

三、本清单包含内容：

- 1、详见清单。

四、其它说明：

第 1 页 共 28	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 1 页 共 28 页

[illegible]

第 2 页 共 28 页	
金额(元)	
综合单价	合价

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:反滤土工布	m2	742.09		
12	040204001001	人行道垫层	1. 基层材料品种:再生碎石 2. 厚度:15cm	m2	3687.82		
13	040204001002	人行道基层	1. 基层材料品种:1.0cm粒径强固透水砼素色层 2. 厚度:16cm	m2	3440.2		
14	040204002001	人行道面层	1. 喷涂无色透明双丙聚氨酯密封(0.3kg/m2) 2. 4cm厚0.6cm粒径灰色透水混凝土面层	m2	3090.1		
15	040204001003	人行道面层-盲道	1. 喷涂无色透明双丙聚氨酯密封(0.3kg/m2) 2. 聚合物金刚盲道	m2	350.1		
16	040201023001	盲沟	1. 回填碎石 2. DN100渗水盲管(含雨水口间隔接入)	m	824.6		
17	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种、规格:防渗土工布	m2	4216.31		
18	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:仿花岗岩平缘石(10*20*60cm) 2. 结合层:1cmM10水泥砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20水泥混凝土基座	m	824.54		
19	040204004002	后座木模制安	1. 后座木模制安	m2	280.35		
		路缘石、树池、车止石					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业
园规划一路道路工程

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 仿芝麻黑花岗岩路缘石(15*45*60cm) 2. 结合层:2cmM10水泥砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20水泥混凝土基座	m	956.56		
21	040204004004	后座木模制安	1. 后座木模制安	m2	612.2		
22	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 花岗岩树池压条(10*20*75(62.5)cm) 2. 结合层:2cm1:3水泥砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20水泥混凝土基座	m	440		
23	040204004006	后座木模制安	1. 后座木模制安	m2	176		
24	080405003001	车止石	1. 材质、规格:304不锈钢Φ127*1000*5mm304哑光面车止石 2. 内填C20微膨胀混凝土 3. C30混凝土基础 4. 预埋件:L50*50*5镀锌角钢	根	148		
		土石方部分					
25	040101002001	挖沟槽土方、外运	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 运距:综合考虑 4. 含消纳费	m3	32.11		
26	040101001001	挖一般土方、外运	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:综合考虑 3. 含消纳费	m3	9710.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业
园规划一路道路工程

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
27	040103002001	一般回填方	1. 填方来源: 原土(场内转运) 2. 密实度: 按设计要求	m3	93.09		
		特殊路基处理					
28	040101001002	挖一般土方、外运	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 运距: 综合考虑 3. 含消纳费	m3	3141.6		
29	040103002002	一般回填方	1. 材料品种、规格: 换填30cm碎石	m3	202.17		
30	040201020001	褥垫层	1. 厚度: 30cm 2. 材料品种、规格: 碎石	m2	9798.1		
31	040201021003	土工合成材料	1. 材料品种、规格: 多向土工格栅聚丙烯格栅	m2	10472		
32	040201013001	深层水泥搅拌桩	1. 类型: 水泥搅拌桩 2. 桩长: 详图纸 3. 桩径: 桩径0.55m 4. 水泥选用42.5级以上的普通硅酸盐水泥, 采用干法施工, 水灰比暂定为0.50, 水泥用量暂定为75Kg/m 5. 梅花形布置 6. 本次设计考虑掺磷石膏, 暂定掺量为水泥重量的5%(每米桩长暂定掺磷石膏3.8kg)	m	97719.73		
33	010301005001	截(凿)桩头	1. 桩头高度: 0.3m 2. 截桩头 机械切割桩头 3. 运距: 综合考虑	根	7857		
		边坡防护					
34	050103015001	铺种草皮	1. 草坪种类: 大叶油草 2. 养护期: 12个月	m2	1403.65		
本页小计							

第 5 页 共 28	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
35	040305005001	加筋三维网垫护坡	1. 草(灌木)籽种类: 喷播植草 2. 养护期: 12个月 3. 固定件: 加筋三维网垫, U形钉(Φ6钢筋)固定 4. 加固件: 方木桩 5. 挖坡面土方、回填营养土 6. 运距: 综合考虑 7. 含消纳费	m ²	2593.66		
36	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸: 0.6*0.6m 2. 名称: 排水沟-设盖板 3. 排水沟材质: C25混凝土边沟 4. 盖板材质: C25钢筋混凝土盖板 5. 3cm1:3水泥砂浆抹面 6. 含土方挖填运、模板 7. 运距: 综合考虑 8. 含消纳费	m	541.1		
37	040504002001	现浇混凝土井	1. 种类: 沉砂池 2. 规格: 1.5*1.2m 3. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土 4. 混凝土强度等级: C25 5. 盖板材质、规格: C25钢筋混凝土盖板 6. 3cm1:3水泥砂浆抹面 7. 含土方挖填运、模板 8. 运距: 综合考虑 9. 含消纳费	座	9		
		拆除部分					
本页小计							

第 6 页 共 28 页
金额 (元)

综合单价	合价

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
38	041001001001	拆除现状沥青混凝土路面	1. 4cm 细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2. 6cm中粒式改性沥青混凝土AC-20C 3. 20cm厚C35混凝土板 4. 20厚4%水泥稳定碎石 5. 运距:综合考虑	m2	482.13		
39	041001002001	拆除现状人行道	1. 6cm预制混凝土透水砖 2. 3cm 中粗砂 3. 均厚15cmC25砼基层 4. 10cm厚石粉层 5. 运距:综合考虑	m2	657.7		
40	041001005001	拆除现状路缘石及基座	1. 名称:拆除现状路缘石及基座 2. 运距:综合考虑	m	86.06		
41	041001001002	拆除现状混凝土路面	1. 22cm厚C35混凝土板 2. 20cm厚C20素混凝土 3. 运距:综合考虑	m2	4730.82		
		东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程-交通工程					
		地面标线、箭头					
42	040205007001	标线	1. 材料品种:热熔型漆 2. 类型:地面标线 3. 标划厚度:2.0±0.2mm	m2	762.06		
43	040205009001	横道线	1. 材料品种:热熔型漆 2. 类型:人行横道线 3. 标划厚度:2.0±0.2mm	m2	274.19		
本页小计							

第 7 页 共 20 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 7 页 共 28 页

[illegible]

工程	第 8 页	金额	元
综合单价			

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额	
						综合单价	合价
50	040205002001	悬臂式F标志	1. 标志牌:2000*4000mm矩形标志牌(反光膜III类) 2. 立柱规格尺寸: $\phi 273 \times 12 \times 7525$ mm 3. 横杆规格尺寸: $\phi 152 \times 8 \times 4471$ 、 $\phi 152 \times 8 \times 658$ mm 4. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理 5. 基础:C30砼基础、C15砼垫层 6. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板、钢筋等 7. 含消纳费	根	2		
51	040205002002	限速、禁鸣、禁停悬臂标志	1. 标志牌:800mm禁止鸣笛+800mm禁停+800mm限速标志牌(反光膜IV类) 2. 立柱规格尺寸: $\phi 180 \times 10 \times 6450$ mm 3. 横杆规格尺寸: $\phi 121 \times 6 \times 4700$ mm 4. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理 5. 基础:C30砼基础、C20砼垫层、C20二次浇灌 6. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板、钢筋等 7. 含消纳费	根	2		
本页小计							

第 9 页 共 28 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合价(元)	
						综合单价	合价
52	040205002003	单柱组合标志	1. 标志牌:800mm圆形+800mm圆形标志牌(反光膜IV类) 2. 立柱规格尺寸: $\phi 89 \times 5 \times 3980 \text{mm}$ 3. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理 4. 基础:C30砼基础、C20二次浇灌 5. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板等 6. 含消纳费	根	7		
53	040205002004	单立柱式标志	1. 标志牌:800*800mm矩形标志牌(反光膜IV类) 2. 立柱规格尺寸: $\phi 89 \times 4 \times 3230 \text{mm}$ 3. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理 4. 基础:C30砼基础 5. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板、钢筋等 6. 含消纳费	根	4		
54	040205002006	单立柱式标志	1. 标志牌:1000*2000mm矩形标志牌(反光膜IV类) 2. 立柱规格尺寸: $\phi 140 \times 6.5 \times 4400 \text{mm}$ 3. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理 4. 基础:C30砼基础 5. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板、钢筋等 6. 含消纳费	根	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
55	040205002005	路名牌标志	1. 标志牌:1170*360mm路名牌(反光膜IV类) 2. 立柱规格尺寸:a40*5*2400mm 3. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸镀锌处理 4. 基础:C30砼基础 5. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板、钢筋等 6. 含消纳费	根	4		
		交通设施					
56	040205013001	机非隔离护栏	1. 护栏高度:0.7m 2. 护栏材质:□60X60X2.5、□80X80X2.5、□40X40X4.0方通 3. 底座:30X20X0.8厚钢板,护栏底座与地面采用M16×200mm螺栓连接 4. 螺栓:不锈钢螺栓,M10X200螺栓 5. 轮廓标尺寸18x4cm,正对行车方向一侧安装 6. 艺术画:穿孔铝板1000X450X3mm	m	710.3		
57	040205017001	警示柱	1. 材质、规格:立杆φ114x6x1500mm、封顶钢板φ114x6mm 2. 反光膜IV类(红白色) 3. C25砼基础	根	59		
		东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程-绿化工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
58	050103001001	栽植乔木	1. 种类:海南红豆树 2. 胸径:12~14cm 3. 苗高:300~350cm 4. 冠幅:150~200cm 5. 冠5主枝以上,假植苗,树形优美,分枝点大于1.8m 6. 养护期:12个月 7. 乔木支撑:四角镀锌钢管支撑	株	110		
59	050103015002	铺种草皮	1. 草皮种类:大叶油草 2. 规格:100cm*30cm 3. 枝叶茂盛,无病虫害 4. 养护期:12个月	m ²	222.27		
60	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求:种植土 2. 有机质≥17.6g/KG,满足种植土要求,块径小于Φ30cm,无石块	m ³	191.81		
		东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程-给水工程					
		土石方工程					
61	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	1036.68		
62	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:再生石粉	m ³	478.48		
63	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土 2. 密实度:达到设计要求	m ³	445.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
64	040103003001	土方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 综合考虑 3. 含消纳费	m ³	590.92		
		管道工程					
65	040501004001	铸铁管	1. 材质及规格: DN100球墨铸铁管 (K9) 2. 连接形式: T型橡胶圈连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 消毒冲洗 4. 球墨铸铁管出厂前应做内外防腐处理	m	7.5		
66	040501004002	铸铁管	1. 材质及规格: DN150球墨铸铁管 (K9) 2. 连接形式: T型橡胶圈连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 消毒冲洗 4. 球墨铸铁管出厂前应做内外防腐处理	m	25		
67	040501004003	铸铁管	1. 材质及规格: DN200球墨铸铁管 (K9) 2. 连接形式: T型橡胶圈连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 消毒冲洗 4. 球墨铸铁管出厂前应做内外防腐处理	m	396.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
68	040501004004	铸铁管	1. 材质、规格: DN400球墨铸铁管 (K9) 2. 连接形式: T型橡胶圈连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 消毒冲洗 4. 球墨铸铁管出厂前应做内外防腐处理	m	54.5		
69	040305001001	垫层	1. 材料: 再生石粉垫层	m ³	92.07		
70	040501021001	警示(示踪)带铺设	1. 名称: 给水警示带	m	501.1		
		管道附属构筑物					
71	040502001001	铸铁管管件	1. 材质: 球墨铸铁一承二插三通 2. 材质及规格: DN400x200	个	1		
72	040502001002	铸铁管管件	1. 材质: 球墨铸铁一承二插三通 2. 材质及规格: DN200x150	个	5		
73	040502001003	铸铁管管件	1. 材质: 球墨铸铁排气三通 2. 材质及规格: DN200x65	个	2		
74	040502001004	铸铁管管件	1. 材质: 球墨铸铁排气三通 2. 材质及规格: DN200x100	个	2		
75	040502001005	铸铁管管件	1. 材质: 球墨铸铁承插短管 2. 材质及规格: DN150	个	10		
76	040502001006	铸铁管管件	1. 材质: 球墨铸铁承插短管 2. 材质及规格: DN100	个	2		
本页小计							

第 14 页 共 21 页	
综合单价	金额 (元)
1	

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
77	040502001007	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁 盘插短管 2. 材质及规格:DN400	个	1		
78	040502001008	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁 盘插短管 2. 材质及规格:DN200	个	1		
79	040502001009	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁 盘插短管 2. 材质及规格:DN150	个	5		
80	040502001010	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁 盘插短管 2. 材质及规格:DN100	个	2		
81	040502001011	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁 盘承短管 2. 材质及规格:DN200	个	1		
82	040502001012	铸铁管管件	1. 材质:球墨铸铁 盘承短管 2. 材质及规格:DN150	个	10		
83	040502005001	阀门	1. 种类:Z45X-1.0, 排气闸阀 2. 材质及规格:DN65	个	2		
84	040502005002	阀门	1. 种类:CARX-1.0, 复合式排气阀 2. 材质及规格:DN65	个	2		
85	040502005003	阀门	1. 种类:Z45X-1.0, 排泥闸阀 2. 材质及规格:DN100	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇东太湖产业 标段: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
86	040502005004	阀门	1. 种类: Z45X-1.0, 闸阀 2. 材质及规格: DN150	个	5		
87	040502005005	阀门	1. 种类: D341X-1.0, 法兰蝶阀 2. 材质及规格: DN200	个	2		
88	040502005006	阀门	1. 种类: H44X-1.0, 止回阀 2. 材质及规格: DN200	个	1		
89	040502001013	管件制作、安装	1. 种类: 双法兰限位伸缩接头 2. 材质及规格: DN200	个	1		
90	040502009001	水表	1. 种类: LXL-200E2 2. 规格: DN200	个	1		
91	040502010001	消火栓	1. 规格: 室外消火栓 SSF150/65-1.0 2. 详见国标图集 13S201, 页 19 3. 消火栓终端监控: 安装点焊机开孔 安装、调试及配置	套	5		
92	040502001014	铸铁管管件	1. 种类: 球墨铸铁承插 11.25 度弯头 DN400	个	1		
93	040502001015	铸铁管管件	1. 种类: 球墨铸铁承插 22.5 度弯头 DN400	个	1		
94	040502001016	铸铁管管件	1. 种类: 球墨铸铁承插 45 度弯头 DN400	个	2		
95	040502001017	铸铁管管件	1. 种类: 球墨铸铁承插 45 度弯头 DN200	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇东太湖产业 标段: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程
园规划一路道路工程

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
96	040502001018	铸铁管管件	1. 种类: 球墨铸铁 承插90度弯头 DN150	个	5		
97	040504002002	水表井	1. 名称: 矩形水表井2750x1300mm 2. 图集: DN200, 参照国标图集07MS101-2, 页134	座	1		
98	040504002003	消火栓处闸阀井	1. 名称: 消火栓处闸阀井1300x1300mm 2. 图集: DN150, 参照国标图集07MS101-2, 页66	座	5		
99	040504002004	排泥阀井	1. 名称: 排泥阀井1100x1100mm 2. 图集: DN100, 参照立式闸阀井, 详见国标图集07MS101-2, 页66	座	2		
100	040504002005	排泥湿井	1. 名称: 排泥湿井Φ1000mm 2. 图集: 参照国标图集20S515, 页29, 落底50cm	座	2		
101	040504002006	排气阀井	1. 名称: 排气阀井1200x1200mm 2. 图集: DN65, 参照国标图集07MS101-2, 页162	座	2		
102	041104002001	可调式防沉降井盖座	1. 可调式防沉降井盖座 2. 材质: 井盖座采用重型防盗球墨铸铁井盖座 (承压等级D400)	个	4		
103	041104002002	直承式井盖座	1. 直承式井盖座 2. 材质: 井盖座采用重型防盗球墨铸铁井盖座 (承压等级D400)	个	8		
104	040501014001	新旧管连接	1. 材质及规格: DN400x400	处	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
105	040503002001	现浇混凝土支墩	1. 支墩材质:C20素砼(含模板) 2. 参照国标图集10S505	m3	7.29		
106	041001006001	拆除管道	1. 管规格:拆除现状给水管DN400 2. 运距:综合考虑	m	52.9		
107	041001006002	拆除管道	1. 管规格:拆除现状给水管DN100 2. 运距:综合考虑	m	247		
108	041001006003	拆除管道	1. 管规格:拆除现状给水管DN80 2. 运距:综合考虑	m	16.4		
109	040502010002	拆除现状消火栓	1. 名称:拆除现状消火栓	套	1		
110	040504002007	拆除现状给水检查井	1. 拆除现状给水检查井 2. 规格:φ1200 3. 运距:综合考虑	座	1		
		东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程-排水工程					
		土石方、支护工程-雨水部分					
111	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1492.9		
112	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内	m3	1566.89		
113	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:再生石粉	m3	1451.72		
114	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土 2. 密实度:达到设计要求	m3	1086.83		
115	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:综合考虑 3. 含消纳费	m3	1972.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业
园规划一路道路工程

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土石方、支护工程-污水部分					
116	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内	m3	2585.35		
117	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:再生石粉	m3	507.39		
118	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土 2. 密实度:达到设计要求	m3	1940.69		
119	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:综合考虑 3. 含消纳费	m3	644.66		
120	040302010001	钢板桩	1. 钢板桩类型:拉森III型钢板桩 2. 桩长:6m 3. 钢板桩支撑安、拆 宽度4m内	t	321.66		
		管道工程-雨水部分					
121	040501001001	混凝土管	1. 规格:D300 2. 名称:II级钢筋混凝土管 3. 接口方式:承插式胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:详图纸要求	m	230.6		
122	040501001002	混凝土管	1. 规格:D600 2. 名称:II级钢筋混凝土管 3. 接口方式:承插式胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:详图纸要求	m	250.6		
123	040501001003	混凝土管	1. 规格:D800 2. 名称:II级钢筋混凝土管 3. 接口方式:承插式胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:详图纸要求	m	90		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 19 页 共 28 页

[illegible]

→

1

第 22 页 共 2	
金额 (元)	
综合单价	合价
2419500070000	

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
141	040504010001	雨水口	1. 名称: 平式双算雨水口400×1520mm 2. 图集: 参照《预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集》(广州市水务局2018年2月发行) 页9	座	33		
142	040504002015	降低现状排水检查井	1. 部位: 车行道下检查井 2. 混凝土等级: C35 3. 检查井平均降低高度按12cm考虑 4. 可调式防沉降井盖座 5. 材质: 井盖座采用重型防盗球墨铸铁井盖座 (承压等级D400)	座	1		
143	040504002016	降低现状排水检查井	1. 部位: 人行道下检查井 2. 混凝土等级: C35 3. 检查井平均降低高度按12cm考虑 4. 直承式井盖座 5. 材质: 井盖座采用重型防盗球墨铸铁井盖座 (承压等级D400)	座	2		
		管道附属构筑物-污水部分					
144	040504002017	污水沉泥井	1. 名称: $\phi 1000$ mm 圆形检查井 2. 图集: 参照国标图集20S515, 页30, 落底50cm 3. 零星: 聚乙烯防坠网 (成品) 4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、模板等	座	4		
本页小计							

第 23 页 共 28 页	
金额 (元)	
综合单价	合价
43195000/0906	

金额(元)	
综合单价	合价

[illegible]

2

第 24 页 共 28 页	
金额 (元)	
综合单价	合价

24

第 25 页 共 28	
金额(元)	
综合单价	合价

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
154	040805002002	常规照明灯	1. 名称:中杆灯, LED灯(4X120W/12 m) 2. 附件配置:含照 明灯具接线(RVV-5 00V-3*2.5mm ²) 3. 基础:厚度、材 料品种、强度等级 :C20钢筋砼基础(含模板) 4. C15砼垫层(含模 板) 5. 接地要求:50X50 X5mm接地热镀锌角 钢L=2500mm 6. 预埋铁件:500*5 00*22mm 7. 预埋螺栓:M24*1 750mm 8. 其他:详见大样 图 9. 含挖填土方、外 运、消纳费等	套	5		
155	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1kV 5 *16mm ²	m	1017.01		
156	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护 管 2. 位置:人行道下 3. 规格:PVC管 1* ϕ 75 4. 敷设方式:埋地 敷设	m	797.7		
157	030409006002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护 管 2. 位置:车行道下 3. 规格:玻璃钢管 2 ϕ 100 4. 敷设方式:埋地 敷设 5. 基础:C20砼包封	m	62.2		
本页小计							

第 26 页 共 28 页	
金额(元)	
综合单价	合价
431000070900	

第 26 页 共 28 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
164	030409006004	通信排管	1. 名称:8线通信保护管 2. 位置:人行道下 3. 规格:PVC-U管, 2*4 φ110*4mm 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 垫层:C20混凝土垫层 6. 管道排列采用塑料管枕固定,管枕间距2米	m	255.5		
165	030409006005	通信排管	1. 名称:8线通信保护管 2. 位置:过机动车道下 3. 规格:PVC-U管, 2*4 φ110*4mm 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 垫层:C20混凝土垫层 6. 基础:C20砼包封(含模板)	m	333		
166	030409006007	通信排管	1. 名称:2线通信保护管 2. 位置:过机动车道下 3. 规格:PVC-U管, 1*2 φ110*4mm 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 垫层:C20混凝土垫层 6. 基础:C20砼包封(含模板)	m	48		
167	040205001002	通信直通井	1. 做法:详图集YD/T 5178-2017 RK(I)-1-1	座	8		
168	040205001003	通信直通井	1. 做法:详图集YD/T 5178-2017 RK(I)-1-2	座	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
169	040205001004	通信直通井	1. 做法: 详图集YD/T 5178-2017 RK(I)-1-3	座	1		
170	040205001005	现状通信井抬升加固	1. 混凝土等级: C35 2. 钢筋规格: 圆钢 $\Phi 10$ mm以内 3. 预埋规格: 镀锌角钢, L50 $\times$ 5 4. 利用现状井盖拆装	座	1		
171	041001006005	拆除管道	1. 管块尺寸: 200*100mm 2. 埋深按0.7m考虑 3. 运距: 综合考虑	m	48		
172	030409006009	通信排管	1. 管块尺寸: 200*100mm 2. 敷设方式: 埋地敷设 3. 基础: C20砼包封 (含模板)	m	46		
173	030409006006	通信排管	1. 管块尺寸: 200*200mm 2. 敷设方式: 埋地敷设 3. 基础: C20砼包封 (含模板)	m	46		
174	040101002008	挖沟槽土方、外运	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 运距: 综合考虑 4. 含消纳费	m ³	634.44		
175	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 达到设计要求 2. 填方材料品种: 再生石粉	m ³	424.78		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]