

# 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

## 最高投标限价

最高投标限价(小写): 16,733,600.71 元

(大写): (人民币) 壹仟陆佰柒拾叁万叁仟陆佰元柒角壹分

(其中: 安全生产措施费: 344802.77 元 工日人工费总额: 3916185.17 元)

招标人:



(单位盖章)

工程造价  
咨询企业:



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

咨询企业  
法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 年 月 日 复核时间: 年 月 日

# 编制说明

## 一、工程概况：

- 1、工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程
- 2、工程地点：东莞市桥头镇
- 3、建设单位：东莞市桥头镇工程建设中心

## 二、编制依据：

- 1、根据提供的《东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程》相关施工图及相关资料进行编制。
- 2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T 50855-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）、《矿山工程工程量计算标准》（GB/T 50859-2024）、《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T 50860-2024）、《城市轨道交通工程工程量计算标准》（GB/T 50861-2024）、《爆破工程工程量计算标准》（GB/T 50862-2024）。
- 3、执行《转发广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省建设工程计价依据（2018）的通知》东建价（2019）4号文，计价依据包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《关于调整《广东省建设工程计价依据 2018》计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）。
- 4、采用清单计价方式，取费执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）》的通知（东建价〔2019〕4号）。
- 5、人工费执行东建价〔2022〕1号《关于调整东莞市建设工程人工价格的通知》调整，定额动态人工调整系数为1.07（相应定额人工综合单价为117.7元/工日，机上人工费单价为246.1元/工日）。
- 6、执行住房和城乡建设部办公厅《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号），建筑业增值税税率为9%。
- 7、执行《关于限期禁止施工现场搅拌砂浆的通告》（东城管委办〔2015〕19号）。
- 8、执行东建质安〔2011〕117号《关于建设工程禁止使用袋装水泥的通知》。
- 9、建筑工地视频监控系统项目的费用按《关于实施建筑工程施工现场视频监控的通知》（东建函〔2007〕172号）规定计算。
- 10、执行广东省住房和城乡建设厅《广东省住房和城乡建设厅绿色施工导则》的通知（粤建质〔2016〕241号）。

11、材料价格采用 2026 年 5 月份《东莞建设工程造价信息》及东莞建设网公示的 2026 年 5 月东莞市建筑工程主要材料综合价、2026 年 5 月东莞市预拌混凝土综合价、2026 年 5 月东莞市预拌砂浆（湿拌）综合价等材料价格参考信息，其它材料价格参考周边城市信息价或市场询价。

### 三、本最高投标限价包含内容：

- 1、详见最高投标限价。

### 四、其它说明：

- 1、运距按 10km 考虑。
- 2、消纳费暂按 9.33 元/m<sup>3</sup> 考虑。

QTAQTC12601037

建设项目最高投标限价汇总表

| 工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 |                           |             |             |            |                          |           |           |            |          |        |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|----------|--------|
| 序号                        | 单项工程名称                    | 工程总价 (元)    | 分部分项工程费 (元) | 其中：人工费 (元) | 措施项目费<br>其中：安全、文明施工费 (元) | 工程总价 (元)  | 其他项目费 (元) | 税金 (元)     | 商品砼 (m³) | 钢筋 (吨) |
| 1                         | 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程      | 16733600.71 | 14052105.85 | 3916185.17 | 344802.77                | 656183.96 | 298834.68 | 1381673.45 | 2130.61  | 30.240 |
| 1.1                       | 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程-道路工程 |             | 10832672.42 |            |                          |           |           |            | 1290.70  | 3.450  |
| 1.2                       | 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程-交通工程 |             | 372442.58   |            |                          |           |           |            | 43.76    | 1.260  |
| 1.3                       | 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程-绿化工程 |             | 175961.55   |            |                          |           |           |            |          |        |
| 1.4                       | 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程-给水工程 |             | 273905.66   | 3916185.17 | 344802.77                | 656183.96 | 298834.68 | 1381673.45 | 37.61    | 3.680  |
| 1.5                       | 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程-排水工程 |             | 1631164.97  |            |                          |           |           |            | 492.43   | 17.930 |
| 1.6                       | 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程-电气工程 |             | 765958.67   |            |                          |           |           |            | 266.11   | 3.920  |
|                           | 合计                        | 16733600.71 | 14052105.85 | 3916185.17 | 344802.77                | 656183.96 | 298834.68 | 1381673.45 | 2130.61  | 30.240 |

## 工程项目清单汇总表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为己含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业  
园规划一路道路工程

第 1 页 共 28 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 2 页 共 28 页

[illegible]

### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业  
园规划一路道路工程

第 3 页 共 28 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |           |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |           |                                                                                               |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 20   | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 材料品种、规格:<br>仿芝麻黑花岗岩路缘石(15*45*60cm)<br>2. 结合层:2cmM10水泥砂浆<br>3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20水泥混凝土基座     | m    | 956.56  | 134.36 | 128523.4  |
| 21   | 040204004004 | 后座木模制安    | 1. 后座木模制安                                                                                     | m2   | 612.2   | 31.99  | 19584.28  |
| 22   | 040204004005 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 材料品种、规格:<br>花岗岩树池压条(10*20*75(62.5cm)<br>2. 结合层:2cm1:3水泥砂浆<br>3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20水泥混凝土基座   | m    | 440     | 56.29  | 24767.6   |
| 23   | 040204004006 | 后座木模制安    | 1. 后座木模制安                                                                                     | m2   | 176     | 31.99  | 5630.24   |
| 24   | 080405003001 | 车止石       | 1. 材质、规格:304不锈钢Φ127*1000*5mm304哑光面车止石<br>2. 内填C20微膨胀混凝土<br>3. C30混凝土基础<br>4. 预埋件:L50*50*5镀锌角钢 | 根    | 148     | 528.03 | 78148.44  |
|      |              | 土石方部分     |                                                                                               |      |         |        | 441314.2  |
| 25   | 040101002001 | 挖沟槽土方、外运  | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m 内<br>3. 运距:综合考虑<br>4. 含消纳费                                        | m3   | 32.11   | 48.51  | 1557.66   |
| 26   | 040101001001 | 挖一般土方、外运  | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 运距:综合考虑<br>3. 含消纳费                                                        | m3   | 9710.18 | 45.07  | 437637.81 |
| 本页小计 |              |           |                                                                                               |      |         |        | 695849.43 |

### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇东太湖产业  
园规划一路道路工程

第 4 页 共 28 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额(元)  |            |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------|
|      |              |          |                                                                                                                                                                       |      |          | 综合单价   | 合价         |
| 27   | 040103002001 | 一般回填方    | 1. 填方来源: 原土(场内转运)<br>2. 密实度: 按设计要求                                                                                                                                    | m3   | 93.09    | 22.76  | 2118.73    |
|      |              | 特殊路基处理   |                                                                                                                                                                       |      |          |        | 6320777.16 |
| 28   | 040101001002 | 挖一般土方、外运 | 1. 土壤类别: 一、二类土<br>2. 运距: 综合考虑<br>3. 含消纳费                                                                                                                              | m3   | 3141.6   | 45.07  | 141591.91  |
| 29   | 040103002002 | 一般回填方    | 1. 材料品种、规格: 换填30cm碎石                                                                                                                                                  | m3   | 202.17   | 217.73 | 44018.47   |
| 30   | 040201020001 | 褥垫层      | 1. 厚度: 30cm<br>2. 材料品种、规格: 碎石                                                                                                                                         | m2   | 9798.1   | 65.32  | 640011.89  |
| 31   | 040201021003 | 土工合成材料   | 1. 材料品种、规格: 多向土工格栅聚丙烯格栅                                                                                                                                               | m2   | 10472    | 7.73   | 80948.56   |
| 32   | 040201013001 | 深层水泥搅拌桩  | 1. 类型: 水泥搅拌桩<br>2. 桩长: 详图纸<br>3. 桩径: 桩径0.55m<br>4. 水泥选用42.5级以上的普通硅酸盐水泥, 采用干法施工, 水灰比暂定为0.50, 水泥用量暂定为75Kg/m<br>5. 梅花形布置<br>6. 本次设计考虑掺磷石膏, 暂定掺量为水泥重量的5%(每米桩长暂定掺磷石膏3.8kg) | m    | 97719.73 | 53.68  | 5245595.11 |
| 33   | 010301005001 | 截(凿)桩头   | 1. 桩头高度: 0.3m<br>2. 截桩头 机械切割桩头<br>3. 运距: 综合考虑                                                                                                                         | 根    | 7857     | 21.46  | 168611.22  |
|      |              | 边坡防护     |                                                                                                                                                                       |      |          |        | 721795.37  |
| 34   | 050103015001 | 铺种草皮     | 1. 草坪种类: 大叶油草<br>2. 养护期: 12个月                                                                                                                                         | m2   | 1403.65  | 51.34  | 72063.39   |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                       |      |          |        | 6394959.28 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业  
园规划一路道路工程

第 5 页 共 28 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位           | 工程量     | 金额 (元)  |           |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                                                                  |                |         | 综合单价    | 合价        |
| 35   | 040305005001 | 加筋三维网垫护坡 | 1. 草(灌木)籽种类: 喷播植草<br>2. 养护期: 12个月<br>3. 固定件: 加筋三维网垫, U形钉(Φ6钢筋)固定<br>4. 加固件: 方木桩<br>5. 挖坡面土方、回填营养土<br>6. 运距: 综合考虑<br>7. 含消纳费                                      | m <sup>2</sup> | 2593.66 | 50.08   | 129890.49 |
| 36   | 040201022001 | 排水沟、截水沟  | 1. 断面尺寸: 0.6*0.6m<br>2. 名称: 排水沟-设盖板<br>3. 排水沟材质: C25混凝土边沟<br>4. 盖板材质: C25钢筋混凝土盖板<br>5. 3cm1:3水泥砂浆抹面<br>6. 含土方挖填运、模板<br>7. 运距: 综合考虑<br>8. 含消纳费                    | m              | 541.1   | 851.53  | 460762.88 |
| 37   | 040504002001 | 现浇混凝土井   | 1. 种类: 沉砂池<br>2. 规格: 1.5*1.2m<br>3. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土<br>4. 混凝土强度等级: C25<br>5. 盖板材质、规格: C25钢筋混凝土盖板<br>6. 3cm1:3水泥砂浆抹面<br>7. 含土方挖填运、模板<br>8. 运距: 综合考虑<br>9. 含消纳费 | 座              | 9       | 6564.29 | 59078.61  |
|      |              | 拆除部分     |                                                                                                                                                                  |                |         |         | 417469.72 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                  |                |         |         | 649731.98 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程      标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 6 页 共 28 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程      标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 7 页 共 28 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |           |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|
|      |              |         |                                                         |      |     | 综合单价   | 合价        |
| 44   | 040205008001 | 标记      | 1. 材料品种:热熔型漆<br>2. 类型:人行道预告标志<br>3. 标划厚度:2.0±0.2mm      | 个    | 8   | 45.72  | 365.76    |
| 45   | 040205008002 | 标记      | 1. 材料品种:热熔型漆<br>2. 类型:3m直行箭头<br>3. 标划厚度:2.0±0.2mm       | 个    | 12  | 21.68  | 260.16    |
| 46   | 040205008003 | 标记      | 1. 材料品种:热熔型漆<br>2. 类型:3m左(右)转箭头<br>3. 标划厚度:2.0±0.2mm    | 个    | 2   | 28.11  | 56.22     |
| 47   | 040205008004 | 标记      | 1. 材料品种:热熔型漆<br>2. 类型:3m直行+左(右)转箭头<br>3. 标划厚度:2.0±0.2mm | 个    | 2   | 58.7   | 117.4     |
| 48   | 040205008005 | 标记      | 1. 材料品种:热熔型漆<br>2. 类型:非机动车标识<br>3. 标划厚度:2.0±0.2mm       | 个    | 44  | 54.14  | 2382.16   |
| 49   | 040205008006 | 标记      | 1. 材料品种:热熔型漆<br>2. 类型:非机动车道箭头<br>3. 标划厚度:2.0±0.2mm      | 个    | 14  | 14.46  | 202.44    |
|      |              | 标志杆、标志牌 |                                                         |      |     |        | 117989.51 |
| 本页小计 |              |         |                                                         |      |     |        | 3384.14   |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程      标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 8 页 共 28 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元)   |          |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价     | 合价       |
| 50   | 040205002001 | 悬臂式F标志       | 1. 标志牌:2000*4000mm矩形标志牌(反光膜III类)<br>2. 立柱规格尺寸:<br>$\phi 273 \times 12 \times 7525$ mm<br>3. 横杆规格尺寸:<br>$\phi 152 \times 8 \times 4471$ 、<br>$\phi 152 \times 8 \times 658$ mm<br>4. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理<br>5. 基础:C30砼基础、C15砼垫层<br>6. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板、钢筋等<br>7. 含消纳费 | 根    | 2   | 26141.16 | 52282.32 |
| 51   | 040205002002 | 限速、禁鸣、禁停悬臂标志 | 1. 标志牌:800mm禁止鸣笛+800mm禁停+800mm限速标志牌(反光膜IV类)<br>2. 立柱规格尺寸:<br>$\phi 180 \times 10 \times 6450$ mm<br>3. 横杆规格尺寸:<br>$\phi 121 \times 6 \times 4700$ mm<br>4. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理<br>5. 基础:C30砼基础、C20砼垫层、C20二次浇灌<br>6. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板、钢筋等<br>7. 含消纳费                  | 根    | 2   | 9340.13  | 18680.26 |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |          | 70962.58 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程      标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 9 页 共 28 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业  
园规划一路道路工程

第 10 页 共 28 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额(元)   |           |
|------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价    | 合价        |
| 55   | 040205002005 | 路名牌标志                     | 1. 标志牌:1170*360mm路名牌(反光膜IV类)<br>2. 立柱规格尺寸:a40*5*2400mm<br>3. 金属处理:柱杆件结构均采用热浸度锌处理<br>4. 基础:C30砼基础<br>5. 含基础挖方、填方、弃运、预埋件、模板、钢筋等<br>6. 含消纳费                                                   | 根    | 4     | 1544.58 | 6178.32   |
|      |              | 交通设施                      |                                                                                                                                                                                            |      |       |         | 219502.3  |
| 56   | 040205013001 | 机非隔离护栏                    | 1. 护栏高度:0.7m<br>2. 护栏材质:□60X60X2.5、□80X80X2.5、□40X40X4.0方通<br>3. 底座:30X20X0.8厚钢板, 护栏底座与地面采用M16×200mm螺栓连接<br>4. 螺栓:不锈钢螺栓,M10X200螺栓<br>5. 轮廓标尺寸18x4cm, 正对行车方向一侧安装<br>6. 艺术画:穿孔铝板1000X450X3mm | m    | 710.3 | 294.69  | 209318.31 |
| 57   | 040205017001 | 警示柱                       | 1. 材质、规格:立杆φ114x6x1500mm、封顶钢板φ114x6mm<br>2. 反光膜IV类(红白色)<br>3. C25砼基础                                                                                                                       | 根    | 59    | 172.61  | 10183.99  |
|      |              | 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程-绿化工程 |                                                                                                                                                                                            |      |       |         | 175961.55 |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                            |      |       |         | 225680.62 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业  
园规划一路道路工程

第 11 页 共 28 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业  
园规划一路道路工程

第 12 页 共 28 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |          |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |      |                                                                                                  |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 64   | 040103003001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:一、二类土<br>2. 运距:综合考虑<br>3. 含消纳费                                                          | m3   | 590.92 | 41.85  | 24730    |
|      |              | 管道工程 |                                                                                                  |      |        |        | 76311.6  |
| 65   | 040501004001 | 铸铁管  | 1. 材质及规格:DN100球墨铸铁管 (K9)<br>2. 连接形式:T型橡胶圈连接<br>3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗<br>4. 球墨铸铁管出厂前应做内外防腐处理 | m    | 7.5    | 99.59  | 746.93   |
| 66   | 040501004002 | 铸铁管  | 1. 材质及规格:DN150球墨铸铁管 (K9)<br>2. 连接形式:T型橡胶圈连接<br>3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗<br>4. 球墨铸铁管出厂前应做内外防腐处理 | m    | 25     | 103.97 | 2599.25  |
| 67   | 040501004003 | 铸铁管  | 1. 材质及规格:DN200球墨铸铁管 (K9)<br>2. 连接形式:T型橡胶圈连接<br>3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗<br>4. 球墨铸铁管出厂前应做内外防腐处理 | m    | 396.6  | 111.11 | 44066.23 |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                  |      |        |        | 72142.41 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业  
园规划一路道路工程

第 13 页 共 28 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程      标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 14 页 共 28 页

[illegible]

### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业  
园规划一路道路工程

第 15 页 共 28 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业  
园规划一路道路工程

第 16 页 共 28 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程      标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 17 页 共 28 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 18 页 共 28 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 19 页 共 28 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业  
园规划一路道路工程

第 20 页 共 28 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 21 页 共 28 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元)   |          |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                       |      |     | 综合单价     | 合价       |
| 136  | 040504002012 | 雨水检查井     | 1. 名称: $\phi 1250\text{mm}$ 圆形检查井<br>2. 图集: 参照国标图集20S515, 页29<br>3. 零星: 聚乙烯防坠网(成品)<br>4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、砖砌流槽及抹灰、模板等 | 座    | 2   | 4770.33  | 9540.66  |
| 137  | 040504002013 | 雨水检查井     | 1. 名称: $\phi 1800\text{mm}$ 圆形检查井<br>2. 图集: 参照国标图集20S515, 页29<br>3. 零星: 聚乙烯防坠网(成品)<br>4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、砖砌流槽及抹灰、模板等 | 座    | 2   | 8218.39  | 16436.78 |
| 138  | 040504002014 | 雨水检查井     | 1. 名称: $3300*2800\text{mm}$ 方形检查井<br>2. 图集: 参照国标图集20S515, 页122<br>3. 零星: 防坠网(成品)<br>4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、砖砌流槽及抹灰、模板等   | 座    | 1   | 21382.11 | 21382.11 |
| 139  | 041104002003 | 可调式防沉降井盖座 | 1. 可调式防沉降井盖座<br>2. 材质: 井盖座采用重型防盗球墨铸铁井盖座(承压等级D400)                                                                     | 个    | 17  | 510.93   | 8685.81  |
| 140  | 041104002004 | 直承式井盖座    | 1. 直承式井盖座<br>2. 材质: 井盖座采用重型防盗球墨铸铁井盖座(承压等级D400)                                                                        | 个    | 2   | 446.33   | 892.66   |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                       |      |     |          | 56938.02 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 22 页 共 28 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元)  |          |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |              |                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 141  | 040504010001 | 雨水口          | 1. 名称: 平式双算雨水口400×1520mm<br>2. 图集: 参照《预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集》(广州市水务局2018年2月发行) 页9                                    | 座    | 33  | 1429.4  | 47170.2  |
| 142  | 040504002015 | 降低现状排水检查井    | 1. 部位: 车行道下检查井<br>2. 混凝土等级: C35<br>3. 检查井平均降低高度按12cm考虑<br>4. 可调式防沉降井盖座<br>5. 材质: 井盖座采用重型防盗球墨铸铁井盖座 (承压等级D400)    | 座    | 1   | 917.99  | 917.99   |
| 143  | 040504002016 | 降低现状排水检查井    | 1. 部位: 人行道下检查井<br>2. 混凝土等级: C35<br>3. 检查井平均降低高度按12cm考虑<br>4. 直承式井盖座<br>5. 材质: 井盖座采用重型防盗球墨铸铁井盖座 (承压等级D400)       | 座    | 2   | 853.39  | 1706.78  |
|      |              | 管道附属构筑物-污水部分 |                                                                                                                 |      |     |         | 73249.31 |
| 144  | 040504002017 | 污水沉泥井        | 1. 名称: $\phi$ 1000mm 圆形检查井<br>2. 图集: 参照国标图集20S515, 页30, 落底50cm<br>3. 零星: 聚乙烯防坠网 (成品)<br>4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、模板等 | 座    | 4   | 4667.52 | 18670.08 |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                 |      |     |         | 68465.05 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 23 页 共 28 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位 | 工程量  | 金额(元)   |          |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                       |      |      | 综合单价    | 合价       |
| 145  | 040504002018 | 污水检查井     | 1. 名称: $\phi 1000\text{mm}$ 圆形检查井<br>2. 图集: 参照国标图集20S515, 页30<br>3. 零星: 聚乙烯防坠网(成品)<br>4. 其它: 含钢筋、混凝土、塑钢爬梯、砖砌流槽及抹灰、模板等 | 座    | 10   | 4650.19 | 46501.9  |
| 146  | 041104002005 | 可调式防沉降井盖座 | 1. 可调式防沉降井盖座<br>2. 材质: 井盖座采用重型防盗球墨铸铁井盖座(承压等级D400)                                                                     | 个    | 12   | 510.93  | 6131.16  |
| 147  | 041104002006 | 直承式井盖座    | 1. 直承式井盖座<br>2. 材质: 井盖座采用重型防盗球墨铸铁井盖座(承压等级D400)                                                                        | 个    | 2    | 446.33  | 892.66   |
| 148  | 040504002019 | 抬升现状排水检查井 | 1. 部位: 车行道下检查井<br>2. 混凝土等级: C35<br>3. 检查井平均抬升高度按8cm考虑<br>4. 可调式防沉降井盖座<br>5. 材质: 井盖座采用重型防盗球墨铸铁井盖座(承压等级D400)            | 座    | 1    | 1053.51 | 1053.51  |
|      |              | 其他工程-雨水部分 |                                                                                                                       |      |      |         | 1455.09  |
| 149  | 041001006004 | 拆除管道      | 1. 管规格: 拆除现状雨水管DN300<br>2. 运距: 综合考虑                                                                                   | m    | 36.2 | 16.33   | 591.15   |
| 150  | 041001009001 | 拆除井       | 1. 拆除现状双算雨水口380X1450<br>2. 运距: 综合考虑                                                                                   | 座    | 2    | 277.72  | 555.44   |
| 151  | 041001009002 | 拆除井       | 1. 拆除现状雨水检查井 $\phi 1000$ , 井深2.1m<br>2. 运距: 综合考虑                                                                      | 座    | 1    | 308.5   | 308.5    |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                       |      |      |         | 56034.32 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业  
园规划一路道路工程

第 24 页 共 28 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)   |           |
|------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价    | 合价        |
|      |              | 其他工程-污水部分                 |                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |         | 1064.94   |
| 152  | 041001008001 | 拆除混凝土结构                   | 1. 拆除现状化粪池钢筋砼<br>2. 运距: 综合考虑                                                                                                                                                                                                                 | 座    | 1   | 1064.94 | 1064.94   |
|      |              | 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程-电气工程 |                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |         | 765958.67 |
|      |              | 照明工程                      |                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |         | 311021.58 |
| 153  | 040805002001 | 常规照明灯                     | 1. 名称: 普通双臂路灯60W/10m, 40W/6m<br>2. 附件配置: 含照明灯具接线(RVV-500V-3*2.5mm2)<br>3. 基础: 厚度、材料品种、强度等级: C25钢筋砼基础(含模板)<br>4. C20砼垫层(含模板)<br>5. 接地要求: 50X50X5mm接地热镀锌角钢L=2500mm<br>6. 预埋铁件: 400*400*8mm<br>7. 预埋螺栓: M24<br>8. 其他: 详见大样图<br>9. 含挖填土方、外运、消纳费等 | 套    | 33  | 2746.64 | 90639.12  |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |         | 91704.06  |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程      标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 25 页 共 28 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量     | 金额(元)     |          |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------|
|      |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         | 综合单价      | 合价       |
| 154  | 040805002002 | 常规照明灯 | 1. 名称:中杆灯,<br>LED灯(4X120W/12<br>m)<br>2. 附件配置:含照<br>明灯具接线(RVV-5<br>00V-3*2.5mm <sup>2</sup> )<br>3. 基础:厚度、材<br>料品种、强度等级<br>:C20钢筋砼基础(<br>含模板)<br>4. C15砼垫层(含模<br>板)<br>5. 接地要求:50X50<br>X5mm接地热镀锌角<br>钢L=2500mm<br>6. 预埋铁件:500*5<br>00*22mm<br>7. 预埋螺栓:M24*1<br>750mm<br>8. 其他:详见大样<br>图<br>9. 含挖填土方、外<br>运、消纳费等 | 套    | 5       | 6668.97   | 33344.85 |
| 155  | 030409001001 | 电力电缆  | 1. 名称:电力电缆<br>2. 规格:YJV-1kV 5<br>*16mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1017.01 | 85.36     | 86811.97 |
| 156  | 030409006001 | 电缆保护管 | 1. 名称:电缆保护<br>管<br>2. 位置:人行道下<br>3. 规格:PVC管 1*<br>Φ75<br>4. 敷设方式:埋地<br>敷设                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 797.7   | 23.24     | 18538.55 |
| 157  | 030409006002 | 电缆保护管 | 1. 名称:电缆保护<br>管<br>2. 位置:车行道下<br>3. 规格:玻璃钢管<br>3 Φ100<br>4. 敷设方式:埋地<br>敷设<br>5. 基础:C20砼包封                                                                                                                                                                                                                        | m    | 62.2    | 180.02    | 11197.24 |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         | 149892.61 |          |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 26 页 共 28 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程 标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 27 页 共 28 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额(元)   |           |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------|
|      |              |       |                                                                                                                       |      |       | 综合单价    | 合价        |
| 164  | 030409006004 | 通信排管  | 1. 名称:8线通信保护管<br>2. 位置:人行道下<br>3. 规格:PVC-U管, 2*4 φ110*4mm<br>4. 敷设方式:埋地敷设<br>5. 垫层:C20混凝土垫层<br>6. 管道排列采用塑料管枕固定,管枕间距2米 | m    | 255.5 | 312.63  | 79876.97  |
| 165  | 030409006005 | 通信排管  | 1. 名称:8线通信保护管<br>2. 位置:过机动车道下<br>3. 规格:PVC-U管, 2*4 φ110*4mm<br>4. 敷设方式:埋地敷设<br>5. 垫层:C20混凝土垫层<br>6. 基础:C20砼包封(含模板)    | m    | 333   | 613.19  | 204192.27 |
| 166  | 030409006007 | 通信排管  | 1. 名称:2线通信保护管<br>2. 位置:过机动车道下<br>3. 规格:PVC-U管, 1*2 φ110*4mm<br>4. 敷设方式:埋地敷设<br>5. 垫层:C20混凝土垫层<br>6. 基础:C20砼包封(含模板)    | m    | 48    | 240.94  | 11565.12  |
| 167  | 040205001002 | 通信直通井 | 1. 做法:详图集YD/T 5178-2017 RK(I)-1-1                                                                                     | 座    | 8     | 5165.92 | 41327.36  |
| 168  | 040205001003 | 通信直通井 | 1. 做法:详图集YD/T 5178-2017 RK(I)-1-2                                                                                     | 座    | 3     | 6946.06 | 20838.18  |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                       |      |       |         | 357799.9  |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东莞市桥头镇东太湖产业  
园规划一路道路工程

第 28 页 共 28 页

[illegible]

### 措施项目清单计价表

工程名称：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程      标段：东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



### 增值税计价表

工程名称: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程  
标段: 东莞市桥头镇东太湖产业园规划一路道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]