清溪镇康特--新兴一路道路工程

招标工程量清单

招　标　人：东莞市清溪镇工程建设中心（盖章）

2026年8月13日

SSADK12601356

工程名称：清溪镇康特--新兴一路道路工程

招 标 工 程 量 清 单

编　　制　　人：张伟强　　（造价专业人员签字及盖章）

审　　核　　人：黄联钢　　（签字及盖章）

编 制 单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

招　　标　　人：东莞市清溪镇工程建设中心　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

SSAEXC20251356

SSAQXC12601356

编制（审核）说明

工程名称：清溪镇康特--新兴一路道路工程

一、建设规模及内容

1、项目地点位于东莞市清溪镇大利片区，项目为农村公路，采用城市支路技术标准执行；设计工作内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电力通信及照明工程、绿化工程、施工期间的交通组织设计和其他附属工程设计等。

2、工程内容为改造2条道路，大利新兴一路和渔利路，项目概况如下：

大利新兴一路，起于利渔路，终于渔利路，道路全长697.762m，道路规划为城市支路，改造红线宽度21~21.5m，双向4车道，设计速度30km/h；

渔利路，起于清渔路，终于大利新兴一路，道路全长504.154m，道路规划为城市支路，改造红线宽度29~32m，双向4车道，设计速度30km/h。

二、编制依据及计算规则：

1、清单工程量根据中佑勘察设计有限公司的《清溪镇康特--新兴一路道路工程》（日期2026.8）施工图进行编制。

2、工程量清单综合单价计价依据包括：执行《转发广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省建设工程计价依据（2018)的通知》东建价〔2019〕4号文，计价依据包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》。

3、渣土外运距离及收纳费在投标综合单价中考虑，不单列清单项。

SSAQXC-20135

注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

SSAQXC12601356

工程项目清单汇总表

工程名称：清溪镇康特--新兴一路道路工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 内 容	计算基础	费率	金 额（元）
1	分部分项工程费			
1.1	单项工程			
1.1.1	道路工程			
1.1.2	绿化工程			
1.1.3	给排水工程			
1.1.4	电气工程			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施费			
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税			
5	合　计			
6	其中人工费			

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

SSAQYC1260356

工程项目清单汇总表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	基础工程	
1.2	路面工程	
1.3	人行道工程	
1.4	交通工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合　计	
	其中人工费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

SSAQXC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基础工程					
		拆除工程					
1	040402018001	机械切缝	1.类别:原混凝土路面锯缝，切割深度按1/4板厚计	m	2713.8		
2	041001002001	拆除人行道	1.部位:新兴路及渔利路 2.材质及厚度:拆除18cm现状人行道水泥混凝土 3.废料外运:投标人自行考虑 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	10287.86		
3	041001002002	拆除人行道	1.材质及厚度:现状3cm透水砖+15cm拆除现状水泥混凝土 2.废料外运:投标人自行考虑 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1209.44		
4	040101001001	挖一般土方	1.部位:新兴路及渔利路 2.材质及厚度:拆除基层挖土 3.废料外运:投标人自行考虑 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	1904.86		
5	041001001001	拆除路面	1.部位:新兴路及渔利路 2.材质及厚度:拆除18cm现状C35水泥混凝土路面 3.废料外运:投标人自行考虑 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1773.06		
6	041001003001	拆除基层	1.部位:新兴路及渔利路 2.材质及厚度:旧路15cm5%水泥稳定碎石基层 3.旧路15cm级配碎石底基层 4.废料外运:投标人自行考虑 5.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1773.06		
本页小计							

SSAOC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050101002001	绿化带拆除	1.植物种类:清除植被土32cm,部分49cm 2.废料外运:投标人自行考虑 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	909.57		
		病害处理					
8	040203007001	水泥混凝土修复	1.病害类型:轻度线裂病害 2.处理方案:扩缝灌浆(缝宽<3mm) 3.嵌缝材料:灌入环氧树脂砂浆	m	510.7		
9	040203007002	水泥混凝土修复	1.病害类型:中度线裂病害(缝宽≥3mm) 2.处理方案:切缝拆除600宽条带原砼面层，补充新砼面层 3.厚度:18cm C35水泥混凝土及钢筋网片 4.嵌缝材料:并灌注聚氨酯类填缝料。	m	115.2		
10	040203007003	水泥混凝土修复	1.病害类型:重度裂疑缝及破碎板 2.处理方案:切缝拆除原砼面层，补充新砼面层 3.厚度:18cm C35水泥混凝土 4.嵌缝材料:并灌注聚氨酯类填缝料。 5.拉杆及传力杆	m2	602.35		
11	040203007004	水泥混凝土修复	1.病害类型:坑洞及露骨 2.处理方案:灌入环氧树脂砂浆	m2	182		
		软基处理工程					
12	040101001002	挖一般土方	1.部位:软基换填 2.材质及厚度:软基处理挖土 3.废料外运:投标人自行考虑 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	1089.23		
本页小计							

SSAQX01260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.部位:软基换填 2.填方材料品种:碎石 3.密实度要求:符合设计及规范要求 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	1089.23		
		路面工程					
		新建砼路面					
14	040202014001	新建水泥路面	1.部位:新建管道路面恢复（宽度大于2米处） 2.面层:18cm C35水泥混凝土 3.基层:15cm 5%水泥稳定碎石 4.底基层:15cm级配碎石底基层 5.路床碾压检验 6.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	502.08		
15	040202014002	新建水泥路面	1.部位:新建管道路面恢复（宽度小于2米处） 2.面层:18cm C35水泥混凝土 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1270.98		
16	040202014003	新建水泥路面	1.部位:新建管道路面恢复（宽度小于2米处） 2.基层:15cmC20混凝土 3.底基层:15cm级配碎石底基层 4.路床碾压检验 5.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1270.98		
17	040202014004	新建水泥路面	1.部位:人行道扩建路面 2.面层:18cm C35水泥混凝土 3.基层:15cm 5%水泥稳定碎石 4.底基层:15cm级配碎石底基层 5.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	2180.8		
本页小计							

SSAXC1260136

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040901007001	植筋	1.部位:新旧路面拉杆植筋 2.植筋规格:Φ14@600 L=700 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	根	4536		
19	040901007002	道路传力杆套筒	1.部位:胀缝及缩缝传力杆(车行道及人行道) 2.材料规格:Φ28@300 L=400 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	根	365		
20	040901001001	构件钢筋	1.部位:纵缝拉杆及角隅加固钢筋 2.钢筋规格:拉杆螺纹钢Φ14 L=70@60cm、传力杆光圆钢筋Φ28 L=40@30cm、角隅加固钢筋Φ14 L=500cm 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.724		
21	040203007005	缩缝及胀缝	1.部位:恢复砼路面 2.缝类型 :缩缝及胀缝 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	3201.77		
		新建沥青路面					
22	040203006001	沥青混凝土	1.部位:新建道路及旧路维新上面层 2.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土SBSAC-13C 3.厚度:4cm 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	17709.73		
23	040203003001	透层	1.部位:道路砼面层 2.材料品种及喷油量:乳化沥青PC-3(0.6L/m2) 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	17709.73		
24	040203006002	沥青混凝土	1.部位:新建路下面层 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20 C 3.厚度:6cm 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	17709.73		
本页小计							

SSAGYG12601356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040203006003	沥青混凝土	1.部位:新建路下面层 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20 C 3.厚度:1cm调平层 4.其他:工程量暂定，结算具实调整	m2	17709.73		
26	040203004001	粘层	1.部位:旧砼路面及新建路面 2.材料品种:满铺玻纤土工格栅 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	17709.73		
27	040203003002	透层	1.部位:沥青路中间层 2.材料品种及喷油量:乳化沥青PC-3(0.6L/m2) 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	17709.73		
28	041001004001	铣刨路面	1.结构形式:旧砼路面 2.铣刨厚度:5cm以内 3.运距:由投标人综合考虑 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	13551.27		
		人行道工程					
		公交站台					
29	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:2M以内 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	111.82		
30	040103001002	基坑回填方	1.填方来源:利用原有挖土 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	31.6		
31	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:土方 2.外运距离:投标人自行考虑 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	80.22		
32	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.部位:软基换填 2.填方材料品种:碎石 3.密实度要求:符合设计及规范要求	m3	45.7		
33	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级: C20 2.模板形式:含模板制作、安装拆除 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	11.42		
本页小计							

SSAC-C1260136

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	040303002001	混凝土基础	1. 部位:混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 模板形式:含模板制作、安装拆除 4. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	24.18		
35	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 2. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.304		
36	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12~16以内 三级钢 2. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.693		
37	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ18~25以内 三级钢 2. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.881		
38	040303002002	混凝土基础	1. 部位:柱脚包封 2. 混凝土强度等级:c15混凝土 3. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	0.35		
39	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	0.11		
40	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:二次浇灌C35无收缩细石混凝土 3. 模板形式:含模板制作、安装拆除 4. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	0.23		
41	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:预埋件 2. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.689		
42	010608001001	钢构件制作	1. 类型:广告位 2. 钢材品种、规格:Φ80镀锌钢管 3. 油漆:白色氟碳漆饰面 4. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.376		
本页小计							

SSAX012601356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010608001002	钢构件制作	1.类型:座位 2.钢材品种、规格:镀锌扁通 3.油漆:白色氟碳漆饰面 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	2.074		
44	010608001003	钢构件制作	1.类型:扶手 2.钢材品种、规格:φ80镀锌钢管 3.油漆:白色氟碳漆饰面 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.09		
45	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌型材 2.油漆:氟碳漆饰面 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	2.392		
46	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:热镀锌型材 2.油漆:氟碳漆饰面 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	4.802		
47	010901004001	玻璃采光顶	1.玻璃品种、规格、表面处理:6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	67.32		
48	011507002001	竖式广告牌	1.面层材料品种:8厚PC透明板 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	M2	112.16		
49	011507002002	竖式广告牌	1.面层材料品种:10厚蓝色亚克力 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	M2	1.8		
		人行道铺设					
50	060104007001	路床(槽)整形	1.范围:新建人行道 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	3134.6		
51	040202008001	砂砾石	1.部位:人行道底基层 2.材料规格及厚度:10cm厚再生级配碎石 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	3134.6		
本页小计							

SSAQC-2601356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	040203007006	水泥混凝土	1.施工部位:新建人行道垫层 2.混凝土强度等级:C25透水混凝土 3.厚度:15cm 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	3134.6		
53	040204001001	人行道块料铺设	1.部位:人行道面层（新兴路） 2.材质:烧面花岗岩道板砖(60cmx20cmx3cm) 3.结合层材料:DM M10干硬性预拌砂浆　2cm	m2	2577.54		
54	040204001002	人行道块料铺设	1.部位:人行道面层（渔利路） 2.材质:陶瓷透水砖600*300*50 3.结合层材料:DM M10干硬性预拌砂浆　2cm	m2	387.04		
55	040204001003	人行道块料铺设	1.部位:（新兴一路）人行道盲道砖 2.材质:3cm花岗岩盲道砖(30×30) 3.结合层材料:1:3水泥砂浆卧底1cm 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	170.02		
56	040204001004	人行道块料铺设	1.部位:人行道盲道砖 2.材质:3cm花岗岩盲道砖(30×30) 3.结合层材料:1:3水泥砂浆卧底1cm	m2	425.9		
		非机动车道及人行道					
57	060104007002	路床(槽)整形	1.范围:新建人行道 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6439.65		
58	040202008002	砂砾石	1.部位:新建道路垫层 2.材料规格及厚度:13cm级配碎石（再生） 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6439.65		
本页小计							

SSMYC1260136

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	040203007007	水泥混凝土	1.施工部位:新建非机动车道垫层 2.混凝土强度等级:C25透水混凝土 3.厚度:15cm 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6439.65		
60	040203003003	透层	1.部位:新建非机动车道 2.材料品种及喷油量:乳化沥青PC-2透层(1.1L/平方米) 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6439.65		
61	040204003001	沥青混凝土	1.面层厚度、沥青混凝土种类:4cm细粒式彩色沥青混凝土(AC-10F) 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6439.65		
62	040204001005	人行道块料铺设	1.部位:人行道盲道砖 2.材质:3cm陶瓷透水砖 3.结合层材料:1:3水泥砂浆卧底1cm 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	255.87		
		其他工程					
63	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.施工部位:机动车道路侧石 2.材料品种、规格:花岗岩路缘石(15X40X49.5cm) 3.垫层材料品种、厚度:WM M10预拌砂浆2cm 4.基座尺寸、混凝土强度等级:现浇C20水泥混凝土基座 5.含模板制作、安装拆除 6.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	1629.29		
本页小计							

SSDX-1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 10 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.施工部位:人行道外侧 2.材料品种、规格:花岗岩平缘石(10x20x49.5cm) 3.垫层材料品种、厚度:DM M10预拌砂浆2cm 4.基座尺寸、混凝土强度等级:现浇C20水泥混凝土基座 5.含模板制作、安装拆除 6.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	1404.08		
65	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.施工部位:人行道非机动车道路中侧石 2.材料品种、规格:花岗岩平缘石(10x20x49.5cm) 3.垫层材料品种、厚度:DM M10预拌砂浆2cm 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	1357.06		
66	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.施工部位:树池 2.材料品种、规格:花岗岩树池压条(15x20x60) 3.垫层材料品种、厚度:1:3水泥砂浆卧底 2cm 4.基座尺寸、混凝土强度等级:现浇C20水泥混凝土基座 5.含模板制作、安装拆除 6.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	311.28		
67	040205018001	止车柱		根	119		
68	040205017001	警示柱	1.类型:成品304不锈钢光面固定车档柱 2.规格、型号:168mm*5mm*1000mm 3.IV类(超强级)反光膜、圆管内灌C20细石混凝土 4.基础:C30钢筋混凝土 5.含模板制作、安装拆除 6.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	根	119		
		交通工程					
		标志牌					
本页小计							

SSWZC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 11 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	040205003001	标志牌	1.名称:圆形标志 2.标志板材质、规格尺寸:δ3铝合金板 Φ800mm(附着) 3.高强级反光膜 4.标志牌与立柱采用附着支架连接，含滑动槽、螺栓等构件，详见图纸 5.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	块	8		
70	040205003002	标志牌	1.类型:圆形标志 2.标志板材质、规格尺寸:δ3铝合金板 Φ800mm 3.板面反光膜等级:高强级反光膜 4.标志牌与立柱采用附着支架连接，含滑动槽、螺栓等构件，详见图纸 5.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	块	8		
71	040205003003	标志牌	1.名称:人行横道及无障碍标志 2.标志板材质、规格尺寸:4厚铝合金板(双面800×800) 每套2块 3.板面反光膜等级:高强级反光膜 4.标志牌与立柱采用附着支架连接，含滑动槽、螺栓等构件，详见图纸 5.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	块	21		
72	040205002001	交通标志杆	1.名称:人行横道及无障碍标志 2.类型:单柱式标志杆 3.标杆材料:钢材均采用Q235B钢，主立杆Φ89x4.5x3470mm 4.加劲肋、地脚螺栓、法兰盘、接地角钢 5.其他:含基础土方挖、运 6.含模板制作、安装拆除 7.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	根	1		
本页小计							

SSMDXC12601356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 12 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	040205003004	标志牌	1.名称:路名牌 2.类型:方形标志牌 3.标志板材质、规格尺寸:5厚铝合金板：1180x360x5 4.板面反光膜等级:VI反光膜 5.标志牌与立柱采用附着支架连接，含滑动槽、螺栓等构件，详见图纸 6.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	块	7		
74	040205003005	标志牌	1.类型:八角形标牌 2.标志板材质、规格尺寸:δ4铝合金板 边长306mm 3.板面反光膜等级:高强级反光膜 4.标志牌与立柱采用附着支架连接，含滑动槽、螺栓等构件，详见图纸 5.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	块	8		
75	040205003006	标志牌	1.类型:方形标志牌 2.标志板材质、规格尺寸:4厚铝合金板：800x600 3.板面反光膜等级:VI反光膜 4.标志牌与立柱采用附着支架连接，含滑动槽、螺栓等构件，详见图纸 5.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	块	8		
76	040205003007	标志牌（指路标志牌）	1.类型:方形标志牌 2.标志板材质、规格尺寸:4厚铝合金板：1500x600 3.板面反光膜等级:VI反光膜 4.标志牌与立柱采用附着支架连接，含滑动槽、螺栓等构件，详见图纸 5.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	块	8		
本页小计							

SSAOX12601356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 13 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	040205003008	标志牌	1.名称:非机动车道标志 2.标志板材质、规格尺寸:4厚铝合金板：300mm×1200mm 3.板面反光膜等级:VI反光膜 4.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求 5.标志牌与立柱采用附着支架连接，含滑动槽、螺栓等构件，详见图纸 6.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	块	4		
78	040205002002	交通标志杆	1.名称:非机动车道标志杆 2.类型:单柱式标志杆 3.标杆材料:钢材均采用Q235B钢，主立杆Φ89x4.5x3900mm 4.法兰盘 5.加劲肋 6.其他:含基础土方挖、运 7.含模板制作、安装拆除 8.标志牌与立柱采用附着支架连接，含滑动槽、螺栓等构件，详见图纸 9.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	根	1		
		标线标记					
79	040205007001	标线	1.部位:道路标线 2.车行道边缘线、分界线、导向车道线、停止线 3.油漆品种:反光热熔型涂料 线条 4.工艺:标线厚2.50mm以内 5.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1012.43		
80	040205007002	标线	1.部位:人行斑马线 2.油漆品种:反光热熔型涂料 横道线 3.工艺:厚4.00mm，线宽40cm（白）、线宽40cm（黄） 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	847.48		
本页小计							

SSAXC1260136

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 14 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	040205008001	标记	1. 材料品种：热熔型反光涂料 2. 类型：非机动车组合方向标记（方向标记） 3. 其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	48		
82	040205008007	标记	1. 材料品种：热熔型反光涂料 2. 类型：非机动车组合方向标记（非机动车标记） 3. 其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	48		
83	040205008002	标记	1. 材料品种：热熔型反光涂料 2. 类型：直行左(右)导向箭头 3. 其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	26		
84	040205008003	标记	1. 材料品种：热熔型反光涂料 2. 类型：直行导向箭头 3. 其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	34		
85	040205008004	标记	1. 材料品种：热熔型反光涂料 2. 类型：路面文字 （人行道让行） 3. 其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	9		
86	040205008005	标记	1. 材料品种：热熔型反光涂料 2. 类型：路面文字 （公交车） 3. 其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	4		
87	040205008006	标记	1. 材料品种：热熔型反光涂料 2. 类型：非机动车路面标记 3. 其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	29		
		栏杆					
本页小计							

SSAQXC1260136

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 15 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	040205013001	隔离护栏	1.部位:人行道护栏 2.类型:固定式型钢护栏 3.规格、型号:1000mm高 4.材料品种:20*20*3.75方通、40*20*3.75方通、40X40方钢 5.IV类(超强级),15x4cm,安装于车行道侧迎车面,端头设置一块,普通段每6m设置一块 6.砼基础:C30基础 7.含模板制作、安装拆除 8.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	1241.37		
89	040205013002	隔离护栏	1.部位:路中分隔护栏-标准段 2.类型:活动式型钢护栏 3.规格、型号:1100mm高 4.材料品种:80*80*2.5方通;60x20x1.8方通;20*20*1.5方通;80*100*10钢板 5.反光膜:IV类(超强级),15x4cm,立柱侧面双向错位设置 6.铸头铁底座 400X400X100、不锈钢六角头螺栓,M12X40螺栓、每隔四跨一个C30基础 7.含模板制作、安装拆除 8.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	957.43		
本页小计							

SSA-2126013356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 16 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	040205013003	隔离护栏	1.部位:路中分隔护栏-衔接段 2.类型:活动式型钢护栏 3.规格、型号:900mm高 4.材料品种:80*80*2.5方通;60x20x1.8方通;20*20*1.5方通;80*100*10钢板 5.反光膜:IV类(超强级),15x4cm,立柱侧面双向错位设置 6.铸头铁底座 400X400X100、不锈钢六角头螺栓,M12X40螺栓、每隔四跨一个C30基础 7.含模板制作、安装拆除 8.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	32		
91	040205013004	隔离护栏	1.部位:路中分隔护栏-下降段 2.类型:活动式型钢护栏 3.规格、型号:700mm高 4.材料品种:80*80*2.5方通;60x20x1.8方通;20*20*1.5方通;80*100*10钢板 5.反光膜:IV类(超强级),15x4cm,立柱侧面双向错位设置 6.铸头铁底座 400X400X100、不锈钢六角头螺栓,M12X40螺栓 7.每隔四跨一个C30基础 8.含模板制作、安装拆除 9.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	64		
92	040205013005	隔离护栏	1.部位:U型护栏 2.类型:D76*4.0厚圆通黑色氟碳漆、76*4.5厚圆通黄色氟碳漆 3.镀锌圆钢管 4.规格、型号:500mm高 5.水泥砂浆填充缝隙、不锈钢拉丝面垫片 R=12cm h=3mm(与面砖平齐) 6.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	263.82		
本页小计							

SSMKC12601356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 17 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		交通疏解					

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	041201016001	临时设施			
1.2	041201017001	文明施工			
1.3	041201018001	环境保护			
1.4	041201019001	安全生产			
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.1	粤050401008002	施工围栏			
1.5.2	040805006001	护栏照明灯			
1.5.3	011108007001	施工区标志牌及支架+限速牌			
本页小计					
合计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

SSAQXC1260356

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

SSAQXC1260135

工程项目清单汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	栽植乔木	
1.2	栽植地被	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合　计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

SSAQXC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		栽植乔木					
1	050103001001	栽植乔木	1.种类:紫花风铃木 2.胸径或干径:16~18cm 3.株高、冠径:6.5~7.0、3~3.5 4.起挖方式:全冠假植苗、形态优美、主干明显、冠幅饱满、无病虫害、枝下高2.5m、分支点2.2m 5.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	株	90		
2	050201014001	树池盖板/箅子	1.盖板/箅子种类、规格:25mm彩色混凝土篦子 2.20mm细沙铺设于树篦子下 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	152.5		
		栽植地被					
3	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求:种植土回填 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	305.39		
4	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:台湾草 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1017.96		
5	050101002002	绿化带拆除	1.植物种类:清除植被土30cm 2.废料外运:投标人自行考虑 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1017.96		
本页小计							
合　计							

SSABKC1260356

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	050406001001	临时设施			
1.2	050406002001	文明施工			
1.3	050406003001	环境保护			
1.4	050406004001	安全生产			
1.5	1.9	树木保护			
1.5.1	050402001001	植物养护			
1.5.2	050403001001	树木支撑架			
本页小计					
合计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

SSAQXC1260356

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
6	合同中约定的其他项目				
合　计					–

SSAQXC1260135

工程项目清单汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	基础工程	
1.2	给水工程	
1.3	雨水工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合　计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

SSAQXC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基础工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	1077.57		
2	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:4m内 3.支撑下挖土 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	707.91		
3	040101003002	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:4m内 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	328.4		
4	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:符合规范及设计要求 2.材料品种、规格:回填再生石粉渣 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	981.26		
5	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.部位:箱涵周围 2.密实度要求:符合规范及设计要求 3.材料品种、规格:回填石粉渣 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	699.26		
6	040103003002	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.废料外运:投标人自行考虑 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	2113.88		
7	040103002001	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:再生石粉	m3			
8	070101006001	池壁模板	1.模板形式:现浇井壁木模	m2			
9	070101009001	池顶板模板	1.模板形式:现浇盖板木模	m2			
10	040504002001	提升加固现状检查井	1.位置:沥青路面现状井盖提升 2.加高:浇筑c30砼井圈 3.含模板制作、安装拆除、钢筋工程 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	57		
11	070109006001	沟道(槽)壁板模板	1.部位:箱涵模板 2.箱涵顶板、墙身、底板	m2			
本页小计							

SSMBXC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040504002002	现状检查井更换	1. 位置:1000*1000*3mm装饰型井盖 2. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	79		
13	040504002003	现状检查井更换	1. 位置:现状井盖 2. 类型:D400 3. 井盖:更换为φ700重型球墨铸铁井盖 4. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	13		
14	040504002004	现状检查井更换	1. 位置:现状井盖 2. 类型:B125 3. 井盖:更换为φ700轻型球墨铸铁井盖 4. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	34		
15	040501014001	新建管连接现状井	1. 部位:新建dn600雨水管 2. 现状井材质:混凝土雨水井 3. 连接方式:钢丝网水泥砂浆接口 4. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	处	1		
16	041201024001	已完工程及设备保护	1. 名称:管线保护 2. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	处	13		
17	040302010001	钢板桩	1. 桩长:6米 2. 板桩厚度:拉森钢板桩 3. 钢板桩支撑安、拆 宽度4m外 4. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	298.8		
18	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除浆砌石箱涵 2. 废料外运:投标人自行考虑 3. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	462.96		
		给水工程					
		新兴路					
本页小计							

SSAGY2126013S6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040501003001	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 2.材质及规格:焊接钢管Q235B D219x6 3.连接形式:焊接 4.管道检验及试验要求:满足管道检验及试验要求 5.防腐要求:内壁采用离心涂水泥砂浆防腐,钢管外壁采用除锈后环氧煤沥青,玻璃纤维布特加强级防腐 6.位置:人行道	m	330		
20	040501003002	钢管（混凝土包封）	1.垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 2.材质及规格:焊接钢管Q235B D219x6 3.连接形式:焊接 4.管道检验及试验要求:满足管道检验及试验要求 5.防腐要求:内壁采用离心涂水泥砂浆防腐,钢管外壁采用除锈后环氧煤沥青,玻璃纤维布特加强级防腐 6.位置:车行道上混凝土包封 7.C25混凝土包封，包封尺寸:550*600；三级钢12@200配筋	m	368.41		
21	040501003003	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 2.材质及规格:焊接钢管Q235B D159x4.5 3.连接形式:焊接 4.管道检验及试验要求:满足管道检验及试验要求 5.防腐要求:内壁采用离心涂水泥砂浆防腐,钢管外壁采用除锈后环氧煤沥青,玻璃纤维布特加强级防腐	m	45.2		
22	040502010001	消火栓	1.名称:室外地上式消火栓 2.型号、规格:SSF150/65-1.0 3.附件材质、规格:不含标准图所有配件 4.安装大样参13S201-19 5.符合设计图纸及施工规范要求	套	8		
本页小计							

SSAC12601356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040502009001	水表	1.种类:法兰水表 2.规格:DN150	个	1		
24	040502005001	阀门	1.名称:DN150闸阀 2.符合设计图纸及施工规范要求	个	11		
25	040501014002	新旧管连接	1.材质及规格:DN150PE管 2.连接方式:热熔连接 3.带(不带)介质连接:停水连接	处	1		
26	040501014003	新旧管连接	1.材质及规格:DN200管 2.连接方式:焊接 3.带(不带)介质连接:停水连接	处	1		
27	040502002001	钢管管件	1.种类:钢制三通 2.材质及规格:DN200*150 3.连接形式:焊接 4.防腐要求:管内、外壁“三布四油”防腐处理。即:三道玻璃纤维布、四道环氧煤沥青涂料	个	1		
28	040502002002	钢管管件	1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:DN150 3.连接形式:焊接 4.防腐要求:管内、外壁“三布四油”防腐处理。即:三道玻璃纤维布、四道环氧煤沥青涂料	个	1		
29	040504002005	现浇混凝土井	1.名称:钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2.尺寸:1300*1300 3.图集号:07MS101-2,页66 4.井室深度:1.8m 5.符合设计图纸及施工规范要求 6.盖板材质、规格:Φ800球墨铸铁井盖 承压等级:C250	座	10		
本页小计							

SSMQX1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	040504002006	现浇混凝土井	1.名称:钢筋混凝土矩形立式水表井 2.尺寸:2750*1300 3.图集号:07MS101-2,页134 4.井室深度:1.6m 5.符合设计图纸及施工规范要求 6.盖板材质、规格:Φ800球墨铸铁井盖 承压等级:C250	座	1		
31	040504002007	现浇混凝土井	1.名称:钢筋混凝土矩形排气井 2.尺寸:1200*1200 3.图集号:07MS101-2,页162 4.井室深度:1.5m 5.符合设计图纸及施工规范要求 6.盖板材质、规格:Φ800球墨铸铁井盖 承压等级:C250	座	2		
32	040504002008	现浇混凝土井	1.名称:排泥井 2.尺寸:Φ1000 3.图集号:详图集20S515-29 4.平均井深:1.86M 5.盖板材质、规格:另计 6.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求	座	1		
33	040504002009	装饰井盖	1.位置:1000*1000*3mm装饰型井盖 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	14		
		渔利路					
本页小计							

SSAQX-1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	040501003004	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:200厚再生石粉 2.材质及规格:焊接钢管Q235B D108x4 3.连接形式:焊接 4.管道检验及试验要求:满足管道检验及试验要求 5.防腐要求:内壁采用离心涂水泥砂浆防腐,钢管外壁采用除锈后环氧煤沥青,玻璃纤维布特加强级防腐	m	35.5		
35	040502010002	消火栓	1.名称:室外地上式消火栓 2.型号、规格:SSF100/65-1.0 3.附件材质、规格:含标准图所有配件 4.安装大样参13S201-19 5.符合设计图纸及施工规范要求	套	5		
36	040501014004	新旧管连接	1.材质及规格:DN100钢管 2.连接方式:焊接 3.带(不带)介质连接:停水连接	处	4		
37	040501014005	新旧管连接	1.材质及规格:DN150钢管 2.连接方式:焊接 3.带(不带)介质连接:停水连接	处	1		
38	040504002010	现浇混凝土井	1.名称:钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2.尺寸:1300*1300 3.图集号:07MS101-2,页66 4.井室深度:1.8m 5.符合设计图纸及施工规范要求 6.盖板材质、规格:Φ800球墨铸铁井盖 承压等级:C250	座	5		
39	040504002011	装饰井盖	1.位置:1000*1000*3mm装饰型井盖 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	5		
本页小计							

SSAQC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	040502005002	阀门	1.名称:DN100闸阀 2.符合设计图纸及施工规范要求	个	5		
41	041101001001	垫层	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:砂石垫层	m3	5.6		
		雨水工程					
42	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:100厚砂石基础 2.管径:DN300 3.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯B型管 4.环刚度:SN12.5 5.连接形式:承插接口 6.管道检验及试验要求:闭水试验 7.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	370.24		
43	040501001001	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:200mm砂石垫层 2.材质:Ⅱ级钢筋混凝土管 3.规格:DN600 4.接口方式:承插式橡胶圈柔性接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	85		
44	040504010001	雨水口	1.类型:偏沟式双箅雨水口 2.结构及做法:预制装配式 3.规格:1700*540*1000mm 4.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁井箅 5.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	90		
45	040504010002	雨水口	1.类型:偏沟式四箅雨水口 2.结构及做法:预制装配式 3.规格:3450*540*1000mm 4.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁井箅 5.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	1		
本页小计							

SSMKC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	040504002012	现浇混凝土井	1. 名称:圆形混凝土检查井 2. 尺寸:Φ1000 3. 图集号:20S515,页29 4. 平均井深:1.57m 5. 垫层材质及厚度:100厚C15砼 6. 混凝土强度等级:C30 S6 7. 井盖材质及规格:C30砼 8. 井盖:轻型球墨铸铁井盖 9. 设防坠网、塑钢爬梯 10. 含模板制作、安装拆除、钢筋工程 11. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	9		
47	040504002013	现浇混凝土井	1. 名称:圆形混凝土检查井 2. 尺寸:Φ1000 3. 图集号:20S515,页29 4. 平均井深:1.50m 5. 垫层材质及厚度:100厚C15砼 6. 混凝土强度等级:C30 S6 7. 井盖材质及规格:C30砼 8. 井盖:重型球墨铸铁井盖 9. 设防坠网、塑钢爬梯 10. 含模板制作、安装拆除、钢筋工程 11. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	7		
48	040504002014	现浇混凝土井	1. 名称:圆形混凝土检查井 2. 尺寸:Φ1250 3. 图集号:20S515,页29 4. 平均井深:2.08m 5. 垫层材质及厚度:100厚C15砼 6. 混凝土强度等级:C30 S6 7. 井盖材质及规格:C30砼 8. 井盖:重型球墨铸铁井盖 9. 设防坠网、塑钢爬梯 10. 含模板制作、安装拆除、钢筋工程 11. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	14		
本页小计							

SSAC12601356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	040504002015	现浇混凝土井	1.名称:圆形混凝土检查井 2.尺寸:Φ1800 3.图集号:20S515,页29 4.平均井深:2.48m 5.垫层材质及厚度:100厚C15砼 6.混凝土强度等级:C30 S6 7.井盖材质及规格:C30砼 8.井盖:重型球墨铸铁井盖 9.设防坠网、塑钢爬梯 10.含模板制作、安装拆除、钢筋工程 11.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	2		
50	040504002016	现浇混凝土井	1.名称:矩形混凝土检查井 2.尺寸:2700*2700 3.图集号:20S515,页59 4.平均井深:2.53m 5.垫层材质及厚度:100厚C15砼 6.混凝土强度等级:C30 S6 7.井盖材质及规格:C30砼 8.井盖:轻型球墨铸铁井盖 9.设防坠网、塑钢爬梯 10.含模板制作、安装拆除、钢筋工程 11.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	1		
51	040504005001	砖砌井筒	1.名称:箱涵顶井筒 2.井筒规格:Φ700 3.砌筑材料品种、规格:20S515,页331 4.井深:0.37m 5.含模板制作、安装拆除、钢筋工程 6.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	7		
52	040303001003	混凝土垫层	1.施工部位:箱涵 2.混凝土强度等级:C20	m3	45.57		
本页小计							

SSDC12601356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	040303027001	混凝土箱涵	1.2200x2000mm混凝土箱涵 2.垫层混凝土强度:C20 3.主体结构混凝土强度为:C30 4.防水、接缝要求:箱涵每隔10m应设变形缝一道,变形缝与涵身正交。缝宽20mm,缝内填充沥青麻絮 5.含模板制作、安装拆除、钢筋工程 6.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	166		
54	040402017001	变形缝	1.材料品种、规格:单组份聚硫密封膏 2.填缝板采用聚乙烯泡沫塑料板 3.钢边橡胶止水带 4.工艺要求:详见施工图设计，满足设计要求	m	154.01		
55	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类:箱涵拉筋及箍筋 2.钢筋规格:Φ10mm以内圆钢	t	1.1		
56	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类:箱涵主筋 2.钢筋规格:Φ12~14 三级钢	t	60.031		
57	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类:箱涵主筋 2.钢筋规格:Φ16以外 三级钢	t	0.786		
58	010401010001	砖地沟、明沟	1.部位:雨水沟B×H=300×300 2.基础:100厚C20砼垫层 3.墙身:1:2.5水泥砂浆抹面厚20 M10水泥砂浆砌MU25砖厚120 4.盖板:C25钢筋砼盖板厚80 5.含模板制作、安装拆除、钢筋工程 6.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	287		
本页小计							
合　计							

SSAQC12601356

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	041201016002	临时设施			
1.2	041201017002	文明施工			
1.3	041201018002	环境保护			
1.4	041201019002	安全生产			
1.5	1.1	综合脚手架			
1.5.1	041201001001	脚手架			
本页小计					
合计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

SSAQXC1260356

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

SSAQXC1260135

工程项目清单汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	电力工程	
1.2	通信工程	
1.3	照明工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合　计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

SSAQXG1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电力工程					
1	040803003001	电缆排管	1.名称:电力排管(人行道) 2.型号:16*BWFRP管 Φ150*5.5 3.排管排列形式:4×4（16管） 4.100mm厚C20混凝土垫层 5.含管枕、模板	m	408.9		
2	040803003002	电缆排管	1.名称:电力排管(车行道) 2.型号:16*BWFRP管 Φ150*5.5 3.排管排列形式:4×4（16管） 4.840*940mmC25混凝土包封 5.含管枕、模板	m	70.31		
3	040803003003	电缆排管	1.名称:电力排管(行车道) 2.型号:6*BWFRP管 Φ150*5.5 3.排管排列形式:2×3（6管） 4.700*550mmC25混凝土包封 5.含管枕、模板	m	35.5		
4	040205001001	人(手)孔井	1.名称:2层3列钢筋砼电力直通检查井 2.规格尺寸:1160*2500*1700 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C15素砼垫层 24CM厚C30钢筋砼底板 4.井墙:24CM厚C25钢筋砼墙身 5.井盖:150厚1400*300预制砼盖板(9块) 6.电缆支架:复合材料电缆沟支架	座	2		
本页小计							

SSAQXC-2601356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040205001002	人(手)孔井	1.名称:4层4列钢筋砼直通电力检查井 2.规格尺寸:1410*2500*2200 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C15素砼垫层 24CM厚C30钢筋砼底板 4.井墙:24CM厚C25钢筋砼墙身 5.井盖:150厚1600*300预制砼盖板(9块) 6.电缆支架:复合材料电缆沟支架	座	8		
6	040205001003	人(手)孔井	1.名称:4层4列钢筋砼三通电力检查井 2.规格尺寸:2150*3100*2200 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C15素砼垫层 24CM厚C30钢筋砼底板 4.井墙:24CM厚C25钢筋砼墙身 5.井盖:150厚1600*300预制砼盖板(9块) 150厚1400*300预制砼盖板(2块) 6.电缆支架:复合材料电缆沟支架	座	2		
7	040504002017	电力井改造	1.位置:现状电力井改造（人行道） 2.加高:0.15米 3.井盖:更换为装饰型井盖 4.规格:2156*1800	座	15		
8	040504002018	电力井改造	1.位置:现状电力井改造（车行道） 2.加高:浇筑c30砼井圈 3.井盖:重做混凝土井盖	座	3		
本页小计							

SSAQC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040504002019	装饰井盖（新建的电力井）	1.名称:装饰盖板(新建2层3列直通井) 2.规格:1400*2700 3.装饰井盖：5厚SU304不锈钢包边，6厚304不锈钢角钢框装饰井盖，做法详见电力井装饰井盖示意图 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	2		
10	040504002020	装饰井盖（新建的电力井）	1.名称:装饰盖板(新建4层4列直通井) 2.规格:1650*2700 3.装饰井盖：5厚SU304不锈钢包边，6厚304不锈钢角钢框装饰井盖，做法详见电力井装饰井盖示意图 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	8		
11	040504002021	装饰井盖（新建的电力井）	1.名称:装饰盖板(新建4层4列三通井) 2.规格:1650*3300 3.装饰井盖：5厚SU304不锈钢包边，6厚304不锈钢角钢框装饰井盖，做法详见电力井装饰井盖示意图 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	2		
12	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内	m3	890.63		
13	040103002002	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:土方	m3	3.15		
14	040103002003	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:再生石粉渣	m3	778.97		
15	040103003003	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:综合考虑	m3	887.48		
		通信工程					
16	040803003004	电缆排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:3×4（12管） 5.包封形式:C25混凝土包封含模板 6.部位:车行道下过路段	m	50.39		
本页小计							

SSAXC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040803003005	电缆排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:3×4（12管） 5.C20混凝土垫层 6.包封形式:再生石粉渣包封 7.部位:人行道下过路段	m	415.07		
18	040803003006	电缆排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:2×5（10管） 5.包封形式:C25混凝土包封含模板 6.部位:车行道下过路段	m	684.5		
19	040803003007	电缆排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:2×4（8管） 5.包封形式:C25混凝土包封含模板 6.部位:车行道下过路段	m	29.01		
20	040803003008	电缆排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:2×3（6管） 5.C20混凝土垫层 6.包封形式:再生石粉渣包封 7.部位:人行道下过路段	m	11.94		
21	040803003009	电缆排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:2×3（6管） 5.C20混凝土垫层 6.包封形式:C25混凝土包封 含模板 7.部位:车行道下过路段	m	28.18		
本页小计							

SSPQC12601356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040205001004	人(手)孔井	1.名称:小号直通型通信人孔井 2.规格尺寸:2080*2880*1800 3.基础、垫层:材料品种、厚度:12CM厚C15砼基础 4.井墙:24CM厚M10水泥砂浆砌砖墙 5.井盖:200厚C30预制砼盖板 6.电缆支架:复合材料电缆沟支架 7.盖板材质、规格:700mm球墨铸铁井盖+3mm厚1000*1000mm不 锈钢装饰井盖	座	11		
23	040205001005	人(手)孔井	1.名称:小号四通型通信人孔砼井 2.规格尺寸:3880*2080*2000 3.基础、垫层:材料品种、厚度:12CM厚C15砼基础 4.井墙:15CM厚M10水泥砂浆砌预制砼墙 5.顶盖:200厚C30预制砼顶板 6.电缆支架:复合材料电缆沟支架 7.盖板材质、规格:700mm球墨铸铁井盖+3mm厚1000*1000mm不 锈钢装饰井盖	座	1		
24	040205001006	人(手)孔井	1.名称:小号斜通型通信人孔井 2.规格尺寸:2746*2026*1800 3.基础、垫层:材料品种、厚度:12CM厚C15砼基础 4.井墙:24CM厚M10水泥砂浆砌砖墙 5.井盖:200厚C30预制砼盖板 6.盖板材质、规格:700mm球墨铸铁井盖+3mm厚1000*1000mm不 锈钢装饰井盖	座	3		
本页小计							

SSAYC1260136

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040205001007	人(手)孔井	1.名称:小号四通型通信人孔砼井(70kN) 2.规格尺寸:2400*1400*1800 3.基础、垫层:材料品种、厚度:15CM厚C20砼底层 4.井墙:15CM厚M10水泥砂浆砌预制砼墙 5.顶盖:200厚C30预制砼顶板 6.盖板材质、规格:重型球墨铸铁井盖	座	1		
26	040205001008	人(手)孔井	1.名称:小号三通型通信人孔砼井(70kN) 2.规格尺寸:2400*1400*1800 3.基础、垫层:材料品种、厚度:15CM厚C20砼底层 4.井墙:15CM厚M10水泥砂浆砌预制砼墙 5.顶盖:200厚C30预制砼顶板 6.盖板材质、规格:重型球墨铸铁井盖	座	3		
27	040205001009	人(手)孔井	1.名称:小号直通型通信人孔井（70kN） 2.规格尺寸:2400*1400*1800 3.基础、垫层:材料品种、厚度:15CM厚C20砼基础 4.井墙:24CM厚M10水泥砂浆砌砖墙 5.井盖:200厚C30预制砼盖板 6.盖板材质、规格:重型球墨铸铁井盖	座	6		
28	040803004001	管道包封	1.名称:管道包封 2.部位:原管道现状1 3.混凝土强度等级:C25	m	120		
29	040803004002	管道包封	1.名称:管道包封 2.部位:原管道现状2 3.混凝土强度等级:C25	m	510		
30	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	959.36		
本页小计							

SSAQX042601356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	040103001006	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	24.98		
32	040103002004	一般回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:再生石粉渣	m3	559.83		
33	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标方自行考虑	m3	934.38		
34	040504010003	更换井盖	1. 部位:现状车行道上通信井 2. 规格:Φ700 3. 井盖:更换为球墨铸铁Φ700×100 4. 承压等级:B125 5. 砌筑材料品种、规格:加砌砖墙15CM	座	3		
35	040504010004	人行道增加装饰井盖	1. 部位:现状通信井 2. 规格:Φ700 3. 井盖:更换为球墨铸铁Φ700×100 4. 承压等级:B125	座	30		
		照明工程					
36	030402011001	成套配电箱	1. 名称:路灯控制箱 2. 型号:箱体用2mm厚 304不锈钢板制成,防护等级不低于IP65 3. 安装方式:落地安装	台	1		
37	040205001010	设备基础	1. 名称:路灯控制箱基础 2. 规格尺寸:1000*1300*500 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C20素砼垫层50CM厚C30素砼底板 4. 接地装置:热镀锌角钢L50×50×2500	座	1		
38	040205001011	设备基础	1. 名称:8M路灯基础 2. 规格尺寸:800*800*1600 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C20素砼垫层C30砼基础 4. 预埋铁板 5. 接地装置:热镀锌角钢L50×50×2500	座	78		
本页小计							

SSMQXC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	040205001012	设备基础	1.名称:14M路灯基础 2.规格尺寸:1200*1200*2200 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C20素砼垫层C30砼基础 4.预埋铁板 5.接地装置:热镀锌角钢L50×50×2500	座	6		
40	030413010001	市政路灯	1.名称:1高杆灯 2.型号:三头投光灯 3.灯具类型:LED灯200W*3 4.灯杆:H=14m 圆锥杆：下口径280mm,上口径100mm 壁厚:5.0MM 5.灯杆材质:灯杆采用优质低炭钢，外表镀锌 6.路灯基础另计	套	6		
41	030413010002	市政路灯	1.名称:高低臂钢杆灯 2.规格:车行道LED灯80W/1.5m;人行道40W/1m 3.灯杆:H=8m 圆杆：下口径200mm,上口径76mm 壁厚:4.0MM 4.灯杆材质:灯杆采用优质低炭钢，外表镀锌 5.路灯基础另计	套	78		
42	030413010003	现状路灯拆除	1.名称:拆除路灯 2.型号:H=8m 3.灯杆形式:单挑灯 4.灯杆材质:钢制 5.含现状基础拆除及石方外运	套	34		
43	030412001001	现状管线拆除	1.名称:拆除线管 2.材质:PVC-75 3.配置形式:埋地	m	1158		
44	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1kV-5x35 3.敷设方式:埋地管内穿线	m	28		
45	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-1KV 4X25+1x16mm2 3.敷设方式:埋地管内穿线	m	2529.43		
本页小计							

SSMYC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030412004001	配线	1.名称:路灯穿线 2.配线形式:BVV-2.5mm 3.导线连接方式:埋地管内穿线	m	1371		
47	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质规格:1*UPVC管 Φ75*3 3.敷设方式:埋地敷设	m	2219.86		
48	040803004003	管道包封	1.规格:UPVC管 Φ75*3车行道位置 2.混凝土强度等级:C25	m	673.34		
49	030409006002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质规格:镀锌钢管2*SC80*3.5 3.敷设方式:埋地敷设 4.C25混凝土包封 5.垫层:C20混凝土垫层	m	110.42		
50	030409006003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质规格:镀锌钢管4*SC80*3.5 3.敷设方式:埋地敷设 4.C25混凝土包封 5.垫层:C20混凝土垫层	m	223.12		
51	040205001013	人(手)孔井	1.名称:2#砖砌照明检查井 2.规格尺寸:700*700*1000 3.基础、垫层:材料品种、厚度:15CM厚C25砼底板，20CM厚渗水沙层 4.井墙:12CM厚实心砖,M10水泥砂浆砌筑 5.内壁:内壁采用15mm厚1:2水泥砂浆抹面,井壁光滑、平整 6.盖板:C30钢筋混凝土盖板 7.井盖:304不锈钢装饰井盖3mm	座	15		
本页小计							

SSAQC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	040205001014	人(手)孔井	1.名称:3#砖砌照明检查井 2.规格尺寸:500*500*1000 3.基础、垫层:材料品种、厚度:15CM厚C25砼底板，20CM厚渗水沙层 4.井墙:12CM厚实心砖,M10水泥砂浆砌筑 5.内壁:内壁采用15mm厚1:2水泥砂浆抹面,井壁光滑、平整 6.盖板:C30钢筋混凝土盖板 7.井盖:304不锈钢装饰井盖3mm	座	20		
53	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内	m3	881.61		
54	040103002005	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:再生石粉渣	m3	151.96		
55	040103002006	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:原土回填	m3	515.83		
56	040103003005	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:综合考虑	m3	195.8		
本页小计							
合　计							

SSAJXC12601356

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	031401009001	安全生产			
1.2	031401010001	文明施工			
1.3	031401011001	环境保护			
1.4	031401012001	临时设施			
本页小计					
合计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

SSAQXC1260356

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

SSAQXC1260135

SSAQXC12601356