清溪镇康特--新兴二路道路工程

招标工程量清单

招　标　人：_____（盖章）

2026年 8月 11日

SSAQX612601354

SSAQXC12601354

工程名称：清溪镇康特--新兴二路道路工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编　　制　　人：　　（造价专业人员签字及盖章）

审　　核　　人：　　（签字及盖章）

编 制 单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

招　　标　　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

3354C12601354

SSAQXC12601354

编制（审核）说明

工程名称：清溪镇康特--新兴二路道路工程

一、建设规模及内容

1、项目地点位于东莞市清溪镇大利片区，项目为农村公路，采用城市支路技术标准执行；在保持现状道路平面、纵面不变基础上，对道路进行路面修复、沥青罩面、拓宽机动车道、新建非机动车道、人行道增设及改造、改迁现状乔木、完善交通标线，完善给水设施等。

2、工程内容为改造4条道路，大利新兴二路、利渔路、银园街及银风街，项目概况如下：

大利新兴二路，起于利渔路，终于渔利路，道路全长509.549m，道路规划为城市支路，改造红线宽度19m，双向2车道，设计速度20km/h；

利渔路，起于清渔路，终于鹿湖东路，道路全长800.426m，道路规划为城市支路，改造红线宽度15m，双向2车道，设计速度30km/h；

银园街，起于银风街，终于利渔路，道路全长238.148m，道路规划为城市支路，改造红线宽度19.5m，双向2车道，设计速度30km/h；

银风街，起于银园街，终于鹿湖东路，道路全长134.107m，道路规划为城市支路，改造红线宽度13.5m，双向2车道，设计速度20km/h；

二、编制依据及计算规则：

1、清单工程量根据中佑勘察设计有限公司的《清溪镇康特--新兴二路道路工程》（日期2026.8）施工图进行编制。

2、采用清单计价方式，清单列项执行《关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价标准》及九项专业工程工程量计算标准的通知》粤标定函〔2025〕24号文，采用《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）

3、渣土外运距离综合考虑，渣土收纳费含在投标单价中不单列

SSAZG126013541

注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

SSAQXC12601354

工程项目清单汇总表

工程名称：清溪镇康特--新兴二路道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	计算基础	费率	金 额（元）
1	分部分项工程费			
1.1	单项工程			
1.1.1	道路工程			
1.1.2	绿化工程			
1.1.3	给排水工程			
1.1.4	电气工程			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施费			
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税			
5	合　计			
6	其中人工费			

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

SSAQXC1260154

工程项目清单汇总表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	基础工程	
1.2	路面工程	
1.3	人行道工程	
1.4	交通工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合　计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

SSAQXC1260354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基础工程					
		拆除工程					
1	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质:拆除混凝土立缘石 2.规格:15cmX40cmX49.5cm 3.废料运距:综合考虑 4.综合考虑渣土消纳费	m	1584.64		
2	041001002001	拆除人行道	1.部位:现状人行道 2.材质及厚度:现状18cmC25水泥混凝土 3.渣土外运距离:综合考虑 4.综合考虑渣土消纳费	m2	12201.28		
3	040101001001	挖一般土方	1.部位:现状路 2.材质及厚度:拆除基层挖土 3.渣土外运距离:综合考虑 4.综合考虑渣土消纳费	m3	1708.18		
4	041001001001	拆除路面	1.新建管道位置整板拆除结构图 2.材质:水泥路面 3.厚度:路面厚度18cm 4.余方外运:综合考虑 5.综合考虑渣土消纳费	m2	1626.79		
5	041001003001	拆除基层	1.新建管道位置整板拆除结构图 2.旧路15cm5%水泥稳定碎石基层 3.旧路15cm级配碎石底基层 4.余方外运:综合考虑 5.综合考虑渣土消纳费	m2	1626.79		
6	050101002001	植被清理	1.绿化带拆除 2.植物种类:清除植被土32cm 3.渣土外运距离:综合考虑 4.综合考虑渣土消纳费	m2	2501.47		
		病害处理					
7	040203007001	水泥混凝土修复	1.病害类型:轻度线裂病害、表面裂纹 2.处理方案:扩缝灌浆(缝宽<3mm) 3.嵌缝材料:灌入环氧树脂砂浆 4.工程量暂定，最终按四方签字据实结算	m	27.04		
本页小计							

SSAC-C1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040203007002	水泥混凝土修复	1.病害类型:中度线裂病害(缝宽≥3mm) 2.处理方案:切缝拆除600宽条带原砼面层，补充新砼面层 3.厚度:18cm C35水泥混凝土及钢筋网片 4.嵌缝材料:并灌注聚氨酯类填缝料。 5.工程量暂定，最终按四方签字据实结算	m	17.5		
9	040203007003	水泥混凝土修复	1.病害类型:重度裂疑缝及破碎板 2.处理方案:切缝拆除原砼面层，补充新砼面层 3.厚度:18cm C35水泥混凝土 4.拉杆Φ14L=70@60，传力杆28 L=40@30 5.嵌缝材料:并灌注聚氨酯类填缝料。 6.工程量暂定，最终按四方签字据实结算	m2	3052.73		
10	040203007004	水泥混凝土修复	1.病害类型:板角断裂 2.处理方案:板角修补，切缝拆除原砼面层，孔周插入20cm长、直径25mm的钢筋，补充新砼面层 3.厚度:10cm C35水泥混凝土 4.嵌缝材料:并灌注聚氨酯类填缝料。 5.工程量暂定，最终按四方签字据实结算	m2	14.07		
11	040203007005	水泥混凝土修复	1.病害类型:坑洞及露骨 2.处理方案:灌入环氧树脂砂浆，深度综合考虑 3.工程量暂定，最终按四方签字据实结算	m2	1279.02		
		路面工程					
		新建砼路面					
本页小计							

SSAQX612601354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040202014001	还建水泥路面	1.部位:新建管道路面恢复（宽度≥2m） 2.面层:18cm C35水泥混凝土 3.基层:15cm 5%水泥稳定碎石 4.底基层:15cm级配碎石底基层	m2	1535.88		
13	040202014003	还建水泥路面	1.部位:新建管道路面恢复（宽度＜2m） 2.面层:18cm C35水泥混凝土 3.基层:30cmC20混凝土填充	m2	153.2		
14	040202014002	还建水泥路面	1.部位:机动车道新建路面结构 2.面层:18cm C35水泥混凝土 3.基层:15cm 5%水泥稳定碎石 4.底基层:15cm级配碎石底基层	m2	374.26		
15	040901007001	植筋	1.部位:新旧路面拉杆植筋 2.植筋规格:Φ14@600 L=700	根	2056		
16	040901001001	构件钢筋	1.部位:纵缝拉杆及角隅加固钢筋 2.钢筋规格:拉杆螺纹钢Φ14 L=70@60cm、传力杆光圆钢筋Φ28 L=40@30cm、角隅加固钢筋Φ14 L=500cm	t	1.741		
		新建沥青路面					
17	041001004001	铣刨路面	1.结构形式:旧砼路面 2.铣刨厚度:1cm 3.运距:由投标人综合考虑	m2	10943.54		
18	040203003001	透层	1.部位:新建道路及旧路 2.材料品种及喷油量:乳化沥青PC-3(0.6L/m2)	m2	16314.55		
19	040203004001	粘层	1.部位:新建道路及旧路 2.材料品种:满铺玻纤土工格栅	m2	16314.55		
本页小计							

SSAOYC1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040203006001	沥青混凝土	1.部位:新建道路及旧路 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 3.厚度:8cm	m2			
21	040203006002	沥青混凝土	1.部位:新建道路及旧路 2.沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 3.厚度:6cm	m2	16165.38		
22	040203006004	沥青混凝土	1.部位:旧路 2.沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 3.厚度:1cm调平层 4.其他:工程量暂定，结算据实调整	m2	16165.38		
23	040203003002	透层	1.部位:旧砼路中间层 2.材料品种及喷油量:乳化沥青PC-3(0.3~0.6L/m2)	m2	15791.12		
24	040203003003	透层	1.部位:新建沥青路中间层 2.材料品种及喷油量:乳化沥青PC-3(0.6L/m2)	m2	374.26		
25	040203006003	沥青混凝土	1.部位:新建道路及旧路维新上面层 2.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土SBSAC-13C 3.厚度:4cm	m2	16368.86		
26	04B001	道路传力杆	1.部位:沥青路面与水泥混凝土路面衔接处 2.材质:Φ28传力杆，长0.4m，间距0.3m	m	104		
		人行道工程					
		人行道铺设					
27	060104007001	路床(槽)整形	1.范围:新建人行道 2.详见图纸，符合设计要求	m2	13568.55		
28	040202008001	碎石基层	1.部位:人行道底基层 2.材料规格及厚度:10cm厚再生级配碎石	m2	13568.55		
29	040203007006	水泥混凝土	1.施工部位:新建人行道垫层 2.混凝土强度等级:C25透水混凝土（粒径16~20） 3.厚度:15cm	m2	13428.87		
本页小计							

SSAOXC2601354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	040203007007	水泥混凝土	1.施工部位:新建坡道垫层 2.混凝土强度等级:C25透水混凝土（粒径16~20） 3.厚度:100厚	m2	72.97		
31	040204001001	人行道块料铺设	1.部位:人行道面层 2.材质:仿石陶瓷透水砖60x30x5cm 3.结合层材料:DM M10干硬性预拌砂浆　2cm	m2	12634.59		
32	040204001002	人行道块料铺设	1.部位:人行道盲道砖 2.材质:仿石陶瓷透水盲道砖(30cmX30cmX5cm) 3.结合层材料:DM M10干硬性预拌砂浆　2cm	m2	867.25		
33	010502032001	台阶	1.施工部位:新建台阶 2.混凝土强度等级:C25透水混凝土（粒径16~20） 3.厚度:最薄处100厚	m2	66.71		
34	040204001003	人行道块料铺设	1.部位:人行道台阶面层 2.材质:5cm厚仿石陶瓷道板砖(60cmX30cm) 3.结合层材料:DM M10干硬性预拌砂浆　2cm	m2	66.71		
35	040203007008	水泥混凝土	1.施工部位:人行道面层 2.混凝土强度等级:C30水泥砼(弯拉强度4.0MPa) 3.厚度:18cm	m2	181.42		
36	04B002	胀缝	1.部位:人行道胀缝 2.材质:Φ28传力杆，长0.4m，间距0.3m 3.Φ10纵筋，Φ14@200箍筋，Φ10@200拉筋	m	97.4		
37	04B003	缩缝	1.部位:人行道缩缝 2.材质:设传力杆，Φ28传力杆，长0.4m，间距0.3m	m	501.48		
38	04B004	缩缝	1.部位:人行道缩缝 2.材质:不设传力杆假缝型，乳化沥青橡胶类填缝	m	1557.88		
		其他工程					
本页小计							

SSA/C12601354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.施工部位:机动车道路侧石 2.材料品种、规格:花岗岩路缘石(15X40X49.5cm) 3.垫层材料品种、厚度:WM M10预拌砂浆2cm 4.基座尺寸、混凝土强度等级:现浇C20水泥混凝土基座 5.混凝土座砌模板	m	3017.35		
40	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.施工部位:人行道外侧 2.材料品种、规格:花岗岩平缘石(10x20x49.5cm) 3.垫层材料品种、厚度:DM M10预拌砂浆2cm 4.基座尺寸、混凝土强度等级:现浇C20水泥混凝土基座 5.混凝土座砌模板	m	2747.25		
41	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.施工部位:树池 2.材料品种、规格:花岗岩树池压条(15x20x60) 3.垫层材料品种、厚度:1:3水泥砂浆卧底 2cm 4.基座尺寸、混凝土强度等级:现浇C20水泥混凝土基座 5.混凝土座砌模板	m	547.37		
42	040205018001	止车柱	1.类型:不锈钢管止车柱 2.规格、型号:127mm*5mm*1000mm，圆管内灌C20细石混凝土 3.IV类(超强级)反光膜 4.基础:400*400*400mmC30混凝土 5.详见图纸，符合设计要求	根	298		
		交通工程					
		标志牌					
43	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2M以内	m3	145.43		
44	040103001001	基坑回填方	1.填方来源:利用挖土 2.材料品种、规格:土方	m3	98.33		
本页小计							

SSJC12601354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:土方 2.外运距离:综合考虑 3.综合考虑渣土消纳费	m3	42.72		
46	040303002001	混凝土基础	1.部位:路标基础 2.混凝土强度等级:c30混凝土	m3	41.93		
47	010502032002	柱脚包封	1.部位:标志杆 2.混凝土强度等级: C20	m2	2.14		
48	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	184.96		
49	040901009001	预埋铁件	1.材料种类:地脚螺栓 2.材料规格:M20x870	t	0.413		
50	040806001001	接地极	1.材质:接地角钢 2.规格:50*50*5*1500	根	65		
51	040205003001	标志牌	1.名称:圆形标志 2.标志板材质、规格尺寸:δ4铝塑板 Φ800mm 3.板面反光膜等级:高强级反光膜 4.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求	块	32		
52	040205002001	交通标志杆	1.名称:限速标志及禁停标志非机动车道标志 2.类型:单柱式标志杆 3.标杆材料:钢材均采用Q235B钢，主立杆Φ89x6.0x4420mm 4.法兰盘 5.加劲肋	根	8		
53	040205003002	标志牌	1.名称:人行横道及无障碍标志 2.标志板材质、规格尺寸:4厚铝合金板(双面800×800) 每套2块 3.板面反光膜等级:高强级反光膜 4.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求	块	32		
本页小计							

SSAQ1260354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	040205002002	交通标志杆	1.名称:人行横道及无障碍标志 2.类型:单柱式标志杆 3.标杆材料:钢材均采用Q235B钢，主立杆Φ89x4.5x3470mm 4.法兰盘 5.加劲肋	根	20		
55	040205003003	标志牌	1.名称:路名牌 2.类型:方形标志牌 3.标志板材质、规格尺寸:5厚铝合金板：1180x360x5 4.板面反光膜等级:VI反光膜 5.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求	块	16		
56	040205002003	交通标志杆	1.名称:路名牌 2.类型:单柱式标志杆 3.标杆材料:钢材均采用Q235B钢，主立杆^104x4.5X2280mm 4.法兰盘 5.加劲肋	根	8		
57	040205003004	标志牌	1.类型:八角形标牌 2.标志板材质、规格尺寸:δ4铝合金板 边长900mm 3.板面反光膜等级:高强级反光膜 4.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求	块	12		
58	040205003005	标志牌	1.类型:方形标志牌 2.标志板材质、规格尺寸:4厚铝合金板：800x600 3.板面反光膜等级:VI反光膜 4.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求	块	12		
本页小计							

SSAZC1260354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	040205002004	交通标志杆	1.名称:单柱八角矩形组合指示标志 2.类型:单柱式标志杆 3.标杆材料:钢材均采用Q235B钢，主立杆Φ89x4.5x4099mm 4.法兰盘 5.加劲肋	根	8		
60	040205003006	标志牌	1.名称:非机动车道标志 2.标志板材质、规格尺寸:4厚铝合金板：300mm×1200mm 3.板面反光膜等级:VI反光膜 4.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求	块	20		
61	040205002005	交通标志杆	1.名称:非机动车道标志 2.类型:单柱式标志杆 3.标杆材料:钢材均采用Q235B钢，主立杆Φ89x4.5x3900mm 4.法兰盘 5.加劲肋	根	13		
62	040205003007	标志牌	1.类型:方形标志牌 2.标志板材质、规格尺寸:4厚铝合金板：1500x600 3.板面反光膜等级:VI反光膜 4.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求	块	16		
63	040205002006	交通标志杆	1.名称:单柱单矩形标志 2.类型:单柱式标志杆 3.标杆材料:钢材均采用Q235B钢，主立杆Φ89x4.5x4200mm 4.法兰盘 5.加劲肋	根	8		
		标线标记					
本页小计							

SSA2C1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	040205007001	标线	1.部位:道路标线 2.车行道边缘线、分界线、导向车道线 3.油漆品种:反光热熔型涂料 线条 4.工艺:标线厚度不小于2mm，线宽15cm	m2	1460.32		
65	040205007002	标线	1.部位:人行斑马线 2.油漆品种:反光热熔型涂料 横道线 3.工艺:涂层厚度不小于4.0mm，线宽40cm（白）、线宽40cm（黄）	m2	585.94		
66	040205008001	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:直行导向箭头 3.规格尺寸:长3m，涂层厚度不小于2mm	个	34		
67	040205008002	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:左(右)导向箭头 3.规格尺寸:长3m，涂层厚度不小于2mm	个	2		
68	040205008003	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:直行左(右)导向箭头 3.规格尺寸:长3m，涂层厚度不小于2mm	个	22		
69	040205008004	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:直行左转右转导向箭头 3.规格尺寸:长3m，涂层厚度不小于2mm	个	6		
70	040205008005	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:左转右转导向箭头 3.规格尺寸:长3m，涂层厚度不小于2mm	个	6		
71	040205008006	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:非机动车道箭头 3.规格尺寸:涂层厚度不小于2mm	个	102		
本页小计							

SSAQYC1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	040205008007	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:车让人标记 3.规格尺寸:字高1.5m,宽1.0m	个	16		
73	040205008008	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:非机动车路面标识 3.规格尺寸:高1.2m,宽0.8m	个	184		
		栏杆					
74	040205013001	隔离护栏	1.部位:人行道护栏 2.类型:固定式型钢护栏 3.规格、型号:1200mm高 4.材料品种:镀锌钢管	m	127.03		
75	040205013002	隔离护栏	1.部位:U型护栏 2.类型:Φ76*4.0厚圆通黑色氟碳漆，Φ76*4.5厚圆通黄色氟碳漆 3.规格、型号:500mm高	m	2194.28		
本页小计							
合　计							

SSAQXC1260135

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	041201016001	临时设施			
1.2	041201017001	文明施工			
1.3	041201018001	环境保护			
1.4	041201019001	安全生产			
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.1	粤050401008001	施工围栏			
1.5.2	040205004001	红蓝爆闪灯			
1.5.3	040205004002	施工区标志牌及支架			
本页小计					
合计					-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

SSAQXC1260354

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

SSAQXC1260135

工程项目清单汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	栽植乔木	
1.2	栽植地被	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合　计	

SSAQXC1260354

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		栽植乔木					
1	050103001001	栽植乔木	1.种类:紫花风铃木 2.胸径或干径:16~18cm 3.株高、冠径:6.5~7.0、3~3.5 4.起挖方式:假植苗 树形优美 全冠苗	株	140		
2	050201014001	树池盖板/箅子	1.盖板/箅子种类、规格:彩色混凝土篦子 25厚 2.细沙满铺 20厚,铺设于树篦子下	m2	231.97		
		栽植地被					
3	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求:种植土回填 2.回填土厚度:30cm	m3	77.7		
4	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:台湾草 2.铺种方式:原土铺种	m2	259		
本页小计							
合　计							

SSAQXC1260135A

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	050406001001	临时设施			
1.2	050406002001	文明施工			
1.3	050406003001	环境保护			
1.4	050406004001	安全生产			
1.5	1.9	树木保护			
1.5.1	050402001001	植物养护			
1.5.2	050403001001	树木支撑架			
本页小计					
合计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

SSAQXC1260354

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

SSAQXC1260135

工程项目清单汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	基础工程	
1.2	给水工程	
1.3	雨水工程	
1.4	污水工程	
1.5	新增清单部分	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合　计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

SSAQXC1260354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基础工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内	m3	743.5		
2	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:石粉渣 2.材料品种、规格:回填石粉渣(粒径不大于10mm) 3.密实度:按规范要求	m3	541.8		
3	040103003002	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:综合考虑	m3	743.5		
4	040103002001	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:再生石粉	m3			
5	070101003001	池底板模板	1.模板形式:垫层模板	m2	41.36		
6	070101006001	池壁模板	1.名称:现浇井壁木模 2.模板形式:圆形池壁	m2	426.57		
7	070101006002	池壁模板	1.名称:现浇井壁木模 2.模板形式:矩形池壁	m2	258.08		
8	070101009001	池顶板模板	1.模板形式:现浇盖板木模	m2	30.6		
9	040504002001	提升加固现状检查井	1.位置:沥青路面现状井盖提升 2.加高:浇筑c30砼井圈 3.井盖:另计	座			
10	040504002002	现状检查井更换	1.位置:现状井盖 2.井盖:更换为装饰型井盖	座			
11	040504002003	现状检查井更换	1.位置:现状井盖 2.井盖:更换为重型(D400)井盖，φ700	座			
12	040504002004	现状检查井更换	1.位置:现状井盖 2.井盖:更换为重型(D250)井盖，φ700	座			
13	040501014001	新建管连接现状井	1.部位:新建dn600雨水管 2.现状井材质:混凝土雨水井 3.连接方式:钢丝网水泥砂浆接口	处			
		给水工程					
本页小计							

SSAJXC1260354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501003001	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 2.材质及规格:焊接钢管Q235B D219x6 3.连接形式:焊接 4.管道检验及试验要求:满足管道检验及试验要求 5.防腐要求:内壁采用离心涂水泥砂浆防腐,钢管外壁采用除锈后环氧煤沥青,玻璃纤维布特加强级防腐	m	798.44		
15	040501003002	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 2.材质及规格:焊接钢管Q235B D159x4.5 3.连接形式:焊接 4.管道检验及试验要求:满足管道检验及试验要求 5.防腐要求:内壁采用离心涂水泥砂浆防腐,钢管外壁采用除锈后环氧煤沥青,玻璃纤维布特加强级防腐	m	68.44		
16	040501003003	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 2.材质及规格:焊接钢管Q235B D108x4 3.连接形式:焊接 4.管道检验及试验要求:满足管道检验及试验要求 5.防腐要求:内壁采用离心涂水泥砂浆防腐,钢管外壁采用除锈后环氧煤沥青,玻璃纤维布特加强级防腐	m	2		
17	040501001001	混凝土管	1.基础材质、形式及厚度:180度C15砼基础 2.管道规格、等级:钢筋混凝土管(Ⅱ级) DN300 3.连接形式:承插式 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	6		
本页小计							

SSMOX12601354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040502010001	消火栓	1.名称:室外地上式消火栓 2.型号、规格:SSF150/65-1.0 3.附件材质、规格:含标准图所有配件 4.安装大样参13S201-19 5.符合设计图纸及施工规范要求	套	15		
19	040502009001	水表组	1.种类:法兰水表 2.规格:DN200 3.备注:07MS101-2,页134 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	1		
20	040502005001	阀门	1.位置 :供水主管水表处 2.名称:DN200截止阀，含2片DN200法兰 3.备注:07MS101-2,页134 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	1		
21	040502005002	阀门	1.位置 :供水主管水表处 2.名称:DN200伸缩节，含2片DN200法兰 3.备注:07MS101-2,页134 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	1		
22	040502005003	阀门	1.位置 :供水主管 2.名称:DN200闸阀，含2片DN200法兰 3.备注:07MS101-2,页66 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	9		
23	040502005004	阀门	1.位置:消火栓 2.名称:DN150闸阀；DN150短管 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	15		
24	040502005005	阀门	1.名称:DN100排泥阀 2.含法兰片 3.备注:07MS101-2,页58 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	1		
25	040502005006	阀门	1.名称:DN65排气阀；DN65短管 2.含法兰片 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	1		
本页小计							

SSAYC1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040501014002	新旧管连接	1.材质及规格:D219×6×D219×6钢管 2.连接方式:焊接 3.带(不带)介质连接:停水连接	处	6		
27	040501014003	新旧管连接	1.材质及规格:D219×6×D159×4.5钢管 2.连接方式:焊接 3.带(不带)介质连接:停水连接	处	6		
28	040501014004	新旧管连接	1.材质及规格:DN100钢管 2.连接方式:焊接 3.带(不带)介质连接:停水连接	处			
29	040502002001	钢管管件	1.种类:钢制三通 2.材质及规格:DN200*150 3.连接形式:焊接 4.防腐要求:管内、外壁“三布四油”防腐处理。即:三道玻璃纤维布、四道环氧煤沥青涂料	个			
30	040502002002	钢管管件	1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:DN150 3.连接形式:焊接 4.防腐要求:管内、外壁“三布四油”防腐处理。即:三道玻璃纤维布、四道环氧煤沥青涂料	个			
31	040504002005	现浇混凝土井	1.名称:排泥井 2.尺寸:Φ1000 3.图集号:详图集20S515-29 4.平均井深:1.86M 5.盖板材质、规格:另计 6.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求	座			
32	040803004001	管道包封	1.名称:管道包封 2.混凝土强度等级:C25 3.包封尺寸:550*600 4.符合设计图纸及施工规范要求	m			
本页小计							

SSAOX12601354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	040504002006	现浇混凝土井	1.名称:钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2.尺寸:1300*1300 3.图集号:07MS101-2,页66 4.井室深度:1.8m 5.井盖:Φ700球墨铸铁井盖 6.符合设计图纸及施工规范要求	座	8		
34	040504002007	现浇混凝土井	1.名称:钢筋混凝土矩形立式水表井 2.尺寸:2750*1300 3.图集号:07MS101-2,页134 4.井室深度:1.6m 5.井盖:Φ700球墨铸铁井盖 6.符合设计图纸及施工规范要求	座	1		
35	040504002008	现浇混凝土井	1.名称:钢筋混凝土矩形排气井 2.尺寸:1200*1200 3.图集号:07MS101-2,页162 4.井室深度:1.5m 5.井盖:Φ700球墨铸铁井盖 6.符合设计图纸及施工规范要求	座	1		
36	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:砖砌圆形排泥井 2.尺寸:Φ1000 3.图集号:07MS101-2,页58 4.井室深度:2m 5.垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼 6.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5浆砌标准砖 7.井盖:Φ700球墨铸铁井盖	座	1		
37	040204006001	装饰井盖	1.检查井种类、规格:装饰检查井盖 2.3mm厚1000*1000mm不锈钢装饰井盖	座	11		
本页小计							

SSAOXC1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		雨水工程					
38	040803004002	管道包封	1.规格:管道包封 2.混凝土强度等级:C25 3.包封尺寸:600*550 4.符合设计图纸及施工规范要求	m			
39	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:100厚砂石基础 2.材质及规格:DN300 HDPE高密度聚乙烯B型管,环刚度SN12.5 3.连接形式:承插接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	191.71		
40	040201022001	排水沟、截水沟	1.名称:排水沟 2.断面尺寸:300*300mm 3.垫层、基础材料品种、厚度:C20素砼垫层厚100mm 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU25砖厚120mm 5.盖板材质、规格:C25钢筋砼盖板厚80mm 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	87.7		
41	040504010001	雨水口	1.部位:无人行道侧 2.类型:偏沟式双箅雨水口 3.结构及做法:预制装配式 4.规格:1700*540*1000mm 5.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:防盗型球墨铸铁（成套） 6.符合设计图纸及施工规范要求	座	133		
42	040504010002	雨水口	1.类型:偏沟式四箅雨水口 2.结构及做法:预制装配式 3.规格:3450*540*1000mm 4.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:防盗型球墨铸铁（成套） 5.符合设计图纸及施工规范要求	座	3		
本页小计							

SSM-C1260135

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	040504002009	现浇混凝土井	1.名称:雨水检查井 2.尺寸:Φ1000 3.图集号:详图集20S515-29 4.井盖:ф700球墨铸铁井盖 5.符合设计图纸及施工规范要求	座	17		
44	040504002010	现浇混凝土井	1.名称:雨水检查井 2.尺寸:Φ1250 3.图集号:详图集20S515-29 4.井盖:ф700球墨铸铁井盖 5.符合设计图纸及施工规范要求	座	12		
45	040504002011	现浇混凝土井	1.名称:雨水检查井 2.尺寸:Φ1800 3.图集号:详图集20S515-29, 4.井盖:ф700球墨铸铁井盖 5.符合设计图纸及施工规范要求	座	2		
46	040504002012	提升加固现状检查井	1.位置:沥青路面现状井盖提升 2.加高:浇筑c30砼井圈 3.井盖:另计 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	21		
47	040504002013	现状检查井更换	1.位置:现状井盖 2.井盖:更换为重型(D400)井盖，ф700 3.符合设计图纸及施工规范要求	座	21		
48	040504002014	现状检查井更换	1.位置:现状井盖 2.井盖:更换为重型(B125)井盖，ф700 3.符合设计图纸及施工规范要求	座	66		
本页小计							

SSAQXC1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	040504002015	装饰井盖	1.名称:装饰井盖 2.井盖:3mm厚1000*1000mm不锈钢装饰井盖 3.做法:详见大样图 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	92		
		污水工程					
50	040504002016	提升加固现状检查井	1.位置:沥青路面现状井盖提升 2.加高:浇筑c30砼井圈 3.井盖:另计 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	77		
51	040504002017	装饰井盖	1.名称:装饰井盖 2.井盖:3mm厚1000*1000mm不锈钢装饰井盖 3.做法:详见大样图 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	41		
		新增清单部分					
52	040504002018	现浇混凝土井盖安装	1.名称:检查井盖安装 2.盖板类型:防盗型球墨铸铁井盖配套防坠落网 3.尺寸:“四防”井盖 D400,φ700 4.适用部位:行车道 5.井筒高度:500MM	座			
53	040504002019	现浇混凝土井盖安装	1.名称:检查井盖安装 2.盖板类型:防盗型球墨铸铁井盖配套防坠落网 3.尺寸:“四防”井盖 B125,φ700 4.适用部位:人行道 5.井筒高度:500MM	座			
本页小计							
合　计							

SSAOXC1260135A

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	041201016002	临时设施			
1.2	041201017002	文明施工			
1.3	041201018002	环境保护			
1.4	041201019002	安全生产			
本页小计					
合计					-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

SSAQXC1260354

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

SSAQXC1260135

工程项目清单汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	电力工程	
1.2	通信工程	
1.3	照明工程	
1.4	新增清单部分	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合　计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

SSAQXC1260154

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电力工程					
1	040803003001	电缆排管	1.名称:电力排管(人行道) 2.型号:16*BWFRP管 Φ150*5.5 3.排管排列形式:4×4（16管） 4.100mm厚C20混凝土垫层 5.含模板、管枕 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	607.69		
2	040803003002	电缆排管	1.名称:电力排管(车行道) 2.型号:16*BWFRP管 Φ150*5.5 3.排管排列形式:4×4（16管） 4.890*930mmC25混凝土包封 5.含模板、管枕 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	114.13		
3	040205001001	人(手)孔井	1.名称:4层4列钢筋砼直通电力检查井 2.规格尺寸:1410*2500*1810 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C20素砼垫层24CM厚C25钢筋砼底板 4.井墙:24CM厚C25钢筋砼墙身 5.井盖:预制混凝土带钢包边盖板1650*300*150mm（9块） 6.电缆支架:一托二线复合材料电缆支架 7.其他:含模板、电缆标志牌，pvc200集水口内填粗沙 8.符合设计图纸及施工规范要求	座	17		
本页小计							

SSAQXC1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040205001002	人(手)孔井	1.名称:4层4列钢筋砼三通电力检查井 2.规格尺寸:2150*2500*1810 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C20素砼垫层24CM厚C25钢筋砼底板 4.井墙:24CM厚C25钢筋砼墙身 5.井盖:预制混凝土带钢包边盖板1650*300*150mm（11块） 6.电缆支架:一托二线复合材料电缆支架 7.其他:含模板电缆标志牌，pvc200集水口内填粗沙 8.符合设计图纸及施工规范要求	座	2		
5	040504002020	电力井改造	1.位置:现状电力井改造（车行道） 2.加高:钢筋混凝土井圈 3.井盖:更换行车重型混凝土盖板	座	12		
6	040504002021	电力井改造	1.名称:现状电力井改造（人行道） 2.规格:1600*2700mm 3.装饰井盖:5厚SUS304不锈钢包边，6厚SUS304不锈钢角钢框装饰井盖，做法详见电力井装饰井盖示意图 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	43		
7	040504002022	装饰盖板	1.名称:装饰盖板（新建直通井） 2.规格:2740*1650mm 3.装饰井盖:5厚SUS304不锈钢包边，6厚SUS304不锈钢角钢框装饰井盖，做法详见电力井装饰井盖示意图 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	17		
本页小计							

SSDXC1260135

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040504002023	装饰盖板	1.名称:装饰盖板（新建三通井） 2.规格:3350*1650mm 3.装饰井盖:5厚SUS304不锈钢包边，6厚SUS304不锈钢角钢框装饰井盖，做法详见电力井装饰井盖示意图 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	2		
9	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内	m3	1266.46		
10	040103002002	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:再生石粉渣	m3	912.33		
11	040103003003	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:综合考虑	m3	1266.46		
		通信工程					
12	040803003003	通信排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:2×5（10管） 5.包封形式:C25混凝土包封 6.部位:车行道下过路段 7.含模板、管枕 8.符合设计图纸及施工规范要求	m	10.88		
13	040803003004	通信排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:2×4（8管） 5.包封形式:C25混凝土包封 6.部位:车行道下过路段 7.含模板、管枕 8.符合设计图纸及施工规范要求	m	109.94		
本页小计							

SSMC/C1260154

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040803003005	通信排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:2×4（8管） 5.C20混凝土垫层 6.部位:人行道段 7.含模板、管枕 8.符合设计图纸及施工规范要求	m	216.03		
15	040803003006	通信排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:2×3（6管） 5.包封形式:C25混凝土包封 6.部位:车行道下过路段 7.含模板、管枕 8.符合设计图纸及施工规范要求	m	35.33		
16	040803003007	通信排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:2×3（6管） 5.C20混凝土垫层 6.部位:人行道段 7.含模板、管枕 8.符合设计图纸及施工规范要求	m	191.22		
17	040803003008	通信排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:2×2（4管） 5.包封形式:C25混凝土包封 6.部位:车行道下过路段 7.含模板、管枕 8.符合设计图纸及施工规范要求	m	84.4		
本页小计							

SSMOXC12601354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040803003009	通信排管	1.型号:PVC-U 2.规格:DN110*5 3.排管排列形式:2×2（4管） 4.C20混凝土垫层 5.部位:人行道段 6.含模板、管枕 7.符合设计图纸及施工规范要求	m	430.26		
19	040205001003	人(手)孔井	1.名称:通信手孔井 2.规格尺寸:1000*1500*1400mm 3.基础、垫层:材料品种、厚度:12CM厚C15素砼垫层 4.井墙:24CM厚M10水泥砂浆砌砖墙 5.盖板:C25预制砼盖板 6.井盖:700mm球墨铸铁井盖+3mm厚1000*1000mm不锈钢装饰井盖 7.其他:钢制电缆支架 8.符合设计图纸及施工规范要求	座	7		
20	040205001004	人(手)孔井	1.名称:小号直通型通信人孔井 2.规格尺寸:2080*2880*1800 3.基础、垫层:材料品种、厚度:C15素砼垫层 4.井墙:M10水泥砂浆砌砖墙 5.盖板:C25预制砼盖板 6.井盖:700mm球墨铸铁井盖+3mm厚1000*1000mm不锈钢装饰井盖 7.其他:钢制电缆支架 8.符合设计图纸及施工规范要求	座	10		
本页小计							

SSAQ-C1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040205001005	人(手)孔井	1.名称:小号四通型通信人孔井 2.规格尺寸:3200*1400*2000 3.基础、垫层:材料品种、厚度:C15素砼垫层 4.井墙:M10水泥砂浆砌砖墙 5.盖板:C25预制砼盖板 6.井盖:700mm球墨铸铁井盖+3mm厚1000*1000mm不锈钢装饰井盖 7.其他:钢制电缆支架 8.符合设计图纸及施工规范要求	座	1		
22	040803004003	管道包封	1.名称:现状1孔通信管包封保护 2.混凝土强度等级:C25 3.符合设计图纸及施工规范要求	m	19.79		
23	040803004004	管道包封	1.名称:现状2孔通信管包封保护 2.混凝土强度等级:C25 3.符合设计图纸及施工规范要求	m	65.48		
24	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:符合设计图纸以及施工规范要求	m3	676.36		
25	040103002003	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:再生石粉渣 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	526.09		
26	040103003004	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.运距:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	676.36		
27	040204006002	现状通信井改造(行车道)	1.名称:现状通信井改造(行车道) 2.升(降)高度:暂按15cm提升考虑 3.井盖:更换为Φ700重型球墨铸铁井盖 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	8		
本页小计							

SSAOXC1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040204006003	现状通信井改造(行人道)	1.名称:现状通信井改造(行人道) 2.升(降)高度:暂按15cm提升考虑 3.井盖:井盖加装饰盖板,原井盖保留 4.井盖:3mm厚1000*1000mm不锈钢装饰井盖 5.符合设计图纸及施工规范要求	座	41		
29	030506010001	监控摄像设备	1.名称:迁移现状监控摄像头 2.内容:迁移监控杆及监控摄像头，新建立杆基础 3.做法:详见大样图 4.符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
30	030402011001	成套配电箱	1.名称:迁移现状通信箱 2.迁移现状通信箱，通信箱基础 3.符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
		照明工程					
31	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内	m3	569.09		
32	040103002004	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:再生石粉渣	m3	513.18		
33	040504002024	电力井改造	1.位置:现状电力井改造（人行道） 2.加高:0.15米 3.井盖:更换为装饰型井盖	座			
34	040103003005	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:综合考虑	m3	569.09		
35	040205001006	设备基础	1.名称:路灯控制箱基础 2.规格尺寸:1000*1300*500 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C20素砼垫层50CM厚C25素砼基础 4.接地装置:50x50x5热镀锌角钢L=2500mm，接地母线-40x4热镀锌扁钢	座	1		
本页小计							

SSAQXC1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	040205001007	设备基础	1.名称:8M路灯基础 2.规格尺寸:800*800*1600 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C20素砼垫层C30钢筋混凝土基础 4.其他:法兰盘、地脚螺栓等 5.接地装置:热镀锌角钢L50×50×5,L=2500	座	41		
37	040205001008	设备基础	1.名称:10M路灯基础 2.规格尺寸:900*900*1800 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C20素砼垫层C30钢筋混凝土基础 4.其他:法兰盘、地脚螺栓等 5.接地装置:热镀锌角钢L50×50×5,L=2500	座	15		
38	040205001009	设备基础	1.名称:14M路灯基础 2.规格尺寸:1200*1200*2200 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C20素砼垫层C30钢筋混凝土基础 4.其他:法兰盘、地脚螺栓等 5.接地装置:热镀锌角钢L50×50×5,L=2500	座	4		
39	030402011002	成套配电箱	1.名称:路灯控制箱 2.型号:2厚不锈钢 3.安装方式:落地安装 4.箱内配置:一个INS100A/3P 50/5 0.5级 四个VigiNSX100FMIC2.2-4P	台	1		
本页小计							

SSAQX-2601354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030413010001	市政路灯	1.名称:14m高杆灯 2.型号:三头投光灯 3.LED灯200W*3 4.灯杆:H=14m，灯杆内外热镀锌 5.含灯内接线3(BVV-1X2.5mm)，路灯基础另计 6.符合设计图纸及施工规范要求	套	4		
41	030413010002	市政路灯	1.名称:高低臂钢杆灯 2.灯具类型:LED灯100W/40W 3.灯杆:8/6m高低臂灯杆，灯杆内外热镀锌，灯杆表面氟碳喷塑处理,厚度大于80微米 4.臂长:La=1.5m，Lb=1m 5.含灯内接线3(BVV-1X2.5mm)，路灯基础另计 6.符合设计图纸及施工规范要求	套	41		
42	030413010003	市政路灯	1.名称:高低臂钢杆灯 2.灯具类型:LED灯120W/40W 3.灯杆:10/6m高低臂灯杆，灯杆内外热镀锌，灯杆表面氟碳喷塑处理,厚度大于80微米 4.臂长:La=2m，Lb=1m 5.含灯内接线3(BVV-1X2.5mm)，路灯基础另计 6.符合设计图纸及施工规范要求	套	15		
43	030405004001	控制器	1.名称:单灯控制器 2.符合设计图纸及施工规范要求	台	60		
44	030413010004	现状路灯拆除	1.名称:拆除路灯 2.型号:暂按8m考虑 3.含现状基础拆除及石方外运	套	28		
45	030412001001	现状管线拆除	1.名称:拆除线管 2.材质:PVC-75 3.配置形式:埋地	m	1127.43		
本页小计							

SSAQXC12601354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管利旧安装 2.材质规格:1*CPVC管 Φ75*3 3.敷设方式:埋地敷设	m			
47	030409001001	现状管线拆除	1.名称:拆除电缆 2.型号:YJV-0.6/1kV-5x25 3.敷设方式:埋地管内穿线	m			
48	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆利旧安装 2.型号:YJV-0.6/1kV-5x25 3.敷设方式:埋地管内穿线	m			
49	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-1KV 4X25+1x16mm2 3.敷设方式:埋地管内穿线 4.含端头接线	m	2088.22		
50	030412004001	配线	1.名称:路灯穿线 2.配线形式:BVV-2.5mm 3.导线连接方式:埋地管内穿线	m			
51	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-5x35mm2 3.敷设方式:埋地管内穿线	m	147.61		
52	030409006002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质规格:1*PVC管 DN75 3.敷设方式:埋地敷设	m	1802.15		
53	040803004005	管道包封	1.规格:UPVC管 Φ75*3 2.混凝土强度等级:C25	m			
54	030409006003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质规格:镀锌钢管2*SC80*3.5 3.敷设方式:埋地敷设 4.C25混凝土包封	m	250.11		
55	030409006004	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质规格:镀锌钢管4*SC80*3.5 3.敷设方式:埋地敷设 4.C25混凝土包封	m	115.42		
本页小计							

SSAQ/C1260154

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030409006005	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质规格:镀锌钢管6*SC80*3.5 3.敷设方式:埋地敷设 4.C25混凝土包封	m	14.59		
57	040205001010	人(手)孔井	1.名称:2#砖砌照明检查井 2.规格尺寸:700*700*1000 3.基础、垫层:材料品种、厚度:15CM厚C25砼底板，20CM厚渗水沙层 4.井墙:12CM厚实心砖,M10水泥砂浆砌筑 5.内壁:内壁采用15mm厚1:2水泥砂浆抹面,井壁光滑、平整 6.盖板:C30钢筋混凝土盖板 7.井盖:3mm厚800*800mm不锈钢装饰井盖	座	15		
58	040205001011	人(手)孔井	1.名称:3#砖砌照明检查井 2.规格尺寸:500*500*1000 3.基础、垫层:材料品种、厚度:15CM厚C25砼底板，20CM厚渗水沙层 4.井墙:12CM厚实心砖,M10水泥砂浆砌筑 5.内壁:内壁采用15mm厚1:2水泥砂浆抹面,井壁光滑、平整 6.盖板:C30钢筋混凝土盖板 7.井盖:3mm厚800*800mm不锈钢装饰井盖	座	33		
		新增清单部分					
本页小计							
合　计							

SSAQXC1260135

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	031401009001	安全生产			
1.2	031401010001	文明施工			
1.3	031401011001	环境保护			
1.4	031401012001	临时设施			
本页小计					
合计					-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

SSAQXC1260354

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

SSAQXC1260135