清溪镇康特--新兴一路道路工程

最高投标限价

最高投标限价 （小写）：15,868,267.80

（大写）：壹仟伍佰捌拾陆万捌仟贰佰陆拾柒元捌角整

其中：安全生产措施费：309,239.80元 人工费：2,208,890.44元

招 标 人： （单位盖章） 造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章） 法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章） 复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026/7/29 复核时间：2026/8/13

SSAQXC12601356

编 制 说 明

一、 建设规模及内容

1、 项目地点位于东莞市清溪镇大利片区，项目为农村公路，采用城市支路技术标准执行；设计工作内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电力通信及照明工程、绿化工程、施工期间的交通组织设计和其他附属工程设计等

2、 工程内容为改造2条道路，大利新兴一路和渔利路，项目概况如下：
大利新兴一路，起于利渔路，终于渔利路，道路全长697.762m，道路规划为城市支路，改造红线宽度21~21.5m，双向4车道，设计速度30km/h；
渔利路，起于清渔路，终于大利新兴一路，道路全长504.154m，道路规划为城市支路，改造红线宽度29~32m，双向4车道，设计速度30km/h。

二、 编制依据及计算规则：

1、 清单工程量根据中佑勘察设计有限公司的《清溪镇康特--新兴一路道路工程》（日期2026.8）施工图进行编制。

2、 采用清单计价方式，清单列项执行《关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价标准》及九项专业工程工程量计算标准的通知》粤标定函〔2025〕24号文，采用《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）

3、 工程量清单综合单价计价依据包括：执行《转发广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省建设工程计价依据（2018）的通知》东建价〔2019〕4号文，计价依据包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》。

4、 定额动态人工调整系数为1.07（2018年定额动态人工综合单价为110元/工日、机上定额人工单价为246元/工日。

5、 执行住房和城乡建设部办公厅《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号），建筑业增值税税率为9%。

6、 材料价格采用2026年7月份《东莞工程造价信息》主要材料综合价格参考信息，其它材料价格参考周边城市信息价或市场询价。

三 其他说明

1 3、渣土外运距离按10公里计，不考虑渣土收纳费

SSAQXC1260356

SSAQXC12601356

工程项目清单汇总表

工程名称：清溪镇康特--新兴一路道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	计算基础说明	费率	金 额（元）
1	分部分项工程费	分部分项合计		13621689.76
1.1	单项工程	13621689.76		13621689.76
1.1.1	道路工程	8168038.92		8168038.92
1.1.2	绿化工程	451610.41		451610.41
1.1.3	给排水工程	2434416.29		2434416.29
1.1.4	电气工程	2567624.14		2567624.14
2	措施项目费	措施项目合计		936354.09
2.1	其中：安全生产措施费	安全生产措施费		309239.8
3	其他项目费	其他项目合计		
3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工	计日工		
3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其中：合同中约定的其他项目	合同中约定的其他项目		
4	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	9	1310223.95
5	合　计	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+增值税		15868267.8
6	其中人工费	分部分项人工费		2208890.44

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

SSAQ-C260135G

工程项目清单汇总表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程费	8168038.92
1.1	基础工程	954845.86
1.2	路面工程	3702109.67
1.3	人行道工程	2824092.47
1.4	交通工程	686990.92
2	措施项目费	454567.01
2.1	其中：安全生产措施费	119639.77
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	776034.53
5	工程造价	9398640.46
	其中人工费	1077733.61
合计		9,398,640.46

SSAQXC1260135G

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基础工程					954845.86
		拆除工程					530810.17
1	040402018001	机械切缝	1.类别:原混凝土路面锯缝，切割深度按1/4板厚计	m	2713.8	3.47	9416.89
2	041001002001	拆除人行道	1.部位:新兴路及渔利路 2.材质及厚度:拆除18cm现状人行道水泥混凝土 3.废料外运:投标人自行考虑 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	10287.86	29.11	299479.60
3	041001002002	拆除人行道	1.材质及厚度:现状3cm透水砖+15cm拆除现状水泥混凝土 2.废料外运:投标人自行考虑 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1209.44	32.00	38702.08
4	040101001001	挖一般土方	1.部位:新兴路及渔利路 2.材质及厚度:拆除基层挖土 3.废料外运:投标人自行考虑 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	1904.86	34.61	65927.20
5	041001001001	拆除路面	1.部位:新兴路及渔利路 2.材质及厚度:拆除18cm现状C35水泥混凝土路面 3.废料外运:投标人自行考虑 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1773.06	30.47	54025.14
6	041001003001	拆除基层	1.部位:新兴路及渔利路 2.材质及厚度:旧路15cm5%水泥稳定碎石基层 3.旧路15cm级配碎石底基层 4.废料外运:投标人自行考虑 5.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1773.06	29.44	52198.89
本页小计							519749.8

SSPZC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050101002001	绿化带拆除	1.植物种类:清除植被土32cm,部分49cm 2.废料外运:投标人自行考虑 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	909.57	12.16	11060.37
		病害处理					182575.18
8	040203007001	水泥混凝土修复	1.病害类型:轻度线裂病害 2.处理方案:扩缝灌浆(缝宽<3mm) 3.嵌缝材料:灌入环氧树脂砂浆	m	510.7	38.11	19462.78
9	040203007002	水泥混凝土修复	1.病害类型:中度线裂病害(缝宽≥3mm) 2.处理方案:切缝拆除600宽条带原砼面层，补充新砼面层 3.厚度:18cm C35水泥混凝土及钢筋网片 4.嵌缝材料:并灌注聚氨酯类填缝料。	m	115.2	115.48	13303.30
10	040203007003	水泥混凝土修复	1.病害类型:重度裂疑缝及破碎板 2.处理方案:切缝拆除原砼面层，补充新砼面层 3.厚度:18cm C35水泥混凝土 4.嵌缝材料:并灌注聚氨酯类填缝料。 5.拉杆及传力杆	m2	602.35	195.20	117578.72
11	040203007004	水泥混凝土修复	1.病害类型:坑洞及露骨 2.处理方案:灌入环氧树脂砂浆	m2	182	177.09	32230.38
		软基处理工程					241460.51
12	040101001002	挖一般土方	1.部位:软基换填 2.材质及厚度:软基处理挖土 3.废料外运:投标人自行考虑 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	1089.23	34.61	37698.25
本页小计							231333.8

SSMQXG1260156

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.部位:软基换填 2.填方材料品种:碎石 3.密实度要求:符合设计及规范要求 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	1089.23	187.07	203762.26
		路面工程					3702109.67
		新建砼路面					1008455.85
14	040202014001	新建水泥路面	1.部位:新建管道路面恢复（宽度大于2米处） 2.面层:18cm C35水泥混凝土 3.基层:15cm 5%水泥稳定碎石 4.底基层:15cm级配碎石底基层 5.路床碾压检验 6.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	502.08	200.41	100621.85
15	040202014002	新建水泥路面	1.部位:新建管道路面恢复（宽度小于2米处） 2.面层:18cm C35水泥混凝土 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1270.98	121.94	154983.30
16	040202014003	新建水泥路面	1.部位:新建管道路面恢复（宽度小于2米处） 2.基层:15cmC20混凝土 3.底基层:15cm级配碎石底基层 4.路床碾压检验 5.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1270.98	121.93	154970.59
17	040202014004	新建水泥路面	1.部位:人行道扩建路面 2.面层:18cm C35水泥混凝土 3.基层:15cm 5%水泥稳定碎石 4.底基层:15cm级配碎石底基层 5.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	2180.8	209.64	457182.91
本页小计							1071520.91

SSMOXC1260135

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040901007001	植筋	1.部位:新旧路面拉杆植筋 2.植筋规格:Φ14@600 L=700 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	根	4536	20.87	94666.32
19	040901007002	道路传力杆套筒	1.部位:胀缝及缩缝传力杆(车行道及人行道) 2.材料规格:Φ28@300 L=400 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	根	365	13.74	5015.10
20	040901001001	构件钢筋	1.部位:纵缝拉杆及角隅加固钢筋 2.钢筋规格:拉杆螺纹钢Φ14 L=70@60cm、传力杆光圆钢筋Φ28 L=40@30cm、角隅加固钢筋Φ14 L=500cm 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.724	4821.88	3491.04
21	040203007005	缩缝及胀缝	1.部位:恢复砼路面 2.缝类型 :缩缝及胀缝 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	3201.77	11.72	37524.74
		新建沥青路面					2693653.82
22	040203006001	沥青混凝土	1.部位:新建道路及旧路维新上面层 2.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土SBSAC-13C 3.厚度:4cm 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	17709.73	52.28	925864.68
23	040203003001	透层	1.部位:道路砼面层 2.材料品种及喷油量:乳化沥青PC-3(0.6L/m2) 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	17709.73	2.79	49410.15
24	040203006002	沥青混凝土	1.部位:新建路下面层 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20 C 3.厚度:6cm 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	17709.73	67.56	1196469.36
本页小计							2312441.39

SSAGY01260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040203006003	沥青混凝土	1.部位:新建路下面层 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20 C 3.厚度:1cm调平层 4.其他:工程量暂定，结算具实调整	m2	17709.73	10.37	183649.90
26	040203004001	粘层	1.部位:旧砼路面及新建路面 2.材料品种:满铺玻纤土工格栅 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	17709.73	8.51	150709.80
27	040203003002	透层	1.部位:沥青路中间层 2.材料品种及喷油量:乳化沥青PC-3(0.6L/m2) 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	17709.73	2.77	49055.95
28	041001004001	铣刨路面	1.结构形式:旧砼路面 2.铣刨厚度:5cm以内 3.运距:由投标人综合考虑 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	13551.27	10.22	138493.98
		人行道工程					2824092.47
		公交站台					199487.10
29	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:2M以内 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	111.82	8.99	1005.26
30	040103001002	基坑回填方	1.填方来源:利用原有挖土 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	31.6	20.63	651.91
31	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:土方 2.外运距离:投标人自行考虑 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	80.22	32.43	2601.53
32	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.部位:软基换填 2.填方材料品种:碎石 3.密实度要求:符合设计及规范要求	m3	45.7	236.23	10795.71
本页小计							536964.04

SSAQ-C1260136

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级：C20 2.模板形式:含模板制作、安装拆除 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	11.42	655.43	7485.01
34	040303002001	混凝土基础	1.部位:混凝土基础 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.模板形式:含模板制作、安装拆除 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	24.18	810.78	19604.66
35	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:φ10以内 三级钢 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.304	4367.44	1327.70
36	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:φ12~16以内 三级钢 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.693	4345.92	3011.72
37	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:φ18~25以内 三级钢 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.881	4284.57	3774.71
38	040303002002	混凝土基础	1.部位:柱脚包封 2.混凝土强度等级:c15混凝土 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	0.35	1199.82	419.94
39	040303002003	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	0.11	1313.55	144.49
40	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:二次浇灌C35无收缩细石混凝土 3.模板形式:含模板制作、安装拆除 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	0.23	1468.80	337.82
41	040901009001	预埋铁件	1.材料种类:预埋件 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.689	8264.87	5694.50
本页小计							41800.55

SSAXC1260136

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010608001001	钢构件制作	1.类型:广告位 2.钢材品种、规格:Φ80镀锌钢管 3.油漆:白色氟碳漆饰面 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.376	14915.24	5608.13
43	010608001002	钢构件制作	1.类型:座位 2.钢材品种、规格:镀锌扁通 3.油漆:白色氟碳漆饰面 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	2.074	18206.46	37760.20
44	010608001003	钢构件制作	1.类型:扶手 2.钢材品种、规格:Φ80镀锌钢管 3.油漆:白色氟碳漆饰面 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.09	21307.15	1917.64
45	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:热镀锌型材 2.油漆:氟碳漆饰面 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	2.392	9131.13	21841.66
46	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:热镀锌型材 2.油漆:氟碳漆饰面 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	4.802	9024.88	43337.47
47	010901004001	玻璃采光顶	1.玻璃品种、规格、表面处理:6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	67.32	167.68	11288.22
48	011507002001	竖式广告牌	1.面层材料品种:8厚PC透明板 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	M2	112.16	182.34	20451.25
49	011507002002	竖式广告牌	1.面层材料品种:10厚蓝色亚克力 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	M2	1.8	237.54	427.57
		人行道铺设					795306.05
50	060104007001	路床(槽)整形	1.范围:新建人行道 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	3134.6	2.25	7052.85
本页小计							149684.99

SSAQC1260136

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	040202008001	砂砾石	1.部位:人行道底基层 2.材料规格及厚度:10cm厚再生级配碎石 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	3134.6	15.49	48554.95
52	040203007006	水泥混凝土	1.施工部位:新建人行道垫层 2.混凝土强度等级:C25透水混凝土 3.厚度:15cm 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	3134.6	87.56	274465.58
53	040204001001	人行道块料铺设	1.部位:人行道面层（新兴路） 2.材质:烧面花岗岩道板砖(60cmx20cmx3cm) 3.结合层材料:DM M10干硬性预拌砂浆　2cm	m2	2577.54	152.73	393667.68
54	040204001002	人行道块料铺设	1.部位:人行道面层（渔利路） 2.材质:陶瓷透水砖600*300*50 3.结合层材料:DM M10干硬性预拌砂浆　2cm	m2	387.04	116.63	45140.48
55	040204001003	人行道块料铺设	1.部位:（新兴一路）人行道盲道砖 2.材质:3cm花岗岩盲道砖(30×30) 3.结合层材料:1:3水泥砂浆卧底1cm 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	170.02	155.42	26424.51
56	040204001004	人行道块料铺设	1.部位:人行道盲道砖 2.材质:3cm花岗岩盲道砖(30×30) 3.结合层材料:1:3水泥砂浆卧底1cm	m2	425.9		
		非机动车道及人行道					1081888.49
57	060104007002	路床(槽)整形	1.范围:新建人行道 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6439.65	2.24	14424.82
本页小计							802678.02

SSAGC1260136

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	040202008002	砂砾石	1.部位:新建道路垫层 2.材料规格及厚度:13cm级配碎石（再生） 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6439.65	18.60	119777.49
59	040203007007	水泥混凝土	1.施工部位:新建非机动车道垫层 2.混凝土强度等级:C25透水混凝土 3.厚度:15cm 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6439.65	87.90	566045.24
60	040203003003	透层	1.部位:新建非机动车道 2.材料品种及喷油量:乳化沥青PC-2透层(1.1L/平方米) 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6439.65	5.83	37543.16
61	040204003001	沥青混凝土	1.面层厚度、沥青混凝土种类:4cm细粒式彩色沥青混凝土(AC-10F) 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6439.65	50.01	322046.90
62	040204001005	人行道块料铺设	1.部位:人行道盲道砖 2.材质:3cm陶瓷透水砖 3.结合层材料:1:3水泥砂浆卧底1cm 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	255.87	86.18	22050.88
		其他工程					747410.83
63	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.施工部位:机动车道路侧石 2.材料品种、规格:花岗岩路缘石(15X40X49.5cm) 3.垫层材料品种、厚度:WM M10预拌砂浆2cm 4.基座尺寸、混凝土强度等级:现浇C20水泥混凝土基座 5.含模板制作、安装拆除 6.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	1629.29	242.73	395477.56
本页小计							1462941.23

SSMC12601356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 10 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.施工部位:人行道外侧 2.材料品种、规格:花岗岩平缘石(10x20x49.5cm) 3.垫层材料品种、厚度:DM M10预拌砂浆2cm 4.基座尺寸、混凝土强度等级:现浇C20水泥混凝土基座 5.含模板制作、安装拆除 6.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	1404.08	101.48	142486.04
65	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.施工部位:人行道非机动车道路中侧石 2.材料品种、规格:花岗岩平缘石(10x20x49.5cm) 3.垫层材料品种、厚度:DM M10预拌砂浆2cm 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	1357.06	79.68	108130.54
66	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.施工部位:树池 2.材料品种、规格:花岗岩树池压条(15x20x60) 3.垫层材料品种、厚度:1:3水泥砂浆卧底 2cm 4.基座尺寸、混凝土强度等级:现浇C20水泥混凝土基座 5.含模板制作、安装拆除 6.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	311.28	145.00	45135.60
67	040205018001	止车柱		根	119		
68	040205017001	警示柱	1.类型:成品304不锈钢光面固定车档柱 2.规格、型号:168mm*5mm*1000mm 3.IV类(超强级)反光膜、圆管内灌C20细石混凝土 4.基础:C30钢筋混凝土 5.含模板制作、安装拆除 6.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	根	119	472.11	56181.09
		交通工程					686990.92
		标志牌					67902.14
本页小计							351933.27

SSWXC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 11 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	040205003001	标志牌	1.名称:圆形标志 2.标志板材质、规格尺寸:δ3铝合金板 Φ800mm(附着) 3.高强级反光膜 4.标志牌与立柱采用附着支架连接，含滑动槽、螺栓等构件，详见图纸 5.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	块	8	645.20	5161.60
70	040205003002	标志牌	1.类型:圆形标志 2.标志板材质、规格尺寸:δ3铝合金板 Φ800mm 3.板面反光膜等级:高强级反光膜 4.标志牌与立柱采用附着支架连接，含滑动槽、螺栓等构件，详见图纸 5.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	块	8	645.20	5161.60
71	040205003003	标志牌	1.名称:人行横道及无障碍标志 2.标志板材质、规格尺寸:4厚铝合金板(双面800×800) 每套2块 3.板面反光膜等级:高强级反光膜 4.标志牌与立柱采用附着支架连接，含滑动槽、螺栓等构件，详见图纸 5.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	块	21	1219.61	25611.81
72	040205002001	交通标志杆	1.名称:人行横道及无障碍标志 2.类型:单柱式标志杆 3.标杆材料:钢材均采用Q235B钢，主立杆Φ89x4.5x3470mm 4.加劲肋、地脚螺栓、法兰盘、接地角钢 5.其他:含基础土方挖、运 6.含模板制作、安装拆除 7.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	根	1	1243.91	1243.91
本页小计							37178.92

SSAQXC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 12 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	040205003004	标志牌	1.名称:路名牌 2.类型:方形标志牌 3.标志板材质、规格尺寸:5厚铝合金板：1180x360x5 4.板面反光膜等级:VI反光膜 5.标志牌与立柱采用附着支架连接，含滑动槽、螺栓等构件，详见图纸 6.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	块	7	797.07	5579.49
74	040205003005	标志牌	1.类型:八角形标牌 2.标志板材质、规格尺寸:δ4铝合金板 边长306mm 3.板面反光膜等级:高强级反光膜 4.标志牌与立柱采用附着支架连接，含滑动槽、螺栓等构件，详见图纸 5.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	块	8	768.91	6151.28
75	040205003006	标志牌	1.类型:方形标志牌 2.标志板材质、规格尺寸:4厚铝合金板：800x600 3.板面反光膜等级:VI反光膜 4.标志牌与立柱采用附着支架连接，含滑动槽、螺栓等构件，详见图纸 5.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	块	8	746.84	5974.72
76	040205003007	标志牌（指路标志牌）	1.类型:方形标志牌 2.标志板材质、规格尺寸:4厚铝合金板：1500x600 3.板面反光膜等级:VI反光膜 4.标志牌与立柱采用附着支架连接，含滑动槽、螺栓等构件，详见图纸 5.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	块	8	1160.52	9284.16
本页小计							26989.65

SSAOX012601356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 13 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	040205003008	标志牌	1.名称:非机动车道标志 2.标志板材质、规格尺寸:4厚铝合金板：300mm×1200mm 3.板面反光膜等级:VI反光膜 4.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求 5.标志牌与立柱采用附着支架连接，含滑动槽、螺栓等构件，详见图纸 6.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	块	4	628.65	2514.60
78	040205002002	交通标志杆	1.名称:非机动车道标志杆 2.类型:单柱式标志杆 3.标杆材料:钢材均采用Q235B钢，主立杆Φ89x4.5x3900mm 4.法兰盘 5.加劲肋 6.其他:含基础土方挖、运 7.含模板制作、安装拆除 8.标志牌与立柱采用附着支架连接，含滑动槽、螺栓等构件，详见图纸 9.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	根	1	1218.97	1218.97
		标线标记					79015.65
79	040205007001	标线	1.部位:道路标线 2.车行道边缘线、分界线、导向车道线、停止线 3.油漆品种:反光热熔型涂料 线条 4.工艺:标线厚2.50mm以内 5.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1012.43	32.59	32995.09
80	040205007002	标线	1.部位:人行斑马线 2.油漆品种:反光热熔型涂料 横道线 3.工艺:厚4.00mm，线宽40cm（白）、线宽40cm（黄） 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	847.48	43.71	37043.35
本页小计							73772.01

SSAXC1260135

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 14 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	040205008001	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:非机动车组合方向标记（方向标记） 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	48	15.98	767.04
82	040205008007	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:非机动车组合方向标记（非机动车标记） 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	48	42.83	2055.84
83	040205008002	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:直行左(右)导向箭头 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	26	41.71	1084.46
84	040205008003	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:直行导向箭头 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	34	24.09	819.06
85	040205008004	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:路面文字 （人行道让行） 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	9	194.51	1750.59
86	040205008005	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:路面文字 （公交车） 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	4	324.18	1296.72
87	040205008006	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:非机动车路面标记 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	29	41.50	1203.50
		栏杆					540073.13
本页小计							8977.21

SSAC-C-260136

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 15 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	040205013001	隔离护栏	1.部位:人行道护栏 2.类型:固定式型钢护栏 3.规格、型号:1000mm高 4.材料品种:20*20*3.75方通、40*20*3.75方通、40X40方钢 5.IV类(超强级),15x4cm,安装于车行道侧迎车面,端头设置一块,普通段每6m设置一块 6.砼基础:C30基础 7.含模板制作、安装拆除 8.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	1241.37	247.44	307164.59
89	040205013002	隔离护栏	1.部位:路中分隔护栏-标准段 2.类型:活动式型钢护栏 3.规格、型号:1100mm高 4.材料品种:80*80*2.5方通;60x20x1.8方通;20*20*1.5方通;80*100*10钢板 5.反光膜:IV类(超强级),15x4cm,立柱侧面双向错位设置 6.铸头铁底座 400X400X100、不锈钢六角头螺栓,M12X40螺栓、每隔四跨一个C30基础 7.含模板制作、安装拆除 8.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	957.43	206.19	197412.49
本页小计							504577.08

SSM 912601356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 16 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	040205013003	隔离护栏	1.部位:路中分隔护栏-衔接段 2.类型:活动式型钢护栏 3.规格、型号:900mm高 4.材料品种:80*80*2.5方通;60x20x1.8方通;20*20*1.5方通;80*100*10钢板 5.反光膜:IV类(超强级),15x4cm,立柱侧面双向错位设置 6.铸头铁底座 400X400X100、不锈钢六角头螺栓,M12X40螺栓、每隔四跨一个C30基础 7.含模板制作、安装拆除 8.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	32	189.52	6064.64
91	040205013004	隔离护栏	1.部位:路中分隔护栏-下降段 2.类型:活动式型钢护栏 3.规格、型号:700mm高 4.材料品种:80*80*2.5方通;60x20x1.8方通;20*20*1.5方通;80*100*10钢板 5.反光膜:IV类(超强级),15x4cm,立柱侧面双向错位设置 6.铸头铁底座 400X400X100、不锈钢六角头螺栓,M12X40螺栓 7.每隔四跨一个C30基础 8.含模板制作、安装拆除 9.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	64	158.74	10159.36
92	040205013005	隔离护栏	1.部位:U型护栏 2.类型:D76*4.0厚圆通黑色氟碳漆、76*4.5厚圆通黄色氟碳漆 3.镀锌圆钢管 4.规格、型号:500mm高 5.水泥砂浆填充缝隙、不锈钢拉丝面垫片 R=12cm h=3mm(与面砖平齐) 6.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	263.82	73.05	19272.05
本页小计							35496.05

SSMKC1260136

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 17 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		交通疏解					

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		454567.01	
1.1	041201016001	临时设施		74062.72	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2	041201017001	文明施工		62668.45	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	041201018001	环境保护		56971.32	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	041201019001	安全生产		119639.77	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		141224.75	
1.5.1	粤050401008002	施工围栏		139200	
1.5.2	040805006001	护栏照明灯		937.55	
1.5.3	011108007001	施工区标志牌及支架+限速牌		1087.2	
本页小计				454567.01	
合计				454567.01	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

SSAQXC1260

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

SSAQXC1260135

增值税计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC	9	776034.53
合计					776034.53

SSAQXC1260135

工程项目清单汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金 额（元）
1	分部分项工程费	451610.41
1.1	栽植乔木	407616.15
1.2	栽植地被	43994.26
2	措施项目费	48920.9
2.1	其中：安全生产措施费	2436.89
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	45047.82
5	工程造价	545579.13
合计		545,579.13

SSAQXC1260135G

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		栽植乔木					407616.15
1	050103001001	栽植乔木	1.种类:紫花风铃木 2.胸径或干径:16~18cm 3.株高、冠径:6.5~7.0、3~3.5 4.起挖方式:全冠假植苗、形态优美、主干明显、冠幅饱满、无病虫害、枝下高2.5m、分支点2.2m 5.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	株	90	4291.27	386214.30
2	050201014001	树池盖板/箅子	1.盖板/箅子种类、规格:25mm彩色混凝土篦子 2.20mm细沙铺设于树篦子下 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	152.5	140.34	21401.85
		栽植地被					43994.26
3	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求:种植土回填 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	305.39	33.96	10371.04
4	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:台湾草 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1017.96	22.41	22812.48
5	050101002002	绿化带拆除	1.植物种类:清除植被土30cm 2.废料外运:投标人自行考虑 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1017.96	10.62	10810.74
本页小计							451610.41
合　计							451610.41

SSMYC4260356

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		48920.9	
1.1	050406001001	临时设施		1038.68	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2	050406002001	文明施工		878.88	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	050406003001	环境保护		798.98	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	050406004001	安全生产		2436.89	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5	1.9	树木保护		43767.47	
1.5.1	050402001001	植物养护		39023.18	
1.5.2	050403001001	树木支撑架		4744.29	
本页小计				48920.9	
合计				48920.9	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

SSAQXC1260125

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

SSAQXC1260135

增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC	9	45047.82

工程项目清单汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程费	2434416.29
1.1	基础工程	869273.53
1.2	给水工程	388074.92
1.3	雨水工程	1177067.84
2	措施项目费	173880.23
2.1	其中：安全生产措施费	64696.92
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	234746.69
5	工程造价	2843043.21
合计		2,843,043.21

SSAQXC1260135G

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基础工程					869273.53
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	1077.57	9.43	10161.49
2	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:4m内 3.支撑下挖土 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	707.91	12.28	8693.13
3	040101003002	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:4m内 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	328.4	10.23	3359.53
4	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:符合规范及设计要求 2.材料品种、规格:回填再生石粉渣 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	981.26	99.64	97772.75
5	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.部位:箱涵周围 2.密实度要求:符合规范及设计要求 3.材料品种、规格:回填石粉渣 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	699.26	163.88	114594.73
6	040103003002	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.废料外运:投标人自行考虑 3.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	2113.88	32.19	68045.80
7	040103002001	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:再生石粉	m3			
8	070101006001	池壁模板	1.模板形式:现浇井壁木模	m2			
9	070101009001	池顶板模板	1.模板形式:现浇盖板木模	m2			
10	040504002001	提升加固现状检查井	1.位置:沥青路面现状井盖提升 2.加高:浇筑c30砼井圈 3.含模板制作、安装拆除、钢筋工程 4.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	57	957.80	54594.60
11	070109006001	沟道(槽)壁板模板	1.部位:箱涵模板 2.箱涵顶板、墙身、底板	m2		157515.97	
本页小计							357222.03

SSMXC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040504002002	现状检查井更换	1. 位置:1000*1000*3mm装饰型井盖 2. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	79	790.89	62480.31
13	040504002003	现状检查井更换	1. 位置:现状井盖 2. 类型:D400 3. 井盖:更换为φ700重型球墨铸铁井盖 4. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	13	626.84	8148.92
14	040504002004	现状检查井更换	1. 位置:现状井盖 2. 类型:B125 3. 井盖:更换为φ700轻型球墨铸铁井盖 4. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	34	461.22	15681.48
15	040501014001	新建管连接现状井	1. 部位:新建dn600雨水管 2. 现状井材质:混凝土雨水井 3. 连接方式:钢丝网水泥砂浆接口 4. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	处	1	920.17	920.17
16	041201024001	已完工程及设备保护	1. 名称:管线保护 2. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	处	13	150.00	1950.00
17	040302010001	钢板桩	1. 桩长:6米 2. 板桩厚度:拉森钢板桩 3. 钢板桩支撑安、拆 宽度4m外 4. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	298.8	1285.70	384167.16
18	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除浆砌石箱涵 2. 废料外运:投标人自行考虑 3. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	462.96	83.60	38703.46
		给水工程					388074.92
		新兴路					351899.57
本页小计							512051.5

SSQX2260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040501003001	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 2.材质及规格:焊接钢管Q235B D219x6 3.连接形式:焊接 4.管道检验及试验要求:满足管道检验及试验要求 5.防腐要求:内壁采用离心涂水泥砂浆防腐,钢管外壁采用除锈后环氧煤沥青,玻璃纤维布特加强级防腐 6.位置:人行道	m	330	228.78	75497.40
20	040501003002	钢管（混凝土包封）	1.垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 2.材质及规格:焊接钢管Q235B D219x6 3.连接形式:焊接 4.管道检验及试验要求:满足管道检验及试验要求 5.防腐要求:内壁采用离心涂水泥砂浆防腐,钢管外壁采用除锈后环氧煤沥青,玻璃纤维布特加强级防腐 6.位置:车行道上混凝土包封 7.C25混凝土包封，包封尺寸:550*600；三级钢12@200配筋	m	368.41	508.26	187248.07
21	040501003003	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 2.材质及规格:焊接钢管Q235B D159x4.5 3.连接形式:焊接 4.管道检验及试验要求:满足管道检验及试验要求 5.防腐要求:内壁采用离心涂水泥砂浆防腐,钢管外壁采用除锈后环氧煤沥青,玻璃纤维布特加强级防腐	m	45.2	160.03	7233.36
22	040502010001	消火栓	1.名称:室外地上式消火栓 2.型号、规格:SSF150/65-1.0 3.附件材质、规格:不含标准图所有配件 4.安装大样参13S201-19 5.符合设计图纸及施工规范要求	套	8	1023.74	8189.92
本页小计							278168.75

SSAC12601356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040502009001	水表	1.种类:法兰水表 2.规格:DN150	个	1	1155.49	1155.49
24	040502005001	阀门	1.名称:DN150闸阀 2.符合设计图纸及施工规范要求	个	11	780.08	8580.88
25	040501014002	新旧管连接	1.材质及规格:DN150PE管 2.连接方式:热熔连接 3.带(不带)介质连接:停水连接	处	1	597.12	597.12
26	040501014003	新旧管连接	1.材质及规格:DN200管 2.连接方式:焊接 3.带(不带)介质连接:停水连接	处	1	611.63	611.63
27	040502002001	钢管管件	1.种类:钢制三通 2.材质及规格:DN200*150 3.连接形式:焊接 4.防腐要求:管内、外壁“三布四油”防腐处理。即:三道玻璃纤维布、四道环氧煤沥青涂料	个	1	203.46	203.46
28	040502002002	钢管管件	1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:DN150 3.连接形式:焊接 4.防腐要求:管内、外壁“三布四油”防腐处理。即:三道玻璃纤维布、四道环氧煤沥青涂料	个	1	87.14	87.14
29	040504002005	现浇混凝土井	1.名称:钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2.尺寸:1300*1300 3.图集号:07MS101-2,页66 4.井室深度:1.8m 5.符合设计图纸及施工规范要求 6.盖板材质、规格:Φ800球墨铸铁井盖 承压等级:C250	座	10	3576.61	35766.10
本页小计							47001.82

SSHQX1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	040504002006	现浇混凝土井	1.名称:钢筋混凝土矩形立式水表井 2.尺寸:2750*1300 3.图集号:07MS101-2,页134 4.井室深度:1.6m 5.符合设计图纸及施工规范要求 6.盖板材质、规格:Φ800球墨铸铁井盖 承压等级:C250	座	1	6543.21	6543.21
31	040504002007	现浇混凝土井	1.名称:钢筋混凝土矩形排气井 2.尺寸:1200*1200 3.图集号:07MS101-2,页162 4.井室深度:1.5m 5.符合设计图纸及施工规范要求 6.盖板材质、规格:Φ800球墨铸铁井盖 承压等级:C250	座	2	3471.19	6942.38
32	040504002008	现浇混凝土井	1.名称:排泥井 2.尺寸:Φ1000 3.图集号:详图集20S515-29 4.平均井深:1.86M 5.盖板材质、规格:另计 6.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求	座	1	2170.95	2170.95
33	040504002009	装饰井盖	1.位置:1000*1000*3mm装饰型井盖 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	14	790.89	11072.46
		渔利路					36175.35
本页小计							26729

SSAQX-1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	040501003004	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:200厚再生石粉 2.材质及规格:焊接钢管Q235B D108x4 3.连接形式:焊接 4.管道检验及试验要求:满足管道检验及试验要求 5.防腐要求:内壁采用离心涂水泥砂浆防腐,钢管外壁采用除锈后环氧煤沥青,玻璃纤维布特加强级防腐	m	35.5	120.52	4278.46
35	040502010002	消火栓	1.名称:室外地上式消火栓 2.型号、规格:SSF100/65-1.0 3.附件材质、规格:含标准图所有配件 4.安装大样参13S201-19 5.符合设计图纸及施工规范要求	套	5	639.72	3198.60
36	040501014004	新旧管连接	1.材质及规格:DN100钢管 2.连接方式:焊接 3.带(不带)介质连接:停水连接	处	4	490.55	1962.20
37	040501014005	新旧管连接	1.材质及规格:DN150钢管 2.连接方式:焊接 3.带(不带)介质连接:停水连接	处	1	611.63	611.63
38	040504002010	现浇混凝土井	1.名称:钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2.尺寸:1300*1300 3.图集号:07MS101-2,页66 4.井室深度:1.8m 5.符合设计图纸及施工规范要求 6.盖板材质、规格:Φ800球墨铸铁井盖 承压等级:C250	座	5	3576.61	17883.05
39	040504002011	装饰井盖	1.位置:1000*1000*3mm装饰型井盖 2.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	5	790.89	3954.45
本页小计							31888.39

SSAQ-C1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	040502005002	阀门	1.名称:DN100闸阀 2.符合设计图纸及施工规范要求	个	5	522.21	2611.05
41	041101001001	垫层	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:砂石垫层	m3	5.6	299.27	1675.91
		雨水工程					1177067.84
42	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:100厚砂石基础 2.管径:DN300 3.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯B型管 4.环刚度:SN12.5 5.连接形式:承插接口 6.管道检验及试验要求:闭水试验 7.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	370.24	291.74	108013.82
43	040501001001	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:200mm砂石垫层 2.材质:Ⅱ级钢筋混凝土管 3.规格:DN600 4.接口方式:承插式橡胶圈柔性接口 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	85	343.40	29189.00
44	040504010001	雨水口	1.类型:偏沟式双箅雨水口 2.结构及做法:预制装配式 3.规格:1700*540*1000mm 4.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁井箅 5.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	90	1583.88	142549.20
45	040504010002	雨水口	1.类型:偏沟式四箅雨水口 2.结构及做法:预制装配式 3.规格:3450*540*1000mm 4.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁井箅 5.其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	1	3167.76	3167.76
本页小计							287206.74

SSMYC1260135

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	040504002012	现浇混凝土井	1.名称:圆形混凝土检查井 2.尺寸:Φ1000 3.图集号:20S515,页29 4.平均井深:1.57m 5.垫层材质及厚度:100厚C15砼 6.混凝土强度等级:C30 S6 7.井盖材质及规格:C30砼 8.井盖:轻型球墨铸铁井盖 9.设防坠网、塑钢爬梯 10.含模板制作、安装拆除、钢筋工程 11.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	9	3166.57	28499.13
47	040504002013	现浇混凝土井	1.名称:圆形混凝土检查井 2.尺寸:Φ1000 3.图集号:20S515,页29 4.平均井深:1.50m 5.垫层材质及厚度:100厚C15砼 6.混凝土强度等级:C30 S6 7.井盖材质及规格:C30砼 8.井盖:重型球墨铸铁井盖 9.设防坠网、塑钢爬梯 10.含模板制作、安装拆除、钢筋工程 11.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	7	3191.90	22343.30
48	040504002014	现浇混凝土井	1.名称:圆形混凝土检查井 2.尺寸:Φ1250 3.图集号:20S515,页29 4.平均井深:2.08m 5.垫层材质及厚度:100厚C15砼 6.混凝土强度等级:C30 S6 7.井盖材质及规格:C30砼 8.井盖:重型球墨铸铁井盖 9.设防坠网、塑钢爬梯 10.含模板制作、安装拆除、钢筋工程 11.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	14	4908.00	68712.00
本页小计							119554.43

SSAK12601356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	040504002015	现浇混凝土井	1.名称:圆形混凝土检查井 2.尺寸:Φ1800 3.图集号:20S515,页29 4.平均井深:2.48m 5.垫层材质及厚度:100厚C15砼 6.混凝土强度等级:C30 S6 7.井盖材质及规格:C30砼 8.井盖:重型球墨铸铁井盖 9.设防坠网、塑钢爬梯 10.含模板制作、安装拆除、钢筋工程 11.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	2	8155.11	16310.22
50	040504002016	现浇混凝土井	1.名称:矩形混凝土检查井 2.尺寸:2700*2700 3.图集号:20S515,页59 4.平均井深:2.53m 5.垫层材质及厚度:100厚C15砼 6.混凝土强度等级:C30 S6 7.井盖材质及规格:C30砼 8.井盖:轻型球墨铸铁井盖 9.设防坠网、塑钢爬梯 10.含模板制作、安装拆除、钢筋工程 11.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	1	24858.56	24858.56
51	040504005001	砖砌井筒	1.名称:箱涵顶井筒 2.井筒规格:Φ700 3.砌筑材料品种、规格:20S515,页331 4.井深:0.37m 5.含模板制作、安装拆除、钢筋工程 6.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	7	148.22	1037.54
52	040303001003	混凝土垫层	1.施工部位:箱涵 2.混凝土强度等级:C20	m3	45.57		
本页小计							42206.32

SSAD12601356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	040303027001	混凝土箱涵	1.2200x2000mm混凝土箱涵 2.垫层混凝土强度:C20 3.主体结构混凝土强度为:C30 4.防水、接缝要求:箱涵每隔10m应设变形缝一道,变形缝与涵身正交。缝宽20mm,缝内填充沥青麻絮 5.含模板制作、安装拆除、钢筋工程 6.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	166	3897.36	646961.76
54	040402017001	变形缝	1.材料品种、规格:单组份聚硫密封膏 2.填缝板采用聚乙烯泡沫塑料板 3.钢边橡胶止水带 4.工艺要求:详见施工图设计，满足设计要求	m	154.01		
55	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类:箱涵拉筋及箍筋 2.钢筋规格:Φ10mm以内圆钢	t	1.1		
56	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类:箱涵主筋 2.钢筋规格:Φ12~14 三级钢	t	60.031		
57	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类:箱涵主筋 2.钢筋规格:Φ16以外 三级钢	t	0.786		
58	010401010001	砖地沟、明沟	1.部位:雨水沟B×H=300×300 2.基础:100厚C20砼垫层 3.墙身:1:2.5水泥砂浆抹面厚20 M10水泥砂浆砌MU25砖厚120 4.盖板:C25钢筋砼盖板厚80 5.含模板制作、安装拆除、钢筋工程 6.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	287	297.65	85425.55
本页小计							732387.31
合　计							2434416.29

SSAQYC1260356

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		173880.23	
1.1	041201016002	临时设施		40050.47	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2	041201017002	文明施工		33888.86	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	041201018002	环境保护		30808.06	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	041201019002	安全生产		64696.92	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5	1.1	综合脚手架		4435.92	
1.5.1	041201001001	脚手架		4435.92	
本页小计				173880.23	
合计				173880.23	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

SSAQXC1260

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

SSAQXC1260135

增值税计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC	9	234746.69

工程项目清单汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金_额（元）
1	分部分项工程费	2567624.14
1.1	电力工程	932665.53
1.2	通信工程	676857.67
1.3	照明工程	958100.94
2	措施项目费	258985.95
2.1	其中：安全生产措施费	122466.22
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	254394.91
5	工程造价	3081005
合计		3,081,005.00

SSAQXC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电力工程					932665.53
1	040803003001	电缆排管	1.名称:电力排管(人行道) 2.型号:16*BWFRP管 Φ150*5.5 3.排管排列形式:4×4（16管） 4.100mm厚C20混凝土垫层 5.含管枕、模板	m	408.9	970.17	396702.51
2	040803003002	电缆排管	1.名称:电力排管(车行道) 2.型号:16*BWFRP管 Φ150*5.5 3.排管排列形式:4×4（16管） 4.840*940mmC25混凝土包封 5.含管枕、模板	m	70.31	1314.61	92430.23
3	040803003003	电缆排管	1.名称:电力排管(行车道) 2.型号:6*BWFRP管 Φ150*5.5 3.排管排列形式:2×3（6管） 4.700*550mmC25混凝土包封 5.含管枕、模板	m	35.5	545.94	19380.87
4	040205001001	人(手)孔井	1.名称:2层3列钢筋砼电力直通检查井 2.规格尺寸:1160*2500*1700 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C15素砼垫层24CM厚C30钢筋砼底板 4.井墙:24CM厚C25钢筋砼墙身 5.井盖:150厚1400*300预制砼盖板(9块) 6.电缆支架:复合材料电缆沟支架	座	2	10912.30	21824.60
本页小计							530338.21

SSAQX0126013S6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040205001002	人(手)孔井	1.名称:4层4列钢筋砼直通电力检查井 2.规格尺寸:1410*2500*2200 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C15素砼垫层24CM厚C30钢筋砼底板 4.井墙:24CM厚C25钢筋砼墙身 5.井盖:150厚1600*300预制砼盖板(9块) 6.电缆支架:复合材料电缆沟支架	座	8	13715.22	109721.76
6	040205001003	人(手)孔井	1.名称:4层4列钢筋砼三通电力检查井 2.规格尺寸:2150*3100*2200 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C15素砼垫层24CM厚C30钢筋砼底板 4.井墙:24CM厚C25钢筋砼墙身 5.井盖:150厚1600*300预制砼盖板(9块) 150厚1400*300预制砼盖板(2块) 6.电缆支架:复合材料电缆沟支架	座	2	16024.03	32048.06
7	040504002017	电力井改造	1.位置:现状电力井改造（人行道） 2.加高:0.15米 3.井盖:更换为装饰型井盖 4.规格:2156*1800	座	15	4785.52	71782.80
8	040504002018	电力井改造	1.位置:现状电力井改造（车行道） 2.加高:浇筑c30砼井圈 3.井盖:重做混凝土井盖	座	3	1680.82	5042.46
本页小计							218595.08

SSAC/C1260135

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040504002019	装饰井盖（新建的电力井）	1.名称:装饰盖板(新建2层3列直通井) 2.规格:1400*2700 3.装饰井盖：5厚SU304不锈钢包边，6厚304不锈钢角钢框装饰井盖，做法详见电力井装饰井盖示意图 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	2	4785.52	9571.04
10	040504002020	装饰井盖（新建的电力井）	1.名称:装饰盖板(新建4层4列直通井) 2.规格:1650*2700 3.装饰井盖：5厚SU304不锈钢包边，6厚304不锈钢角钢框装饰井盖，做法详见电力井装饰井盖示意图 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	8	5640.07	45120.56
11	040504002021	装饰井盖（新建的电力井）	1.名称:装饰盖板(新建4层4列三通井) 2.规格:1650*3300 3.装饰井盖：5厚SU304不锈钢包边，6厚304不锈钢角钢框装饰井盖，做法详见电力井装饰井盖示意图 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	2	6893.42	13786.84
12	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内	m3	890.63	10.11	9004.27
13	040103002002	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:土方	m3	3.15	20.63	64.98
14	040103002003	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:再生石粉渣	m3	778.97	99.64	77616.57
15	040103003003	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:综合考虑	m3	887.48	32.19	28567.98
		通信工程					676857.67
16	040803003004	电缆排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:3×4（12管） 5.包封形式:C25混凝土包封含模板 6.部位:车行道下过路段	m	50.39	419.31	21129.03
本页小计							204861.27

SSAKC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040803003005	电缆排管	1. 名称:通信排管 2. 型号:PVC-U 3. 规格:DN110*5 4. 排管排列形式:3×4（12管） 5. C20混凝土垫层 6. 包封形式:再生石粉渣包封 7. 部位:人行道下过路段	m	415.07	223.08	92593.82
18	040803003006	电缆排管	1. 名称:通信排管 2. 型号:PVC-U 3. 规格:DN110*5 4. 排管排列形式:2×5（10管） 5. 包封形式:C25混凝土包封含模板 6. 部位:车行道下过路段	m	684.5	368.25	252067.13
19	040803003007	电缆排管	1. 名称:通信排管 2. 型号:PVC-U 3. 规格:DN110*5 4. 排管排列形式:2×4（8管） 5. 包封形式:C25混凝土包封含模板 6. 部位:车行道下过路段	m	29.01	312.40	9062.72
20	040803003008	电缆排管	1. 名称:通信排管 2. 型号:PVC-U 3. 规格:DN110*5 4. 排管排列形式:2×3（6管） 5. C20混凝土垫层 6. 包封形式:再生石粉渣包封 7. 部位:人行道下过路段	m	11.94	122.73	1465.40
21	040803003009	电缆排管	1. 名称:通信排管 2. 型号:PVC-U 3. 规格:DN110*5 4. 排管排列形式:2×3（6管） 5. C20混凝土垫层 6. 包封形式:C25混凝土包封　含模板 7. 部位:车行道下过路段	m	28.18	257.87	7266.78
本页小计							362455.85

SSAD/C1260136

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040205001004	人(手)孔井	1.名称:小号直通型通信人孔井 2.规格尺寸:2080*2880*1800 3.基础、垫层:材料品种、厚度:12CM厚C15砼基础 4.井墙:24CM厚M10水泥砂浆砌砖墙 5.井盖:200厚C30预制砼盖板 6.电缆支架:复合材料电缆沟支架 7.盖板材质、规格:700mm球墨铸铁井盖+3mm厚1000*1000mm不锈钢装饰井盖	座	11	5665.86	62324.46
23	040205001005	人(手)孔井	1.名称:小号四通型通信人孔砼井 2.规格尺寸:3880*2080*2000 3.基础、垫层:材料品种、厚度:12CM厚C15砼基础 4.井墙:15CM厚M10水泥砂浆砌预制砼墙 5.顶盖:200厚C30预制砼顶板 6.电缆支架:复合材料电缆沟支架 7.盖板材质、规格:700mm球墨铸铁井盖+3mm厚1000*1000mm不锈钢装饰井盖	座	1	7514.60	7514.60
24	040205001006	人(手)孔井	1.名称:小号斜通型通信人孔井 2.规格尺寸:2746*2026*1800 3.基础、垫层:材料品种、厚度:12CM厚C15砼基础 4.井墙:24CM厚M10水泥砂浆砌砖墙 5.井盖:200厚C30预制砼盖板 6.盖板材质、规格:700mm球墨铸铁井盖+3mm厚1000*1000mm不锈钢装饰井盖	座	3	6092.88	18278.64
本页小计							88117.7

SSMXC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040205001007	人(手)孔井	1.名称:小号四通型通信人孔砼井(70kN) 2.规格尺寸:2400*1400*1800 3.基础、垫层:材料品种、厚度:15CM厚C20砼底层 4.井墙:15CM厚M10水泥砂浆砌预制砼墙 5.顶盖:200厚C30预制砼顶板 6.盖板材质、规格:重型球墨铸铁井盖	座	1	4606.62	4606.62
26	040205001008	人(手)孔井	1.名称:小号三通型通信人孔砼井(70kN) 2.规格尺寸:2400*1400*1800 3.基础、垫层:材料品种、厚度:15CM厚C20砼底层 4.井墙:15CM厚M10水泥砂浆砌预制砼墙 5.顶盖:200厚C30预制砼顶板 6.盖板材质、规格:重型球墨铸铁井盖	座	3	4528.36	13585.08
27	040205001009	人(手)孔井	1.名称:小号直通型通信人孔井（70kN） 2.规格尺寸:2400*1400*1800 3.基础、垫层:材料品种、厚度:15CM厚C20砼基础 4.井墙:24CM厚M10水泥砂浆砌砖墙 5.井盖:200厚C30预制砼盖板 6.盖板材质、规格:重型球墨铸铁井盖	座	6	4485.83	26914.98
28	040803004001	管道包封	1.名称:管道包封 2.部位:原管道现状1 3.混凝土强度等级:C25	m	120	52.59	6310.80
29	040803004002	管道包封	1.名称:管道包封 2.部位:原管道现状2 3.混凝土强度等级:C25	m	510	62.85	32053.50
30	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	959.36	10.11	9699.13
本页小计							93170.11

SSAQXC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	040103001006	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:原土	m3	24.98	20.63	515.34
32	040103002004	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:再生石粉渣	m3	559.83	99.64	55781.46
33	040103003004	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:投标方自行考虑	m3	934.38	32.19	30077.69
34	040504010003	更换井盖	1.部位:现状车行道上通信井 2.规格:Φ700 3.井盖:更换为球墨铸铁Φ700×100 4.承压等级:B125 5.砌筑材料品种、规格:加砌砖墙15CM	座	3	531.33	1593.99
35	040504010004	人行道增加装饰井盖	1.部位:现状通信井 2.规格:Φ700 3.井盖:更换为球墨铸铁Φ700×100 4.承压等级:B125	座	30	800.55	24016.50
		照明工程					958100.94
36	030402011001	成套配电箱	1.名称:路灯控制箱 2.型号:箱体用2mm厚 304不锈钢板制成,防护等级不低于IP65 3.安装方式:落地安装	台	1	5657.34	5657.34
37	040205001010	设备基础	1.名称:路灯控制箱基础 2.规格尺寸:1000*1300*500 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C20素砼垫层50CM厚C30素砼底板 4.接地装置:热镀锌角钢L50×50×2500	座	1	1209.71	1209.71
38	040205001011	设备基础	1.名称:8M路灯基础 2.规格尺寸:800*800*1600 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C20素砼垫层C30砼基础 4.预埋铁板 5.接地装置:热镀锌角钢L50×50×2500	座	78	1725.38	134579.64
本页小计							253431.67

SSAOKC1260136

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	040205001012	设备基础	1.名称:14M路灯基础 2.规格尺寸:1200*1200*2200 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C20素砼垫层C30砼基础 4.预埋铁板 5.接地装置:热镀锌角钢L50×50×2500	座	6	4265.55	25593.30
40	030413010001	市政路灯	1.名称:1高杆灯 2.型号:三头投光灯 3.灯具类型:LED灯200W*3 4.灯杆:H=14m 圆锥杆；下口径280mm,上口径100mm 壁厚:5.0MM 5.灯杆材质:灯杆采用优质低炭钢，外表镀锌 6.路灯基础另计	套	6	3031.53	18189.18
41	030413010002	市政路灯	1.名称:高低臂钢杆灯 2.规格:车行道LED灯80W/1.5m;人行道40W/1m 3.灯杆:H=8m 圆杆；下口径200mm,上口径76mm 壁厚:4.0MM 4.灯杆材质:灯杆采用优质低炭钢，外表镀锌 5.路灯基础另计	套	78	1515.93	118242.54
42	030413010003	现状路灯拆除	1.名称:拆除路灯 2.型号:H=8m 3.灯杆形式:单挑灯 4.灯杆材质:钢制 5.含现状基础拆除及石方外运	套	34	302.17	10273.78
43	030412001001	现状管线拆除	1.名称:拆除线管 2.材质:PVC-75 3.配置形式:埋地	m	1158	3.93	4550.94
44	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1kV-5x35 3.敷设方式:埋地管内穿线	m	28	191.35	5357.80
45	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-1KV 4X25+1x16mm2 3.敷设方式:埋地管内穿线	m	2529.43	133.06	336565.96
本页小计							518773.5

SSMC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030412004001	配线	1.名称:路灯穿线 2.配线形式:BVV-2.5mm 3.导线连接方式:埋地管内穿线	m	1371	4.31	5909.01
47	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质规格:1*UPVC管 Φ75*3 3.敷设方式:埋地敷设	m	2219.86	22.26	49414.08
48	040803004003	管道包封	1.规格:UPVC管 Φ75*3车行道位置 2.混凝土强度等级:C25	m	673.34	43.78	29478.83
49	030409006002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质规格:镀锌钢管2*SC80*3.5 3.敷设方式:埋地敷设 4.C25混凝土包封 5.垫层:C20混凝土垫层	m	110.42	233.95	25832.76
50	030409006003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质规格:镀锌钢管4*SC80*3.5 3.敷设方式:埋地敷设 4.C25混凝土包封 5.垫层:C20混凝土垫层	m	223.12	430.84	96129.02
51	040205001013	人(手)孔井	1.名称:2#砖砌照明检查井 2.规格尺寸:700*700*1000 3.基础、垫层:材料品种、厚度:15CM厚C25砼底板，20CM厚渗水沙层 4.井墙:12CM厚实心砖,M10水泥砂浆砌筑 5.内壁:内壁采用15mm厚1:2水泥砂浆抹面,井壁光滑、平整 6.盖板:C30钢筋混凝土盖板 7.井盖:304不锈钢装饰井盖3mm	座	15	1543.18	23147.70
本页小计							229911.4

SSAKC1260356

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	040205001014	人(手)孔井	1.名称:3#砖砌照明检查井 2.规格尺寸:500*500*1000 3.基础、垫层:材料品种、厚度:15CM厚C25砼底板，20CM厚渗水沙层 4.井墙:12CM厚实心砖,M10水泥砂浆砌筑 5.内壁:内壁采用15mm厚1:2水泥砂浆抹面,井壁光滑、平整 6.盖板:C30钢筋混凝土盖板 7.井盖:304不锈钢装饰井盖3mm	座	20	1248.62	24972.40
53	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内	m3	881.61	10.79	9512.57
54	040103002005	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:再生石粉渣	m3	151.96	101.33	15398.11
55	040103002006	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:原土回填	m3	515.83	22.02	11358.58
56	040103003005	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:综合考虑	m3	195.8	34.36	6727.69
本页小计							67969.35
合　计							2567624.14

SSA 07012601356

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		258985.95	
1.1	031401009001	安全生产		122466.22	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.2	031401010001	文明施工		44168.15	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	031401011001	环境保护		40152.86	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	031401012001	临时设施		52198.72	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
本页小计				258985.95	
合计				258985.95	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

SSAQXC1260120

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

SSAQXC1260135

增值税计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC	9	254394.91
合计					254394.91

SSAQXC1260135

SSAQXC12601356