清溪镇康特--新兴二路道路工程

最高投标限价

SSAOXC12601354

招标人：东莞市清溪镇工程建设中心 （盖章）

2026年8月11日

SSAQXC12601354

预结算编号： 2026002

工程名称： 清溪镇康特--新兴二路道路工程

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价(小写)： 16,083,420.20 元

(大写)：壹仟陆佰零捌万叁仟肆佰贰拾元贰角整

其中 安全生产措施费： 282,114.21 元 其中 人工费： 2,001,509.41 元

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间： 2026年8月11日

SSAQC12601354

SSAQXC12601354

编 制 说 明

一、 建设规模及内容

1、 项目地点位于东莞市清溪镇大利片区，项目为农村公路，采用城市支路技术标准执行；在保持现状道路平面、纵面不变基础上，对道路进行路面修复、沥青罩面、拓宽机动车道、新建非机动车道、人行道增设及改造、改迁现状乔木、完善交通标线，完善给水设施等。

2、 工程内容为改造4条道路，大利新兴二路、利渔路、银园街及银风街，项目概况如下：
大利新兴二路，起于利渔路，终于渔利路，道路全长509.549m，道路规划为城市支路，改造红线宽度19m，双向2车道，设计速度20km/h；
利渔路，起于清渔路，终于鹿湖东路，道路全长800.426m，道路规划为城市支路，改造红线宽度15m，双向2车道，设计速度30km/h；
银园街，起于银风街，终于利渔路，道路全长238.148m，道路规划为城市支路，改造红线宽度19.5m，双向2车道，设计速度30km/h；
银风街，起于银园街，终于鹿湖东路，道路全长134.107m，道路规划为城市支路，改造红线宽度13.5m，双向2车道，设计速度20km/h；

二、 编制依据及计算规则：

1、 清单工程量根据中佑勘察设计有限公司的《清溪镇康特--新兴二路道路工程》（日期2026.8）施工图进行编制。

2、 采用清单计价方式，清单列项执行《关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价标准》及九项专业工程工程量计算标准的通知》粤标定函〔2025〕24号文，采用《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）

3、 工程量清单综合单价计价依据包括：执行《转发广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省建设工程计价依据（2018)的通知》东建价〔2019〕4号文，计价依据包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》。

4、 定额动态人工调整系数为1.07（2018年定额动态人工综合单价为110元/工日、机上定额人工单价为246元/工日。

5、 执行住房和城乡建设部办公厅《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号），建筑业增值税税率为9%。

6、 材料价格采用2026年7月份《东莞工程造价信息》主要材料综合价格参考信息，其它材料价格参考周边城市信息价或市场询价。

三 其他说明

1、 渣土外运距离按10公里计，渣土收纳费按不计取

SSAQC1960135A

SSAQXC12601354

工程项目清单汇总表

工程名称：清溪镇康特--新兴二路道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	计算基础说明	费率	金_额（元）
1	分部分项工程费	分部分项合计		13849949.38
1.1	单项工程	13849949.38		13849949.38
1.1.1	道路工程	9213236.11		9213236.11
1.1.2	绿化工程	644315.07		644315.07
1.1.3	给排水工程	1098721.41		1098721.41
1.1.4	电气工程	2893676.79		2893676.79
2	措施项目费	措施项目合计		905482
2.1	其中：安全生产措施费	安全生产措施费		282114.21
3	其他项目费	其他项目合计		
3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工	计日工		
3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其中：合同中约定的其他项目	合同中约定的其他项目		
4	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	9	1327988.82
5	合　计	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+增值税		16083420.2
6	其中人工费	分部分项人工费		2001509.41

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

SSAQ-260154

工程项目清单汇总表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金 额（元）
1	分部分项工程费	9213236.11
1.1	基础工程	1366782.16
1.2	路面工程	2884955.77
1.3	人行道工程	4492498.64
1.4	交通工程	468999.54
2	措施项目费	559875.06
2.1	其中：安全生产措施费	137489.58
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	879580.01
5	工程造价	10652691.18
合计		10,652,691.18

SSAQXC1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基础工程					1366782.16
		拆除工程					577568.89
1	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质:拆除混凝土立缘石 2.规格:15cmX40cmX49.5cm 3.废料运距:综合考虑 4.综合考虑渣土消纳费	m	1584.64	7.47	11837.26
2	041001002001	拆除人行道	1.部位:现状人行道 2.材质及厚度:现状18cmC25水泥混凝土 3.渣土外运距离:综合考虑 4.综合考虑渣土消纳费	m2	12201.28	29.11	355179.26
3	040101001001	挖一般土方	1.部位:现状路 2.材质及厚度:拆除基层挖土 3.渣土外运距离:综合考虑 4.综合考虑渣土消纳费	m3	1708.18	51.09	87270.92
4	041001001001	拆除路面	1.新建管道位置整板拆除结构图 2.材质:水泥路面 3.厚度:路面厚度18cm 4.余方外运:综合考虑 5.综合考虑渣土消纳费	m2	1626.79	30.47	49568.29
5	041001003001	拆除基层	1.新建管道位置整板拆除结构图 2.旧路15cm5%水泥稳定碎石基层 3.旧路15cm级配碎石底基层 4.余方外运:综合考虑 5.综合考虑渣土消纳费	m2	1626.79	28.29	46021.89
6	050101002001	植被清理	1.绿化带拆除 2.植物种类:清除植被土32cm 3.渣土外运距离:综合考虑 4.综合考虑渣土消纳费	m2	2501.47	11.07	27691.27
		病害处理					789213.27
7	040203007001	水泥混凝土修复	1.病害类型:轻度线裂病害、表面裂纹 2.处理方案:扩缝灌浆(缝宽<3mm) 3.嵌缝材料:灌入环氧树脂砂浆 4.工程量暂定，最终按四方签字据实结算	m	27.04	38.11	1030.49
本页小计							578599.38

SSAKC1260354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040203007002	水泥混凝土修复	1.病害类型:中度线裂病害(缝宽≥3mm) 2.处理方案:切缝拆除600宽条带原砼面层，补充新砼面层 3.厚度:18cm C35水泥混凝土及钢筋网片 4.嵌缝材料:并灌注聚氨酯类填缝料。 5.工程量暂定，最终按四方签字据实结算	m	17.5	116.20	2033.50
9	040203007003	水泥混凝土修复	1.病害类型:重度裂疑缝及破碎板 2.处理方案:切缝拆除原砼面层，补充新砼面层 3.厚度:18cm C35水泥混凝土 4.拉杆Φ14L=70@60，传力杆28 L=40@30 5.嵌缝材料:并灌注聚氨酯类填缝料。 6.工程量暂定，最终按四方签字据实结算	m2	3052.73	182.27	556421.10
10	040203007004	水泥混凝土修复	1.病害类型:板角断裂 2.处理方案:板角修补，切缝拆除原砼面层，孔周插入20cm长、直径25mm的钢筋，补充新砼面层 3.厚度:10cm C35水泥混凝土 4.嵌缝材料:并灌注聚氨酯类填缝料。 5.工程量暂定，最终按四方签字据实结算	m2	14.07	229.32	3226.53
11	040203007005	水泥混凝土修复	1.病害类型:坑洞及露骨 2.处理方案:灌入环氧树脂砂浆，深度综合考虑 3.工程量暂定，最终按四方签字据实结算	m2	1279.02	177.09	226501.65
		路面工程					2884955.77
		新建砼路面					466499.80
本页小计							788182.78

SSAQXC1260135

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040202014001	还建水泥路面	1.部位:新建管道路面恢复（宽度≥2m） 2.面层:18cm C35水泥混凝土 3.基层:15cm 5%水泥稳定碎石 4.底基层:15cm级配碎石底基层	m2	1535.88	199.20	305947.30
13	040202014003	还建水泥路面	1.部位:新建管道路面恢复（宽度＜2m） 2.面层:18cm C35水泥混凝土 3.基层:30cmC20混凝土填充	m2	153.2	250.03	38304.60
14	040202014002	还建水泥路面	1.部位:机动车道新建路面结构 2.面层:18cm C35水泥混凝土 3.基层:15cm 5%水泥稳定碎石 4.底基层:15cm级配碎石底基层	m2	374.26	209.72	78489.81
15	040901007001	植筋	1.部位:新旧路面拉杆植筋 2.植筋规格:Φ14@600 L=700	根	2056	17.20	35363.20
16	040901001001	构件钢筋	1.部位:纵缝拉杆及角隅加固钢筋 2.钢筋规格:拉杆螺纹钢Φ14 L=70@60cm、传力杆光圆钢筋Φ28 L=40@30cm、角隅加固钢筋Φ14 L=500cm	t	1.741	4821.88	8394.89
		新建沥青路面					2418455.97
17	041001004001	铣刨路面	1.结构形式:旧砼路面 2.铣刨厚度:1cm 3.运距:由投标人综合考虑	m2	10943.54	10.00	109435.40
18	040203003001	透层	1.部位:新建道路及旧路 2.材料品种及喷油量:乳化沥青PC-3(0.6L/m2)	m2	16314.55	2.75	44865.01
19	040203004001	粘层	1.部位:新建道路及旧路 2.材料品种:满铺玻纤土工格栅	m2	16314.55	8.46	138021.09
本页小计							758821.3

SSAOXG1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040203006001	沥青混凝土	1.部位:新建道路及旧路 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 3.厚度:8cm	m2			
21	040203006002	沥青混凝土	1.部位:新建道路及旧路 2.沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 3.厚度:6cm	m2	16165.38	67.10	1084697.00
22	040203006004	沥青混凝土	1.部位:旧路 2.沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 3.厚度:1cm调平层 4.其他:工程量暂定，结算据实调整	m2	16165.38	10.14	163916.95
23	040203003002	透层	1.部位:旧砼路中间层 2.材料品种及喷油量:乳化沥青PC-3(0.3~0.6L/m2)	m2	15791.12	1.75	27634.46
24	040203003003	透层	1.部位:新建沥青路中间层 2.材料品种及喷油量:乳化沥青PC-3(0.6L/m2)	m2	374.26	2.79	1044.19
25	040203006003	沥青混凝土	1.部位:新建道路及旧路维新上面层 2.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土SBSAC-13C 3.厚度:4cm	m2	16368.86	51.57	844142.11
26	04B001	道路传力杆	1.部位:沥青路面与水泥混凝土路面衔接处 2.材质:Φ28传力杆，长0.4m，间距0.3m	m	104	45.19	4699.76
		人行道工程					4492498.64
		人行道铺设					3207955.85
27	060104007001	路床(槽)整形	1.范围:新建人行道 2.详见图纸，符合设计要求	m2	13568.55	2.31	31343.35
28	040202008001	碎石基层	1.部位:人行道底基层 2.材料规格及厚度:10cm厚再生级配碎石	m2	13568.55	15.90	215739.95
本页小计							2373217.77

SSAQXC2601354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	040203007006	水泥混凝土	1.施工部位:新建人行道垫层 2.混凝土强度等级:C25透水混凝土（粒径16~20） 3.厚度:15cm	m2	13428.87	89.87	1206852.55
30	040203007007	水泥混凝土	1.施工部位:新建坡道垫层 2.混凝土强度等级:C25透水混凝土（粒径16~20） 3.厚度:100厚	m2	72.97	62.90	4589.81
31	040204001001	人行道块料铺设	1.部位:人行道面层 2.材质:仿石陶瓷透水砖60x30x5cm 3.结合层材料:DM M10干硬性预拌砂浆　2cm	m2	12634.59	121.72	1537882.29
32	040204001002	人行道块料铺设	1.部位:人行道盲道砖 2.材质:仿石陶瓷透水盲道砖(30cmX30cmX5cm) 3.结合层材料:DM M10干硬性预拌砂浆　2cm	m2	867.25	121.72	105561.67
33	010502032001	台阶	1.施工部位:新建台阶 2.混凝土强度等级:C25透水混凝土（粒径16~20） 3.厚度:最薄处100厚	m2	66.71	135.11	9013.19
34	040204001003	人行道块料铺设	1.部位:人行道台阶面层 2.材质:5cm厚仿石陶瓷道板砖(60cmX30cm) 3.结合层材料:DM M10干硬性预拌砂浆　2cm	m2	66.71	218.78	14594.81
35	040203007008	水泥混凝土	1.施工部位:人行道面层 2.混凝土强度等级:C30水泥砼(弯拉强度4.0MPa) 3.厚度:18cm	m2	181.42	112.07	20331.74
36	04B002	胀缝	1.部位:人行道胀缝 2.材质:Φ28传力杆，长0.4m，间距0.3m 3.Φ10纵筋，Φ14@200箍筋，Φ10@200拉筋	m	97.4	171.36	16690.46
37	04B003	缩缝	1.部位:人行道缩缝 2.材质:设传力杆，Φ28传力杆，长0.4m，间距0.3m	m	501.48	56.21	28188.19
38	04B004	缩缝	1.部位:人行道缩缝 2.材质:不设传力杆假缝型，乳化沥青橡胶类填缝	m	1557.88	11.02	17167.84
本页小计							2960872.55

SSAXC1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他工程					1284542.79
39	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.施工部位:机动车道路侧石 2.材料品种、规格:花岗岩路缘石(15X40X49.5cm) 3.垫层材料品种、厚度:WM M10预拌砂浆2cm 4.基座尺寸、混凝土强度等级:现浇C20水泥混凝土基座 5.混凝土座砌模板	m	3017.35	254.68	768458.70
40	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.施工部位:人行道外侧 2.材料品种、规格:花岗岩平缘石(10x20x49.5cm) 3.垫层材料品种、厚度:DM M10预拌砂浆2cm 4.基座尺寸、混凝土强度等级:现浇C20水泥混凝土基座 5.混凝土座砌模板	m	2747.25	106.05	291345.86
41	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.施工部位:树池 2.材料品种、规格:花岗岩树池压条(15x20x60) 3.垫层材料品种、厚度:1:3水泥砂浆卧底 2cm 4.基座尺寸、混凝土强度等级:现浇C20水泥混凝土基座 5.混凝土座砌模板	m	547.37	148.08	81054.55
42	040205018001	止车柱	1.类型:不锈钢管止车柱 2.规格、型号:127mm*5mm*1000mm，圆管内灌C20细石混凝土 3.IV类(超强级)反光膜 4.基础:400*400*400mmC30混凝土 5.详见图纸，符合设计要求	根	298	482.16	143683.68
		交通工程					468999.54
		标志牌					177746.04
43	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2M以内	m3	145.43	8.99	1307.42
本页小计							1285850.21

SSJOXC12601354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	040103001001	基坑回填方	1.填方来源:利用挖土 2.材料品种、规格:土方	m3	98.33	20.63	2028.55
45	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:土方 2.外运距离:综合考虑 3.综合考虑渣土消纳费	m3	42.72	32.43	1385.41
46	040303002001	混凝土基础	1.部位:路标基础 2.混凝土强度等级:c30混凝土	m3	41.93	588.82	24689.22
47	010502032002	柱脚包封	1.部位:标志杆 2.混凝土强度等级: C20	m2	2.14	572.21	1224.53
48	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	184.96	54.21	10026.68
49	040901009001	预埋铁件	1.材料种类:地脚螺栓 2.材料规格:M20x870	t	0.413	8346.88	3447.26
50	040806001001	接地极	1.材质:接地角钢 2.规格:50*50*5*1500	根	65	85.38	5549.70
51	040205003001	标志牌	1.名称:圆形标志 2.标志板材质、规格尺寸:δ4铝塑板 Φ800mm 3.板面反光膜等级:高强级反光膜 4.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求	块	32	490.96	15710.72
52	040205002001	交通标志杆	1.名称:限速标志及禁停标志非机动车道标志 2.类型:单柱式标志杆 3.标杆材料:钢材均采用Q235B钢，主立杆Φ89x6.0x4420mm 4.法兰盘 5.加劲肋	根	8	646.17	5169.36
53	040205003002	标志牌	1.名称:人行横道及无障碍标志 2.标志板材质、规格尺寸:4厚铝合金板(双面800×800) 每套2块 3.板面反光膜等级:高强级反光膜 4.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求	块	32	906.02	28992.64
本页小计							98224.07

SSAV-C1260154

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	040205002002	交通标志杆	1.名称:人行横道及无障碍标志 2.类型:单柱式标志杆 3.标杆材料:钢材均采用Q235B钢，主立杆Φ89x4.5x3470mm 4.法兰盘 5.加劲肋	根	20	542.67	10853.40
55	040205003003	标志牌	1.名称:路名牌 2.类型:方形标志牌 3.标志板材质、规格尺寸:5厚铝合金板：1180x360x5 4.板面反光膜等级:VI反光膜 5.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求	块	16	601.77	9628.32
56	040205002003	交通标志杆	1.名称:路名牌 2.类型:单柱式标志杆 3.标杆材料:钢材均采用Q235B钢，主立杆^104x4.5X2280mm 4.法兰盘 5.加劲肋	根	8	486.93	3895.44
57	040205003004	标志牌	1.类型:八角形标牌 2.标志板材质、规格尺寸:δ4铝合金板 边长900mm 3.板面反光膜等级:高强级反光膜 4.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求	块	12	610.35	7324.20
58	040205003005	标志牌	1.类型:方形标志牌 2.标志板材质、规格尺寸:4厚铝合金板：800x600 3.板面反光膜等级:VI反光膜 4.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求	块	12	570.30	6843.60
本页小计							38544.96

SSAQC1260354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	040205002004	交通标志杆	1.名称:单柱八角矩形组合指示标志 2.类型:单柱式标志杆 3.标杆材料:钢材均采用Q235B钢，主立杆Φ89x4.5x4099mm 4.法兰盘 5.加劲肋	根	8	570.77	4566.16
60	040205003006	标志牌	1.名称:非机动车道标志 2.标志板材质、规格尺寸:4厚铝合金板：300mm×1200mm 3.板面反光膜等级:VI反光膜 4.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求	块	20	496.24	9924.80
61	040205002005	交通标志杆	1.名称:非机动车道标志 2.类型:单柱式标志杆 3.标杆材料:钢材均采用Q235B钢，主立杆Φ89x4.5x3900mm 4.法兰盘 5.加劲肋	根	13	561.87	7304.31
62	040205003007	标志牌	1.类型:方形标志牌 2.标志板材质、规格尺寸:4厚铝合金板：1500x600 3.板面反光膜等级:VI反光膜 4.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求	块	16	829.50	13272.00
63	040205002006	交通标志杆	1.名称:单柱单矩形标志 2.类型:单柱式标志杆 3.标杆材料:钢材均采用Q235B钢，主立杆Φ89x4.5x4200mm 4.法兰盘 5.加劲肋	根	8	575.29	4602.32
		标线标记					99507.45
本页小计							39669.59

SSA0C1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	040205007001	标线	1.部位:道路标线 2.车行道边缘线、分界线、导向车道线 3.油漆品种:反光热熔型涂料 线条 4.工艺:标线厚度不小于2mm，线宽15cm	m2	1460.32	40.82	59610.26
65	040205007002	标线	1.部位:人行斑马线 2.油漆品种:反光热熔型涂料 横道线 3.工艺:涂层厚度不小于4.0mm，线宽40cm（白）、线宽40cm（黄）	m2	585.94	55.14	32308.73
66	040205008001	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:直行导向箭头 3.规格尺寸:长3m，涂层厚度不小于2mm	个	34	29.43	1000.62
67	040205008002	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:左(右)导向箭头 3.规格尺寸:长3m，涂层厚度不小于2mm	个	2	38.09	76.18
68	040205008003	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:直行左(右)导向箭头 3.规格尺寸:长3m，涂层厚度不小于2mm	个	22	50.95	1120.90
69	040205008004	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:直行左转右转导向箭头 3.规格尺寸:长3m，涂层厚度不小于2mm	个	6	72.48	434.88
70	040205008005	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:左转右转导向箭头 3.规格尺寸:长3m，涂层厚度不小于2mm	个	6	59.89	359.34
71	040205008006	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:非机动车道箭头 3.规格尺寸:涂层厚度不小于2mm	个	102	19.53	1992.06
本页小计							96902.97

SSAQXC1260154

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	040205008007	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:车让人标记 3.规格尺寸:字高1.5m,宽1.0m	个	16	59.28	948.48
73	040205008008	标记	1.材料品种:热熔型反光涂料 2.类型:非机动车路面标识 3.规格尺寸:高1.2m,宽0.8m	个	184	9.00	1656.00
		栏杆					191746.05
74	040205013001	隔离护栏	1.部位:人行道护栏 2.类型:固定式型钢护栏 3.规格、型号:1200mm高 4.材料品种:镀锌钢管	m	127.03	247.61	31453.90
75	040205013002	隔离护栏	1.部位:U型护栏 2.类型:Φ76*4.0厚圆通黑色氟碳漆，Φ76*4.5厚圆通黄色氟碳漆 3.规格、型号:500mm高	m	2194.28	73.05	160292.15
本页小计							194350.53
合　计							9213236.11

SSAQ/C1260354

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		559875.06	
1.1	041201016001	临时设施		85112.6	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2	041201017001	文明施工		72018.35	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	041201018001	环境保护		65471.23	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	041201019001	安全生产		137489.58	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		199783.3	
1.5.1	粤050401008001	施工围栏		196800	
1.5.2	040205004001	红蓝爆闪灯		1231.7	
1.5.3	040205004002	施工区标志牌及支架		1751.6	
本页小计				559875.06	
合计				559875.06	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

SSAQXC1260100064

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

SSAQXC1260135

增值税计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC	9	879580.01
合计					879580.01

SSAQXC1260135A

工程项目清单汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金 额（元）
1	分部分项工程费	644315.07
1.1	栽植乔木	635058.67
1.2	栽植地被	9256.4
2	措施项目费	36035.6
2.1	其中：安全生产措施费	2425.96
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	61231.56
5	工程造价	741582.23
合计		741,582.23

SSAQXC1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		栽植乔木					635058.67
1	050103001001	栽植乔木	1.种类:紫花风铃木 2.胸径或干径:16~18cm 3.株高、冠径:6.5~7.0、3~3.5 4.起挖方式:假植苗 树形优美 全冠苗	株	140	4303.60	602504.00
2	050201014001	树池盖板/箅子	1.盖板/箅子种类、规格:彩色混凝土篦子 25厚 2.细沙满铺 20厚,铺设于树篦子下	m2	231.97	140.34	32554.67
		栽植地被					9256.40
3	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求:种植土回填 2.回填土厚度:30cm	m3	77.7	42.63	3312.35
4	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:台湾草 2.铺种方式:原土铺种	m2	259	22.95	5944.05
本页小计							644315.07
合　计							644315.07

SSAQXC42601354

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		36035.6	
1.1	050406001001	临时设施		1034.02	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2	050406002001	文明施工		874.94	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	050406003001	环境保护		795.4	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	050406004001	安全生产		2425.96	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5	1.9	树木保护		30905.28	
1.5.1	050402001001	植物养护		26862.32	
1.5.2	050403001001	树木支撑架		4042.96	
本页小计				36035.6	
合计				36035.6	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

SSAQXC1260135

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
6	合同中约定的其他项目				
合　计					–

SSAQXC1260135

增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC	9	61231.56

工程项目清单汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金 额（元）
1	分部分项工程费	1098721.41
1.1	基础工程	150608.76
1.2	给水工程	303578.37
1.3	雨水工程	539205.12
1.4	污水工程	105329.16
1.5	新增清单部分	
2	措施项目费	45994.22
2.1	其中：安全生产措施费	17561.43
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	103024.41
5	工程造价	1247740.04
合计		1,247,740.04

SSAQXC1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基础工程					150608.76
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内	m3	743.5	10.12	7524.22
2	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:石粉渣 2.材料品种、规格:回填石粉渣(粒径不大于10mm) 3.密实度:按规范要求	m3	541.8	99.68	54006.62
3	040103003002	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:综合考虑	m3	743.5	32.04	23821.74
4	040103002001	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:再生石粉	m3			
5	070101003001	池底板模板	1.模板形式:垫层模板	m2	41.36	46.51	1923.65
6	070101006001	池壁模板	1.名称:现浇井壁木模 2.模板形式:圆形池壁	m2	426.57	100.33	42797.77
7	070101006002	池壁模板	1.名称:现浇井壁木模 2.模板形式:矩形池壁	m2	258.08	71.57	18470.79
8	070101009001	池顶板模板	1.模板形式:现浇盖板木模	m2	30.6	67.45	2063.97
9	040504002001	提升加固现状检查井	1.位置:沥青路面现状井盖提升 2.加高:浇筑c30砼井圈 3.井盖:另计	座			
10	040504002002	现状检查井更换	1.位置:现状井盖 2.井盖:更换为装饰型井盖	座			
11	040504002003	现状检查井更换	1.位置:现状井盖 2.井盖:更换为重型(D400)井盖，Φ700	座			
12	040504002004	现状检查井更换	1.位置:现状井盖 2.井盖:更换为重型(D250)井盖，Φ700	座			
13	040501014001	新建管连接现状井	1.部位:新建dn600雨水管 2.现状井材质:混凝土雨水井 3.连接方式:钢丝网水泥砂浆接口	处			
		给水工程					303578.37
本页小计							150608.76

SSAQXQ1260154

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501003001	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 2.材质及规格:焊接钢管Q235B D219x6 3.连接形式:焊接 4.管道检验及试验要求:满足管道检验及试验要求 5.防腐要求:内壁采用离心涂水泥砂浆防腐,钢管外壁采用除锈后环氧煤沥青,玻璃纤维布特加强级防腐	m	798.44	229.26	183050.35
15	040501003002	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 2.材质及规格:焊接钢管Q235B D159x4.5 3.连接形式:焊接 4.管道检验及试验要求:满足管道检验及试验要求 5.防腐要求:内壁采用离心涂水泥砂浆防腐,钢管外壁采用除锈后环氧煤沥青,玻璃纤维布特加强级防腐	m	68.44	160.46	10981.88
16	040501003003	钢管	1.垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 2.材质及规格:焊接钢管Q235B D108x4 3.连接形式:焊接 4.管道检验及试验要求:满足管道检验及试验要求 5.防腐要求:内壁采用离心涂水泥砂浆防腐,钢管外壁采用除锈后环氧煤沥青,玻璃纤维布特加强级防腐	m	2	117.98	235.96
17	040501001001	混凝土管	1.基础材质、形式及厚度:180度C15砼基础 2.管道规格、等级:钢筋混凝土管(Ⅱ级) DN300 3.连接形式:承插式 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	6	171.09	1026.54
本页小计							195294.73

SSMOX1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040502010001	消火栓	1.名称:室外地上式消火栓 2.型号、规格:SSF150/65-1.0 3.附件材质、规格:含标准图所有配件 4.安装大样参13S201-19 5.符合设计图纸及施工规范要求	套	15	1014.89	15223.35
19	040502009001	水表组	1.种类:法兰水表 2.规格:DN200 3.备注:07MS101-2,页134 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	1	1354.80	1354.80
20	040502005001	阀门	1.位置 ：供水主管水表处 2.名称:DN200截止阀，含2片DN200法兰 3.备注:07MS101-2,页134 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	1	1176.61	1176.61
21	040502005002	阀门	1.位置 ：供水主管水表处 2.名称:DN200伸缩节，含2片DN200法兰 3.备注:07MS101-2,页134 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	1	988.88	988.88
22	040502005003	阀门	1.位置 ：供水主管 2.名称:DN200闸阀，含2片DN200法兰 3.备注:07MS101-2,页66 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	9	1382.10	12438.90
23	040502005004	阀门	1.位置:消火栓 2.名称:DN150闸阀；DN150短管 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	15	1034.10	15511.50
24	040502005005	阀门	1.名称:DN100排泥阀 2.含法兰片 3.备注:07MS101-2,页58 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	1	1190.83	1190.83
25	040502005006	阀门	1.名称:DN65排气阀；DN65短管 2.含法兰片 3.符合设计图纸及施工规范要求	个	1	884.42	884.42
本页小计							48769.29

SSAYC01260354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040501014002	新旧管连接	1.材质及规格:D219×6×D219×6钢管 2.连接方式:焊接 3.带(不带)介质连接:停水连接	处	6	611.63	3669.78
27	040501014003	新旧管连接	1.材质及规格:D219×6×D159×4.5钢管 2.连接方式:焊接 3.带(不带)介质连接:停水连接	处	6	611.63	3669.78
28	040501014004	新旧管连接	1.材质及规格:DN100钢管 2.连接方式:焊接 3.带(不带)介质连接:停水连接	处			
29	040502002001	钢管管件	1.种类:钢制三通 2.材质及规格:DN200*150 3.连接形式:焊接 4.防腐要求:管内、外壁“三布四油”防腐处理。即:三道玻璃纤维布、四道环氧煤沥青涂料	个			
30	040502002002	钢管管件	1.种类:钢制弯头 2.材质及规格:DN150 3.连接形式:焊接 4.防腐要求:管内、外壁“三布四油”防腐处理。即:三道玻璃纤维布、四道环氧煤沥青涂料	个			
31	040504002005	现浇混凝土井	1.名称:排泥井 2.尺寸:Φ1000 3.图集号:详图集20S515-29 4.平均井深:1.86M 5.盖板材质、规格:另计 6.未尽事宜详见设计图纸及招标文件且满足设计及规范要求	座			
32	040803004001	管道包封	1.名称:管道包封 2.混凝土强度等级:C25 3.包封尺寸:550*600 4.符合设计图纸及施工规范要求	m			
本页小计							7339.56

SSAOA12601354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	040504002006	现浇混凝土井	1.名称:钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2.尺寸:1300*1300 3.图集号:07MS101-2,页66 4.井室深度:1.8m 5.井盖:Φ700球墨铸铁井盖 6.符合设计图纸及施工规范要求	座	8	3879.11	31032.88
34	040504002007	现浇混凝土井	1.名称:钢筋混凝土矩形立式水表井 2.尺寸:2750*1300 3.图集号:07MS101-2,页134 4.井室深度:1.6m 5.井盖:Φ700球墨铸铁井盖 6.符合设计图纸及施工规范要求	座	1	6479.03	6479.03
35	040504002008	现浇混凝土井	1.名称:钢筋混凝土矩形排气井 2.尺寸:1200*1200 3.图集号:07MS101-2,页162 4.井室深度:1.5m 5.井盖:Φ700球墨铸铁井盖 6.符合设计图纸及施工规范要求	座	1	3274.29	3274.29
36	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:砖砌圆形排泥井 2.尺寸:Φ1000 3.图集号:07MS101-2,页58 4.井室深度:2m 5.垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼 6.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5浆砌标准砖 7.井盖:Φ700球墨铸铁井盖	座	1	2528.42	2528.42
37	040204006001	装饰井盖	1.检查井种类、规格:装饰检查井盖 2.3mm厚1000*1000mm不锈钢装饰井盖	座	11	805.47	8860.17
本页小计							52174.79

SSAOXC1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		雨水工程					539205.12
38	040803004002	管道包封	1.规格:管道包封 2.混凝土强度等级:C25 3.包封尺寸:600*550 4.符合设计图纸及施工规范要求	m			
39	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:100厚砂石基础 2.材质及规格:DN300 HDPE高密度聚乙烯B型管,环刚度SN12.5 3.连接形式:承插接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	191.71	200.23	38386.09
40	040201022001	排水沟、截水沟	1.名称:排水沟 2.断面尺寸:300*300mm 3.垫层、基础材料品种、厚度:C20素砼垫层厚100mm 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU25砖厚120mm 5.盖板材质、规格:C25钢筋砼盖板厚80mm 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	87.7	217.84	19104.57
41	040504010001	雨水口	1.部位:无人行道侧 2.类型:偏沟式双箅雨水口 3.结构及做法:预制装配式 4.规格:1700*540*1000mm 5.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:防盗型球墨铸铁（成套） 6.符合设计图纸及施工规范要求	座	133	1792.55	238409.15
42	040504010002	雨水口	1.类型:偏沟式四箅雨水口 2.结构及做法:预制装配式 3.规格:3450*540*1000mm 4.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:防盗型球墨铸铁（成套） 5.符合设计图纸及施工规范要求	座	3	3585.10	10755.30
本页小计							306655.11

SSM-C1260135

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	040504002009	现浇混凝土井	1.名称:雨水检查井 2.尺寸:Φ1000 3.图集号:详图集20S515-29 4.井盖:ф700球墨铸铁井盖 5.符合设计图纸及施工规范要求	座	17	2654.26	45122.42
44	040504002010	现浇混凝土井	1.名称:雨水检查井 2.尺寸:Φ1250 3.图集号:详图集20S515-29 4.井盖:ф700球墨铸铁井盖 5.符合设计图纸及施工规范要求	座	12	3309.54	39714.48
45	040504002011	现浇混凝土井	1.名称:雨水检查井 2.尺寸:Φ1800 3.图集号:详图集20S515-29, 4.井盖:ф700球墨铸铁井盖 5.符合设计图纸及施工规范要求	座	2	5975.97	11951.94
46	040504002012	提升加固现状检查井	1.位置:沥青路面现状井盖提升 2.加高:浇筑c30砼井圈 3.井盖:另计 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	21	938.14	19700.94
47	040504002013	现状检查井更换	1.位置:现状井盖 2.井盖:更换为重型(D400)井盖，ф700 3.符合设计图纸及施工规范要求	座	21	547.79	11503.59
48	040504002014	现状检查井更换	1.位置:现状井盖 2.井盖:更换为重型(B125)井盖，ф700 3.符合设计图纸及施工规范要求	座	66	461.22	30440.52
本页小计							158433.89

SSAQXC1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	040504002015	装饰井盖	1. 名称:装饰井盖 2. 井盖:3mm厚1000*1000mm不锈钢装饰井盖 3. 做法:详见大样图 4. 符合设计图纸及施工规范要求	座	92	805.61	74116.12
		污水工程					105329.16
50	040504002016	提升加固现状检查井	1. 位置:沥青路面现状井盖提升 2. 加高:浇筑c30砼井圈 3. 井盖:另计 4. 符合设计图纸及施工规范要求	座	77	938.95	72299.15
51	040504002017	装饰井盖	1. 名称:装饰井盖 2. 井盖:3mm厚1000*1000mm不锈钢装饰井盖 3. 做法:详见大样图 4. 符合设计图纸及施工规范要求	座	41	805.61	33030.01
		新增清单部分					
52	040504002018	现浇混凝土井盖安装	1. 名称:检查井盖安装 2. 盖板类型:防盗型球墨铸铁井盖配套防坠落网 3. 尺寸:“四防”井盖 D400, Φ700 4. 适用部位:行车道 5. 井筒高度:500MM	座			
53	040504002019	现浇混凝土井盖安装	1. 名称:检查井盖安装 2. 盖板类型:防盗型球墨铸铁井盖配套防坠落网 3. 尺寸:“四防”井盖 B125, Φ700 4. 适用部位:人行道 5. 井筒高度:500MM	座			
本页小计							179445.28
合　计							1098721.41

SSAQXC1260135A

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		45994.22	
1.1	041201016002	临时设施		10871.36	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2	041201017002	文明施工		9198.84	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	041201018002	环境保护		8362.59	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	041201019002	安全生产		17561.43	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
本页小计				45994.22	
合计				45994.22	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

SSAQXC1260125

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

SSAQXC1260135

增值税计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC	9	103024.41

工程项目清单汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金 额（元）
1	分部分项工程费	2893676.79
1.1	电力工程	1568061.44
1.2	通信工程	390011.4
1.3	照明工程	935603.95
1.4	新增清单部分	
2	措施项目费	263577.12
2.1	其中：安全生产措施费	124637.24
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	284152.85
5	工程造价	3441406.76
合计		3,441,406.76

SSAQXC1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电力工程					1568061.44
1	040803003001	电缆排管	1.名称:电力排管(人行道) 2.型号:16*BWFRP管 Φ150*5.5 3.排管排列形式:4×4（16管） 4.100mm厚C20混凝土垫层 5.含模板、管枕 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	607.69	979.54	595256.66
2	040803003002	电缆排管	1.名称:电力排管(车行道) 2.型号:16*BWFRP管 Φ150*5.5 3.排管排列形式:4×4（16管） 4.890*930mmC25混凝土包封 5.含模板、管枕 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	114.13	1406.23	160493.03
3	040205001001	人(手)孔井	1.名称:4层4列钢筋砼直通电力检查井 2.规格尺寸:1410*2500*1810 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C20素砼垫层24CM厚C25钢筋砼底板 4.井墙:24CM厚C25钢筋砼墙身 5.井盖:预制混凝土带钢包边盖板1650*300*150mm（9块） 6.电缆支架:一托二线复合材料电缆支架 7.其他:含模板、电缆标志牌，pvc200集水口内填粗沙 8.符合设计图纸及施工规范要求	座	17	13037.66	221640.22
本页小计							977389.91

SSAQXC1260135

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040205001002	人(手)孔井	1.名称:4层4列钢筋砼三通电力检查井 2.规格尺寸:2150*2500*1810 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C20素砼垫层24CM厚C25钢筋砼底板 4.井墙:24CM厚C25钢筋砼墙身 5.井盖:预制混凝土带钢包边盖板1650*300*150mm（11块） 6.电缆支架:一托二线复合材料电缆支架 7.其他:含模板电缆标志牌，pvc200集水口内填粗沙 8.符合设计图纸及施工规范要求	座	2	16794.85	33589.70
5	040504002020	电力井改造	1.位置:现状电力井改造（车行道） 2.加高:钢筋混凝土井圈 3.井盖:更换行车重型混凝土盖板	座	12	5472.23	65666.76
6	040504002021	电力井改造	1.名称:现状电力井改造（人行道） 2.规格:1600*2700mm 3.装饰井盖:5厚SUS304不锈钢包边，6厚SUS304不锈钢角钢框装饰井盖，做法详见电力井装饰井盖示意图 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	43	5475.82	235460.26
7	040504002022	装饰盖板	1.名称:装饰盖板（新建直通井） 2.规格:2740*1650mm 3.装饰井盖:5厚SUS304不锈钢包边，6厚SUS304不锈钢角钢框装饰井盖，做法详见电力井装饰井盖示意图 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	17	5730.82	97423.94
本页小计							432140.66

SSADXC12601354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040504002023	装饰盖板	1.名称:装饰盖板（新建三通井） 2.规格:3350*1650mm 3.装饰井盖:5厚SUS304不锈钢包边，6厚SUS304不锈钢角钢框装饰井盖，做法详见电力井装饰井盖示意图 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	2	7009.55	14019.10
9	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内	m3	1266.46	10.07	12753.25
10	040103002002	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:再生石粉渣	m3	912.33	99.61	90877.19
11	040103003003	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:综合考虑	m3	1266.46	32.28	40881.33
		通信工程					390011.40
12	040803003003	通信排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:2×5（10管） 5.包封形式:C25混凝土包封 6.部位:车行道下过路段 7.含模板、管枕 8.符合设计图纸及施工规范要求	m	10.88	377.75	4109.92
13	040803003004	通信排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:2×4（8管） 5.包封形式:C25混凝土包封 6.部位:车行道下过路段 7.含模板、管枕 8.符合设计图纸及施工规范要求	m	109.94	320.79	35267.65
本页小计							197908.44

SSA-XC1260354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040803003005	通信排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:2×4（8管） 5.C20混凝土垫层 6.部位:人行道段 7.含模板、管枕 8.符合设计图纸及施工规范要求	m	216.03	164.55	35547.74
15	040803003006	通信排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:2×3（6管） 5.包封形式:C25混凝土包封 6.部位:车行道下过路段 7.含模板、管枕 8.符合设计图纸及施工规范要求	m	35.33	261.70	9245.86
16	040803003007	通信排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:2×3（6管） 5.C20混凝土垫层 6.部位:人行道段 7.含模板、管枕 8.符合设计图纸及施工规范要求	m	191.22	128.11	24497.19
17	040803003008	通信排管	1.名称:通信排管 2.型号:PVC-U 3.规格:DN110*5 4.排管排列形式:2×2（4管） 5.包封形式:C25混凝土包封 6.部位:车行道下过路段 7.含模板、管枕 8.符合设计图纸及施工规范要求	m	84.4	205.36	17332.38
本页小计							86623.17

SSAOXG1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040803003009	通信排管	1.型号:PVC-U 2.规格:DN110*5 3.排管排列形式:2×2（4管） 4.C20混凝土垫层 5.部位:人行道段 6.含模板、管枕 7.符合设计图纸及施工规范要求	m	430.26	91.81	39502.17
19	040205001003	人(手)孔井	1.名称:通信手孔井 2.规格尺寸:1000*1500*1400mm 3.基础、垫层:材料品种、厚度:12CM厚C15素砼垫层 4.井墙:24CM厚M10水泥砂浆砌砖墙 5.盖板:C25预制砼盖板 6.井盖:700mm球墨铸铁井盖+3mm厚1000*1000mm不锈钢装饰井盖 7.其他:钢制电缆支架 8.符合设计图纸及施工规范要求	座	7	3837.27	26860.89
20	040205001004	人(手)孔井	1.名称:小号直通型通信人孔井 2.规格尺寸:2080*2880*1800 3.基础、垫层:材料品种、厚度:C15素砼垫层 4.井墙:M10水泥砂浆砌砖墙 5.盖板:C25预制砼盖板 6.井盖:700mm球墨铸铁井盖+3mm厚1000*1000mm不锈钢装饰井盖 7.其他:钢制电缆支架 8.符合设计图纸及施工规范要求	座	10	5588.15	55881.50
本页小计							122244.56

SSAQ-C1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040205001005	人(手)孔井	1.名称:小号四通型通信人孔井 2.规格尺寸:3200*1400*2000 3.基础、垫层:材料品种、厚度:C15素砼垫层 4.井墙:M10水泥砂浆砌砖墙 5.盖板:C25预制砼盖板 6.井盖:700mm球墨铸铁井盖+3mm厚1000*1000mm不锈钢装饰井盖 7.其他:钢制电缆支架 8.符合设计图纸及施工规范要求	座	1	7558.52	7558.52
22	040803004003	管道包封	1.名称:现状1孔通信管包封保护 2.混凝土强度等级:C25 3.符合设计图纸及施工规范要求	m	19.79	105.16	2081.12
23	040803004004	管道包封	1.名称:现状2孔通信管包封保护 2.混凝土强度等级:C25 3.符合设计图纸及施工规范要求	m	65.48	105.61	6915.34
24	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:符合设计图纸以及施工规范要求	m3	676.36	10.10	6831.24
25	040103002003	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:再生石粉渣 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	526.09	99.63	52414.35
26	040103003004	余方弃置	1.名称:余方弃置 2.运距:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m3	676.36	32.37	21893.77
27	040204006002	现状通信井改造(行车道)	1.名称:现状通信井改造(行车道) 2.升(降)高度:暂按15cm提升考虑 3.井盖:更换为Φ700重型球墨铸铁井盖 4.符合设计图纸及施工规范要求	座	8	544.98	4359.84
本页小计							102054.18

SSAQXC12601354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040204006003	现状通信井改造(行人道)	1.名称:现状通信井改造(行人道) 2.升(降)高度:暂按15cm提升考虑 3.井盖:井盖加装饰盖板,原井盖保留 4.井盖:3mm厚1000*1000mm不锈钢装饰井盖 5.符合设计图纸及施工规范要求	座	41	809.74	33199.34
29	030506010001	监控摄像设备	1.名称:迁移现状监控摄像头 2.内容:迁移监控杆及监控摄像头，新建立杆基础 3.做法:详见大样图 4.符合设计图纸及施工规范要求	台	1	3929.16	3929.16
30	030402011001	成套配电箱	1.名称:迁移现状通信箱 2.迁移现状通信箱，通信箱基础 3.符合设计图纸及施工规范要求	台	1	2583.42	2583.42
		照明工程					935603.95
31	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内	m3	569.09	10.72	6100.64
32	040103002004	一般回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:再生石粉渣	m3	513.18	101.29	51980.00
33	040504002024	电力井改造	1.位置:现状电力井改造（人行道） 2.加高:0.15米 3.井盖:更换为装饰型井盖	座			
34	040103003005	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:综合考虑	m3	569.09	34.42	19588.08
35	040205001006	设备基础	1.名称:路灯控制箱基础 2.规格尺寸:1000*1300*500 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C20素砼垫层50CM厚C25素砼基础 4.接地装置:50x50x5热镀锌角钢L=2500mm，接地母线-40x4热镀锌扁钢	座	1	1864.23	1864.23
本页小计							119244.87

SSAQC1260154

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	040205001007	设备基础	1.名称:8M路灯基础 2.规格尺寸:800*800*1600 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C20素砼垫层C30钢筋混凝土基础 4.其他:法兰盘、地脚螺栓等 5.接地装置:热镀锌角钢L50×50×5,L=2500	座	41	1779.03	72940.23
37	040205001008	设备基础	1.名称:10M路灯基础 2.规格尺寸:900*900*1800 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C20素砼垫层C30钢筋混凝土基础 4.其他:法兰盘、地脚螺栓等 5.接地装置:热镀锌角钢L50×50×5,L=2500	座	15	2249.61	33744.15
38	040205001009	设备基础	1.名称:14M路灯基础 2.规格尺寸:1200*1200*2200 3.基础、垫层:材料品种、厚度:10CM厚C20素砼垫层C30钢筋混凝土基础 4.其他:法兰盘、地脚螺栓等 5.接地装置:热镀锌角钢L50×50×5,L=2500	座	4	4407.86	17631.44
39	030402011002	成套配电箱	1.名称:路灯控制箱 2.型号:2厚不锈钢 3.安装方式:落地安装 4.箱内配置:一个INS100A/3P 50/5 0.5级 四个VigiNSX100FMIC2.2-4P	台	1	6405.91	6405.91
本页小计							130721.73

SSAOXG2601354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030413010001	市政路灯	1.名称:14m高杆灯 2.型号:三头投光灯 3.LED灯200W*3 4.灯杆:H=14m，灯杆内外热镀锌 5.含灯内接线3(BVV-1X2.5mm)，路灯基础另计 6.符合设计图纸及施工规范要求	套	4	3124.60	12498.40
41	030413010002	市政路灯	1.名称:高低臂钢杆灯 2.灯具类型:LED灯100W/40W 3.灯杆:8/6m高低臂灯杆，灯杆内外热镀锌，灯杆表面氟碳喷塑处理,厚度大于80微米 4.臂长:La=1.5m，Lb=1m 5.含灯内接线3(BVV-1X2.5mm)，路灯基础另计 6.符合设计图纸及施工规范要求	套	41	2159.53	88540.73
42	030413010003	市政路灯	1.名称:高低臂钢杆灯 2.灯具类型:LED灯120W/40W 3.灯杆:10/6m高低臂灯杆，灯杆内外热镀锌，灯杆表面氟碳喷塑处理,厚度大于80微米 4.臂长:La=2m，Lb=1m 5.含灯内接线3(BVV-1X2.5mm)，路灯基础另计 6.符合设计图纸及施工规范要求	套	15	2625.06	39375.90
43	030405004001	控制器	1.名称:单灯控制器 2.符合设计图纸及施工规范要求	台	60	490.93	29455.80
44	030413010004	现状路灯拆除	1.名称:拆除路灯 2.型号:暂按8m考虑 3.含现状基础拆除及石方外运	套	28	305.06	8541.68
45	030412001001	现状管线拆除	1.名称:拆除线管 2.材质:PVC-75 3.配置形式:埋地	m	1127.43	3.92	4419.53
本页小计							182832.04

SSAQXC12601354

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管利旧安装 2.材质规格:1*CPVC管 Φ75*3 3.敷设方式:埋地敷设	m			
47	030409001001	现状管线拆除	1.名称:拆除电缆 2.型号:YJV-0.6/1kV-5x25 3.敷设方式:埋地管内穿线	m			
48	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆利旧安装 2.型号:YJV-0.6/1kV-5x25 3.敷设方式:埋地管内穿线	m			
49	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-1KV 4X25+1x16mm2 3.敷设方式:埋地管内穿线 4.含端头接线	m	2088.22	132.89	277503.56
50	030412004001	配线	1.名称:路灯穿线 2.配线形式:BVV-2.5mm 3.导线连接方式:埋地管内穿线	m			
51	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1KV-5x35mm2 3.敷设方式:埋地管内穿线	m	147.61	190.64	28140.37
52	030409006002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质规格:1*PVC管 DN75 3.敷设方式:埋地敷设	m	1802.15	22.23	40061.79
53	040803004005	管道包封	1.规格:UPVC管 Φ75*3 2.混凝土强度等级:C25	m			
54	030409006003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质规格:镀锌钢管2*SC80*3.5 3.敷设方式:埋地敷设 4.C25混凝土包封	m	250.11	258.39	64625.92
55	030409006004	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质规格:镀锌钢管4*SC80*3.5 3.敷设方式:埋地敷设 4.C25混凝土包封	m	115.42	462.51	53382.90
本页小计							463714.54

SSMOXC1260135A

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030409006005	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质规格:镀锌钢管6*SC80*3.5 3.敷设方式:埋地敷设 4.C25混凝土包封	m	14.59	649.14	9470.95
57	040205001010	人(手)孔井	1.名称:2#砖砌照明检查井 2.规格尺寸:700*700*1000 3.基础、垫层:材料品种、厚度:15CM厚C25砼底板，20CM厚渗水沙层 4.井墙:12CM厚实心砖,M10水泥砂浆砌筑 5.内壁:内壁采用15mm厚1:2水泥砂浆抹面,井壁光滑、平整 6.盖板:C30钢筋混凝土盖板 7.井盖:3mm厚800*800mm不锈钢装饰井盖	座	15	1645.45	24681.75
58	040205001011	人(手)孔井	1.名称:3#砖砌照明检查井 2.规格尺寸:500*500*1000 3.基础、垫层:材料品种、厚度:15CM厚C25砼底板，20CM厚渗水沙层 4.井墙:12CM厚实心砖,M10水泥砂浆砌筑 5.内壁:内壁采用15mm厚1:2水泥砂浆抹面,井壁光滑、平整 6.盖板:C30钢筋混凝土盖板 7.井盖:3mm厚800*800mm不锈钢装饰井盖	座	33	1353.03	44649.99
		新增清单部分					
本页小计							78802.69
合　计							2893676.79

SSAQXC1260135A

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		263577.12	
1.1	031401009001	安全生产		124637.24	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.2	031401010001	文明施工		44951.14	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	031401011001	环境保护		40864.67	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	031401012001	临时设施		53124.07	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
本页小计				263577.12	
合计				263577.12	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

SSAQXC12601

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

SSAQXC1260134

增值税计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC	9	284152.85
合计					284152.85

SSAQXC1260135A